

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0017	Unidade:	M ²
Descrição:	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE TELA NOVA DE ARAME GALVANIZADO DE FIO Nº12 BWG PARA ALAMBRADOS - INCLUINDO LIXAMENTO E PINTURA		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I2035	TELA DE ARAME GALVANIZADO DE 2" (5 X 5 CM) FIO N.12 (2,77MM BWG)	M2	42,05	1,00	42,05
I0098	ARAME GALVANIZADO N.10 BWG	KG	9,55	0,10	0,96
I0100	ARAME GALVANIZADO N.14 BWG	KG	11,05	0,07	0,77
I1737	PRIMER SINTÉTICO	L	25,35	0,18	4,56
I2500	TINTA ESMALTE SINTETICO	L	31,81	0,18	5,73
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,28	0,60
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	20,29	0,03	0,61
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	55,28

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I1858	SERRALHEIRO	H	24,16	0,14	3,38
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	19,10	0,10	1,91
I2395	PINTOR	H	24,16	0,35	8,46
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,15	2,87
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	16,62

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	71,89
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIO CESAR LIMA PARENTE em 03/06/2026, às 09:24 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.897, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar_documento_electronico

Serviço:	S0019	Unidade:	M ²
Descrição:	PINTURA EM 2 DEMÃOS EM PISO COM DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA – TIPO NOVACOR		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item	
Material / Equipamento						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00	
Serviço						
C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	25,57	1,00	25,57	
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/TINTA ACRÍLICA	M	14,87	0,30	4,46	
Subtotal (Serviço):				(b)	30,03	
Mão de Obra						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	30,03	

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0022	Unidade:	M
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE ARCO METÁLICO, L=65CM - PADRÃO QUADRA POLIESPORTIVA - (LIXAMENTO, LIMPEZA, APLICAÇÃO INIBIDOR DE CORROSÃO, DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO E TINTA EPÓXI)		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,63	1,35
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,40	21,43
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,60	38,12
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	72,57
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	1,04	25,13
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,86	16,43
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	41,56
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	114,12

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0024	Unidade:	M2
Descrição:	RECUPERAÇÃO DAS TERÇAS E CONTRAVENTAMENTOS POR M² -(LIXAMENTO, NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, APLICAÇÃO DE PRIME EPÓXI E APLICAÇÃO DE TINTA EPÓXI)		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1346	LIXA PARA FERRO	UN	2,14	0,05	0,11
I2094	TINTA EPOXI PARA FUNDO (PRIMER)	L	53,58	0,02	1,07
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,03	1,91
I2425	SOLVENTE	L	16,17	0,01	0,16
G0840	ESTOPA LIMPEZA - (INSUMO 00925/ORSE)	KG	16,63	0,10	1,66
I2355	INIBIDOR DE CORROSÃO MIGRATÓRIO MCI2020	L	39,38	0,25	9,84
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	14,75
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I2395	PINTOR	H	24,16	0,10	2,42
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	0,05	0,96
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	3,37
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	18,12

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0034	Unidade:	M ²
Descrição:	CALHA DE ALUMÍNIO APOIADO SOBRE MÃO FRANCESA E TRAVADA COM ESTRUTURA TIPO "U" DE FERRO PINTADA COM TINTA E PRIME EPOXI - MATERIAL E EXECUÇÃO		
Especificação do Serviço			
Os itens dessa composição, são com base prioritariamente na tabela 28 podendo utilizar também as tabelas SINAPI e/ou ORSE			

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I8624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	M2	147,42	1,00	147,42
I1784	REBITES	KG	63,07	0,21	13,24
I7947	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE - LOCAÇÃO	M3xMÊS	2,92	1,20	3,50
I1514	MASSA DE VEDAÇÃO	KG	37,73	0,28	10,56
I0191	FERRO CHATO 2" X 3/8" (3,80KG/M)	KG	9,27	0,80	7,42
I1735	PRIMER A BASE DE EPOXI	L	53,03	0,15	7,95
I2093	TINTA EPOXI PARA ACABAMENTO	L	63,53	0,15	9,53
I6740	PERFIL METÁLICO EM " U " - 6"X2"X3/16"	M	39,49	2,00	78,98
I1878	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METALICO - EMPREIT	M	34,09	0,10	3,41
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	282,02

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I1530	MONTADOR	H	24,16	0,80	19,33
I1858	SERRALHEIRO	H	24,16	0,40	9,66
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	19,10	0,40	7,64
I1879	SOLDADOR	H	25,00	0,05	1,25
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	37,88

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	319,90
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%