

Escola: **EEMTI MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO**
 – CNPJ: 07.954.514/0730-09 – CREDE15

NUP Nº 22001.102985/2026-87

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTID.	LOCAL DE ENTREGA/ EXECUÇÃO	PERIODICIDADE ENTREGA/EXECUÇÃO
01	658976 - SERVIÇO DE DESGALHAMENTO - SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PODA DE ARVORE. OBS: <ul style="list-style-type: none"> PODA DE 25 (VINTE E CINCO) ÁRVORES, INCLUINDO RETIRADA E TRANSPORTE E LIMPEZA DA ÁRES, 3 VEZES AO ANO, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE POR CONTA DA CONTRATADA. 	03	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	PARCELADA/ TRIMESTRAL
02	1852553 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE CAPINA E ROCAGEM. OBS: <ul style="list-style-type: none"> SERVIÇO DE CAPINA, ROÇO E LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHO DA CAPINAGEM NA ÁREA TOTAL DA ESCOLA, 3 VEZES AO ANO, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E INSUMOS POR CONTA DA CONTRATADA. 	03	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	PARCELADA/ TRIMESTRAL
03	16144 - SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA. OBS: <ul style="list-style-type: none"> LIMPEZA DOS FILTROS E SUMIDOURO QUANDO HOVER, PODENDO SER MANUAL OU ATRAVÉS DE SUCÇÃO, A DEPENDER DA NECESSIDADE DA LIMPEZA, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA. 	04	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	PARCELADA/ TRIMESTRAL
04	30759 - MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL - SERVIÇO DE MANUTENCAO PREDIAL. OBS: <ul style="list-style-type: none"> SUBSTITUIÇÃO PIA POR GABINETE ARMÁRIO COM CUBA E ESPELHO ALTURA 45CM, LARGURA 50CM E PROFUNDIDADE 36CM – SALA DIRETORIA; SUBSTITUIÇÃO DAS PIAS POR PIA ÚNICA EM GRANITO COM RODAPÉ COM 02 CUBAS MEDINDO 0.60X1.30M MATERIAL, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA; SUBSTITUIÇÃO DE 01 PIA POR PIA DE GRANITO COM RODAPÉ COM 01 CUBA MEDINDO 0.50X0.70M, MATERIAL, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA; SUBSTITUIÇÃO DE 07 (SETE VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIRO EXISTENTES POR VASOS SANITÁRIOS COMPLETOS COM JATOS PLUS COM CAIXA ACOPLADA DE QUALIDADE, VALVULAS RESISTENTES, MATERIAIS, INSTALAÇÃO E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO

Documento assinado eletronicamente por: FABIANA MARTINS DE SOUSA em 24/06/2026, às 15:21 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8D31-AB3A-2F9C-498C.

	<ul style="list-style-type: none"> • MANUTENÇÃO COMPLETA DAS 02 (DUAS) TRAVES DO GOL DA QUADRA POLIESPORTIVA COM HASTES E ARGOLAS DE SUSTENTAÇÃO DA REDE COM PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTETICO, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA CONTRATADA; • SUBSTITUIÇÃO DE 60 TOMADAS / INTERRUPTORES COMPLETOS COM CAIXA, SENDO DE DIVERSOS MODELOS, PODENDO SER DE 1P – 2T, 2T. 20 PLAFONS COMPLETA COM LAMPADAS LED 20W, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA. 			
05	1426687 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICIO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE TELHADO. OBS: <ul style="list-style-type: none"> • MANUTENÇÃO DO TELHADO/CALHA QUE INCLUI REPOSIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS, CAIBROS RIPAS, NIVELAMENTO DE CALHA MÃO DE OBRA NA ÁREA TOTAL DA ESCOLA, REALINHAMENTO DO FORRO NAS SALAS DE AULA, TUDO POR CONTA DA CONTRATANTE. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
06	12637 - SERVICIO DE LIMPEZA - SERVICIO DE LIMPEZA DO RESERVATORIO DE AGUA. OBS: <ul style="list-style-type: none"> • OBRIGATÓRIO A EMISSÃO DO LAUDO/CERTIFICAÇÃO COM TESTE MICROBIOTICO VALIDADE DE 6 MESES REALIZAÇÃO 2 VEZES AO ANO, ATESTADO POR TÉCNICO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM CONFORMIDADE COM A ANVISA PELA CONTRATADA. 	02	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	PARCELADA TRIMESTRAL
07	19925 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - MANUTENCAO NAS INSTALACOES HIDRAULICAS . OBS: <ul style="list-style-type: none"> • ENCANAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA GRANDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA CAIXAS MENORES DO VESTIÁRIO COM DISTÂNCIA mais ou menos DE 150m, SENDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
08	719778 - RECUPERACAO E MANUTENCAO - MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PORTAS. OBS: <ul style="list-style-type: none"> • MANUTENÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA (08) COM SUBSTITUIÇÃO DE FERRAGENS / TRINCOS 12 (DOZE) DOBRADIÇAS, FORRAS INCLUSO MATERIAIS E MÃO DE OBRA 	08	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
09	442 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICIO DE SUBSTITUICAO DE LUMINARIA. OBS: <ul style="list-style-type: none"> • SUBSTITUIÇÃO DE 60 LAMPADAS BULBO LED 40W, NOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA INSTALAÇÃO PEÇAS ASSESSÓRIOS E MÃO DE OBRA; • SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 LUMINARIAS/REFLETORES LOCAL QUADRA POLIESPORTIVA E/OU AREA EXTERNA, REFLETOR LED 200W 6500K LUZ BRANCO INCLUINDO A RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM SUBSTITUIDOS EM SEUS RESPECTIVOS PONTOS DE FIXAÇÃO, DEVIDA A ELEVADA ALTURA FAZ-SE-Á NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURA ADEQUADA AO ACESSO EM ALTURA. RESSALTA-SE QUE O FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DESSES EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA. 	02	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
10	20206 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SUBSTITUICAO DE TORNEIRA. OBS: <ul style="list-style-type: none"> • SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE TORNEIRA POR TORNEIRA INOX DE PRESSÃO SENDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA. 	20	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO

Documento assinado eletronicamente por: FABIANA MARTINS DE SOUSA em 24/06/2026, às 15:21 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8D31-AB3A-2F9C-498C.

11	1471587 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTA ALUMÍNIO. <ul style="list-style-type: none"> SUBSTITUIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRAS POR PORTAS DE ALUMÍNIO NO BANHEIRO DA DIRETORIA, SENDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	02	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
12	6610 - CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS, CONSERVAÇÃO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVIÇO E INSTALAÇÃO PARA PORTÃO. <ul style="list-style-type: none"> INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO EM FERRO GALVANIZADO MEDINDO 3.70M DE COMPRIMENTO E 2.50 METROS DE ALTURA, MODELO DE REFERÊNCIA NO APÊNDICE 01, PINTADO COM TINTA LATEX SINTÉTICA COR A DEFINIR PELA CONTRATANTE, COM INSTALAÇÃO DE 01 MOTOR COMPATÍVEL COM O PESO E TAMANHO DO PORTÃO, COM BATEDORES EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO, COM TRILHOS DUPLO REFORÇADOS E ROLDANAS ALTAS PARA MELHOR DESLIZAMENTO DO PORTÃO E EVITAR COMSEQUENTAMENTE TRAVAMENTOS, COM CHAPA PARA FECHADURA EM CADEADO, SENDO PORTÃO, MOTOR, MATERIAIS E DEMAIS ACESSÓRIOS TANTO QUANTO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
13	36852 - MANUTENÇÃO IMOBILIÁRIA - SERVIÇO DE PINTURA – PINTOR <ul style="list-style-type: none"> RETOQUE/PINTURA DAS PAREDES DA FRENTE DA ESCOLA, SENDO 5 JOGO DE PAREDE MEDINDO 5X3 METROS CADA, COM LIXAMENTO, MASSA CORRIDA CASO NECESSÁRIO, PINTURA 02 DEMÃOS, E CORES A COMBINAR COM A CONTRATANTE, SENDO MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA; PINTURA DE GRADE/TELA DE PROTEÇÃO DA FRENTE DA ESCOLA, MEDINDO CERCA DE 80 M² COM LIXAMENTO CASO NECESSÁRIO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO, CORES A COMBINAR COM A CONTRATANTE, SENDO MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA DAS MURETAS DE SUSTENTAÇÃO DAS GRADES DE PROTEÇÃO, COM LIXAMENTO, CORREÇÃO DA ÁREA COM MASSA CORRIDA OU ARGAMASSA DE CIMENTO OU REJUNTE, PINTURA EM 02 DEMÃOS, CORES A COMBINAR COM A CONTRATANTE, SENDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA EM 03 (TRÊS) SALAS DE AULAS CASO NECESSÁRIO, PARA CORREÇÃO DE MANCHAS CAUSADAS POR SUJEIRAS OU INFILTRAÇÕES, PODENDO SER NECESSÁRIO LIXAMENTO DA ÁREA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E TINTA EM 02 DEMÃOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA DE PAREDES E PILASTRAS CASO HAJA NECESSIDADE, COM LIXAMENTO DA ÁREA, CORREÇÃO COM MASSA CORRIDA OU ARGAMASSA, TINTA ACRÍLICA TEXTURA EM 01 DEMÃO, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA DE 02 (DOIS) LABORATÓRIOS, SENDO NECESSÁRIO CORREÇÃO COM MASSA CORRIDA E PINTURA DE TINTA ACRÍLICA DEN 02 DEMÃOS, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA DE 20 (VINTE) CANTEIROS COM CORREÇÃO EM ARGAMASSA, LIXAMENTO, PINTURA EM DUAS DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA, SENDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADO POR CONTA DA CONTRATADA; RETOQUE/PINTURA DE 10 (DEZ) MESAS E BANCOS EM ALVENARIA, SENDO NECESSÁRIO RESTAURAÇÃO COM ARGAMASSA EM CIMENTO E PINTURA CORES A DEFINIR PELA CONTRATANTE, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
14	17256 - MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO DE PISO <ul style="list-style-type: none"> SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL EM BORRACHA PRETO 25X25CM PERFAZENDO UM TOTAL DE 15 M², MATERIAIS E INSUMOS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO

Documento assinado eletronicamente por: FABIANA MARTINS DE SOUSA em 24/06/2026, às 15:21 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 8D31-AB3A-2F9C-498C.

15	1644774 - CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS, CONSERVACAO E REPAROS EM BENS IMOVEIS - SERVICO DE INSTALACAO DE PIA <ul style="list-style-type: none"> SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE 01 PIA INOX COM 01 CUBA MEDINDO 0.60X1.32M COM INSTALAÇÃO DE 01 TORNEIRA DUPLA INOX COM, A SER EXECUTADO O SERVIÇO NA COZINHA COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ÁREA INSTALADA CASO HOUVER NECESSIDADE, E LIMPEZA DA ÁREA, SENDO A PIA E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
16	1645484 - RECUPERACAO E MANUTENCAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTOR ELETRICO E BOMBA HIDRAULICA: <ul style="list-style-type: none"> MANUTENÇÃO COMPLETA, COM SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO ELÉTRICA INCLUINDO QUADRO ELÉTRICO COM DISJUNTOR COMPATÍVEL COM A POTÊNCIA DA BOMBA/MOTOR, FIAÇÃO ADEQUADA COM A POTÊNCIA DA BOMBA, INSTALAÇÃO, MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA POR CONTA DA CONTRATADA. 	08	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
17	36806 - MANUTENCAO IMOBILIARIA - MARCENARIA - SERVICO DE MARCENEIRO <ul style="list-style-type: none"> MANUTEÇÃO/SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ARMARIO EM MDF BRANCO 18MM COM REVESTIMENTO FRENTE E VERSO, 01 PRATELEIRA COM ACABAMENTO EM FITA ESPECIFICA BRANCO, GAVETEIROS SE HOUVER NECESSIDADE, FERRAGENS EM ALUMINIO COM FECHADURA PARA ARMARIOS: LARGURA 75CM X 180CM COMPRIMENTO, 60CM PROFUNDIDADE, MATERIAIS, INSUMOS, FERRAGENS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO
18	23337 - SERVICOS DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO - SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA DEDETIZACAO GERAL. <ul style="list-style-type: none"> REALIZAR O SERVIÇO EM TODA A UNIDADE ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO. ÁREA TOTAL DA ESCOLA, INSUMOS E MÃO DE OBRA POR CONTA DA CONTRATADA. 	01	Av. Cel. Vicente Alexandrino de Sousa, 04, Tauazinho	IMEDIATO

Obs: Poderá ser alterado conforme necessidade da administração, mediante informação prévia.

Fabiana Martins de Sousa
 GESTORA DA UNIDADE CONTRATANTE
Matrícula: 1588931-4