

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0002
Descrição:	PORTA DE MADEIRA MACIÇA DE 1º QUALIDADE DO TIPO FICHA EMBUTIDA (0,90X2,10) COMPLETA, INCLUINDO MASSA ACRÍLICA E PINTURA ESMALTE
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item	
Material / Equipamento						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00	
Serviço						
C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	430,30	1,89	813,27	
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	145,21	1,00	145,21	
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	28,59	3,00	85,77	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	46,95	2,00	93,90	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	586,20	1,00	586,20	
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	17,80	4,55	80,99	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,64	4,55	112,11	
Subtotal (Serviço):				(b)	1.917,45	
Mão de Obra						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1.917,45	

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0029
Descrição:	BANCADA DE GRANITO MEDINDO (1.60X0.60)M COM 2 CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ENGATE GROMADO E SIFÃO DE PVC
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00

Serviço					
C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1.60X0.60)M	UN	746,88	1,00	746,88
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	208,36	2,00	416,72
C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	26,47	2,00	52,94
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	29,30	2,00	58,60
Subtotal (Serviço):				(b)	1.275,14

Mão de Obra						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1.275,14
---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0030
Descrição:	BANCADA DE GRANITO MEDINDO (2.00X0.60)M COM 3 CUBAS DE LOUÇAS BRANCA, TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ENGATE GROMADO E SIFÃO DE PVC
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00

Serviço					
C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2.00X0.60)M	UN	981,48	1,00	981,48
C2502	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO	UN	208,36	3,00	625,08
C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	UN	26,47	3,00	79,41
C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	UN	29,30	3,00	87,90
Subtotal (Serviço):				(b)	1.773,87

Mão de Obra						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1.773,87
---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0032	
Descrição:	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I2295	ÓLEO DE LINHACA	L	26,17	0,10	2,62
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,62

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I2543	SERVENTE	H	18,46	0,15	2,77
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	2,77

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	5,39
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0043
Descrição:	DIVISÓRIAS EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO REVESTIDA COM CERÂMICA DECORATIVA (10X10)CM EM AMBAS AS FACES COM 1,80 METROS DE ALTURA – MATERIAL E EXECUÇÃO
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00

Serviço					
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	54,09	0,12	6,49
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	576,54	0,04	23,06
C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	808,69	0,02	16,17
C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	62,98	1,80	113,36
C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	7,42	3,70	27,45
C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	M2	39,21	3,70	145,08
C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	87,14	3,70	322,42
C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	20,66	3,70	76,44
C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	KG	12,87	1,50	19,30
Subtotal (Serviço):				(b)	749,79

Mão de Obra					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	0,00

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	749,79
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0137	
Descrição:	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,06	1,71
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,20

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,10	2,42
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 2,42

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	4,61
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0169	
Descrição:	LUMINÁRIA ALETADA DE SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS TUBULAR T8 DE LED DE 9/10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
11370	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	64,71	1,00	64,71
39386	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024 CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	7,28	2,00	14,56
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	79,27

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,00	19,10
12312	ELETRICISTA	H	24,15	1,00	24,15
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	43,25

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	122,52
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0172	
Descrição:	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W COM ALETAS DE PROTEÇÃO CONTRA OFUSCAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
12802	(INSUMO ORSE - MARÇO/2024-1 CONSULTADA EM 07/05/2024) LUMINÁRIA DE EMBUTIR LAR T8 LED COM REFLETOR COM ALETAS, 2X18W DA ALADIN FE 2 09/232 AL OU SIMILAR COM LÂMPADAS E REATOR BIVOLT	UN	160,52	1,00	160,52
39387	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	10,45	2,00	20,90
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	181,42

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	1,50	28,65
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	1,50	36,22
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 64,88

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	246,30
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%