

**COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC**

<b>Serviço:</b>	S0028
<b>Descrição:</b>	PINTURA LOGOTIPO SEDUC – PROJETO PADRÃO
<b>Especificação do Serviço</b>	
<b>Unidade</b>	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
I1488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES	L	12,78	0,40	5,11
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,70	2,00	1,40
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	L	22,20	1,50	33,30
I0035	AGUARRÁS MINERAL	L	20,29	0,15	3,04
I1178	FITA CREPE 16MM	M	0,14	30,00	4,20
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>47,06</b>

Serviço	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.				
Subtotal (Serviço):			(b)	<b>0,00</b>

Mão de Obra	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item	
I2395	PINTOR	H	24,16	8,00	93,28
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	H	19,10	7,50	43,25
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	<b>336,53</b>

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

<b>PREÇO TOTAL:</b>			(f) = (a) + (b) + (c)	<b>383,59</b>
---------------------	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

<b>Serviço:</b>	S0044
<b>Descrição:</b>	TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, COM QUATRO FUROS DE ATÉ 75MM, D = 2,66M, H = 0,15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM
<b>Especificação do Serviço</b>	
<b>Unidade</b>	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	169,76	0,50	84,88
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>84,88</b>

<b>Serviço</b>					
C4783	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,15M	M2	240,27	5,55	1.333,50
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	959,81	0,02	19,20
C2599	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75MM (3") - JUNTA C/ANÉIS	M	37,07	0,60	22,24
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>1.374,94</b>

<b>Mão de Obra</b>					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	<b>0,00</b>

<b>PREÇO TOTAL:</b>				(f) = (a) + (b) + (c)	<b>1.459,82</b>
---------------------	--	--	--	-----------------------	-----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIA DELMA BARBOSA LEITAO em 02/07/2026, às 11:39 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 385C-2545-1732-2EA.

<b>Serviço:</b>	S0045
<b>Descrição:</b>	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO DE 2,50M, H = 0,50M E ESPESSURA DE 0,10M, FORNECIMENTO E MONTAGEM
<b>Especificação do Serviço</b>	
<b>Unidade</b>	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
I6067	ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M	UN	521,23	1,00	521,23
I0705	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP)	H	169,76	0,50	84,88
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>606,11</b>
<b>Serviço</b>					
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:4	M3	959,81	0,02	19,20
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>19,20</b>
<b>Mão de Obra</b>					
I0037	AJUDANTE	H	19,10	0,50	9,55
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	<b>9,55</b>

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

<b>PREÇO TOTAL:</b>	(f) = (a) + (b) + (c)	<b>634,86</b>
---------------------	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIA DELMA BARBOSA LEITAO em 02/07/2026, às 12:39 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 385C-2545-01732EAF.

<b>Serviço:</b>	S0046
<b>Descrição:</b>	PLATAFORMA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" EM FORMATO IRREGULAR (1,05X0,65X1,40)M, REVESTIDA COM PRIME EPÓXI BRANCO EM 3 DEMÃOS E ESMALTE EPÓXI AMARELO EM 3 DEMÃOS, FIXADA COM PARABOULT E GUARDA CORPO DE PROTEÇÃO – MATERIAL E EXECUÇÃO
<b>Especificação do Serviço</b>	
<b>Unidade</b>	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
I7480	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, 3/8" ( 9,5MM - 74,48 KG/M2)	KG	8,50	25,00	12,50
I0794	CHUMBADOR TIPO PARABOULT 3/8 X 3 1/2"	UN	3,27	28,00	91,56
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>304,06</b>

Item	Serviço	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
C2562	TUBO AÇO GALV. C/OU S/COSTURA D=50MM (2")	M	105,50	18,00	1899,00
C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	7,27	6,00	43,62
C2040	PINTURA C/ PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER	M2	11,81	3,85	45,47
C2473	PINTURA C/ TINTA EPOXI EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER	M2	20,38	3,85	78,46
C2282	SOLDA LONGITUDINAL EM PERFIL METÁLICO P/EMPREITADA	M	34,09	4,42	50,68
C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	M	135,56	2,45	32,12
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>2549,35</b>

Item	Mão de Obra	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
I1858	SERRALHEIRO	H	24,16	9,25	223,48
I0046	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	19,10	9,25	76,68
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	<b>400,16</b>

OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.

<b>PREÇO TOTAL:</b>	(f) = (a) + (b) + (c)	<b>3253,57</b>
---------------------	-----------------------	----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

<b>Serviço:</b>	S0137	
<b>Descrição:</b>	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	
<b>Especificação do Serviço</b>		<b>Unidade</b>

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,06	1,71
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>2,20</b>
<b>Serviço</b>					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>0,00</b>
<b>Mão de Obra</b>					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,10	2,42
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				(c)	<b>2,42</b>

<b>PREÇO TOTAL:</b>				(f) = (a) + (b) + (c)	<b>4,62</b>
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIA DELMA BARBOSA LEITAO em 02/07/2026, às 12:39 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.  
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 385C-2545-01732EAF.

<b>Serviço:</b>	S0138	
<b>Descrição:</b>	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO TRIFÁSICO (3F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	
<b>Especificação do Serviço</b>		<b>Unidade</b>

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
18626	FOLHA DE ADESIVO SILICONADO EM ALTO RELEVO	M2	48,95	0,01	0,49
19559	ANILHAS PARA IDENTIFICAÇÃO (KIT COM 100 UNID)	UN	28,50	0,10	2,85
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>3,34</b>
<b>Serviço</b>					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>0,00</b>
<b>Mão de Obra</b>					
12312	ELETRICISTA	H	24,15	0,12	2,90
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				(c)	<b>2,90</b>

<b>PREÇO TOTAL:</b>				(f) = (a) + (b) + (c)	<b>6,24</b>
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIA DELMA BARBOSA LEITAO em 02/07/2026, às 12:39 (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.  
 Para conferir, acesse o site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento> e informe o código 385C-2545-01732EAF.

<b>Serviço:</b>	S0190
<b>Descrição:</b>	CONTACTOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO 38A / 380V. CONTATOS AUXILIARES 2NA+2NF
<b>Especificação do Serviço</b>	
<b>Unidade</b>	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
<b>Material / Equipamento</b>					
1620	(INSUMO SINAPI - 03_2024 _ DESONERADA_PUBLICADA EM 19/04/2024_CONSULTADA EM 07/05/2024) CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *38* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3	UN	416,44	1,00	416,44
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	<b>416,44</b>

<b>Serviço</b>					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	<b>0,00</b>

<b>Mão de Obra</b>					
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	3,00	57,30
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	3,00	72,45
I1088	ELETROTECNICO MONTADOR	H	29,06	0,50	14,53
Subtotal (Mão de Obra):				(c)	<b>144,28</b>

<b>PREÇO TOTAL:</b>				(f) = (a) + (b) + (c)	<b>560,72</b>
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Documento assinado eletronicamente por: MARIA DELMA BARBOSA LEITAO em 02/07/2026 às 12:39 (horário local do Estado de Ceará), conforme disposto no Decreto nº 34.097, de 8 de junho de 2021. Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 385C-2045-0173-EA