ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11537 **Data Elaboração:** 27/08/2026 **Data** **Prazo:** 60

Nº do Processo: 22001141958202620 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 22.07

Engenheiro Civil : **Engenheiro Eletricista:** JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS

Engenheiro Mecânico

Unidade de Trabalho: 23044756 - EEMTI EDITE ALCÂNTARA MOTA

CREDE/SEFOR : CREDE 7 **Município** GENERAL SAMPAIO

Objeto da Obra
REFORMA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Item de Serviços : 949
Descrição do Item dos SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
QUADRA POLIESPORTIVA							
1	**SERVICOS PRELIMINARES**						
1.1	1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	1,00	R$ 10,44	R$ 10,44
				Subtotal .....:			R$ 10,44
2	**SERVIÇOS AUXILIARES**						
2.1	3.2.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	24,00	R$ 7,27	R$ 174,48
				Subtotal .....:			R$ 174,48
3	**FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS**						
3.1	6.10.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	1,00	R$ 77,29	R$ 77,29
				Subtotal .....:			R$ 77,29
4	**PAREDES E PAINÉIS**						
4.1	8.4.2	C2096	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	11,00	R$ 11,16	R$ 122,76
				Subtotal .....:			R$ 122,76
5	**REVESTIMENTOS**						
5.1	14.1.17	C1239	ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50MM (1 1/4" A 2")	M	11,00	R$ 7,76	R$ 85,36
				Subtotal .....:			R$ 85,36
6	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
6.1	18.0	S0132	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR / SOBREPOR METÁLICO DE ATÉ 12 DIVISÕES. COM BARRAMENTO DE COBRE ELETROLÍTICO DE 1/2"X1/8" PARA AS FASES, NEUTRO E TERRA. DIMENSÕES: 30X40X13 CM, COM FECHADURA TIPO YALE. GRAU DE PROTEÇÃO IP-55. PINTURA ELETROSTÁTICA. PLACA DE POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DOS CONTATOS INDIRETOS. COM TRILHO PARA DISJUNTORES DIN E CANALETAS DE PVC NAS LATERAIS	UN	1,00	R$ 1.125,35	R$ 1.125,35
6.2	18.0	S0140	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X50)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	M	36,00	R$ 66,49	R$ 2.393,64
6.3	18.0	S0177	PROJETOR LED 150W. HOLOFOTE BRANCO FRIO. BIVOLT. IP65	UN	27,00	R$ 317,23	R$ 8.565,21
6.4	18.0	S0137	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFASICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	UN	5,00	R$ 4,61	R$ 23,05
6.5	18.1.27	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60MM (2")	M	11,00	R$ 49,06	R$ 539,66
6.6	18.1.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25MM (3/4")	M	125,00	R$ 18,00	R$ 2.250,00
6.7	18.5.6	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50MM (2")	PAR	2,00	R$ 6,67	R$ 13,34
6.8	18.5.12	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	4,00	R$ 8,32	R$ 33,28
6.9	18.5.11	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	41,00	R$ 7,17	R$ 293,97
6.10	18.6.57	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	27,00	R$ 25,51	R$ 688,77
6.11	18.7.15	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	945,00	R$ 7,17	R$ 6.775,65
6.12	18.7.111	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	8,00	R$ 8,64	R$ 69,12
6.13	18.7.16	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	45,00	R$ 8,67	R$ 390,15
6.14	18.7.112	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 A 6,00MM2	UN	2,00	R$ 8,64	R$ 17,28
6.15	18.8.67	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	R$ 99,06	R$ 198,12
6.16	18.8.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	6,00	R$ 24,06	R$ 144,36
6.17	18.8.28	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	2,00	R$ 24,06	R$ 48,12
6.18	18.9.35	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	2,00	R$ 28,50	R$ 57,00

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 03/09/2026, às 14:45 CRISTIANO CAETANO SÁ em 02/09/2026, às 08:41 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 9797-D266-1785-6CD0.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11537 **Data Elaboração:** 27/08/2026 **Data** **Prazo:** 60

Nº do Processo: 22001141958202620 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 22.07

Engenheiro Civil : **Engenheiro Eletricista:** JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS

Engenheiro Mecânico

Unidade de Trabalho: 23044756 - EEMTI EDITE ALCÂNTARA MOTA

CREDE/SEFOR : CREDE 7 **Município** GENERAL SAMPAIO

Objeto da Obra
REFORMA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Item de Serviços : 949
Descrição do Item dos SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
6.19	18.9.31	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	2,00	R$ 23,28	R$ 46,56
				Subtotal .....:			R$ 23.672,63
7							
7.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,00	R$ 19,10	R$ 152,80
7.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	8,00	R$ 24,15	R$ 193,20
				Subtotal .....:			R$ 346,00
				Total Ambiente:			R$ 24.488,96
ILUMINAÇÃO EXTERNA							
1	**SERVIÇOS AUXILIARES**						
1.1	3.2.1	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	24,00	R$ 7,27	R$ 174,48
				Subtotal .....:			R$ 174,48
2	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
2.1	18.0	S0180	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE 150 W (IP65 OU SUPERIOR) - FORNECIMENTO, ADEQUAÇÃO DO SUPORTE E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R$ 621,82	R$ 14.923,68
2.2	18.0	S0176	PROJETOR LED 100W. HOLOFOTE BRANCO FRIO. BIVOLT. IP65	UN	6,00	R$ 155,23	R$ 931,38
2.3	18.0	S0193	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM. COM RETIRADA DE ENTULHO E COLOCAÇÃO 10CM DE LASTRO DE BRITA Nº 1. REFAZER AS EMENDAS NOS CABOS COM COLOCAÇÃO DE FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO Nº 23 E FITA ISOLANTE COMUM Nº 33	UN	12,00	R$ 44,13	R$ 529,56
				Subtotal .....:			R$ 16.384,62
3							
3.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	16,00	R$ 19,10	R$ 305,60
3.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	16,00	R$ 24,15	R$ 386,40
				Subtotal .....:			R$ 692,00
				Total Ambiente:			R$ 17.251,10
RAMAL DO QF-CX							
1	**MOVIMENTO DE TERRA**						
1.1	2.2.1	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	0,81	R$ 6,44	R$ 5,22
1.2	2.6.21	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	0,81	R$ 27,47	R$ 22,25
				Subtotal .....:			R$ 27,47
2	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
2.1	18.0	S0138	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO TRIFÁSICO (3F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	UN	1,00	R$ 6,24	R$ 6,24
2.2	18.1.24	C1197	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32MM (1")	M	45,00	R$ 27,32	R$ 1.229,40
2.3	18.6.3	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30X30X50 CM	UN	2,00	R$ 169,79	R$ 339,58
2.4	18.7.18	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	M	465,00	R$ 13,66	R$ 6.351,90
2.5	18.7.105	C2455	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UN	4,00	R$ 12,89	R$ 51,56
2.6	18.8.67	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	2,00	R$ 99,06	R$ 198,12
				Subtotal .....:			R$ 8.176,80
3							
3.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,00	R$ 19,10	R$ 152,80
3.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	8,00	R$ 24,15	R$ 193,20

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 03/09/2026, às 14:45 CRISTIANO CAETANO SÁ em 02/09/2026, às 08:41 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 9797-D266-1785-6CD0.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11537 **Data Elaboração:** 27/08/2026 **Data** **Prazo:** 60

Nº do Processo: 22001141958202620 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 22.07

Engenheiro Civil : **Engenheiro Eletricista:** JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS

Engenheiro Mecânico

Unidade de Trabalho: 23044756 - EEMTI EDITE ALCÂNTARA MOTA

CREDE/SEFOR : CREDE 7 **Município** GENERAL SAMPAIO

Objeto da Obra
REFORMA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Item de Serviços : 949
Descrição do Item dos SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Subtotal .....:			R$ 346,00
				Total Ambiente:			R$ 8.550,27
INSTALAÇÃO ELÉTRICA CAIXA D'ÁGUA (QF-CX)							
1	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
1.1	18.0	S0174	PROJETOR LED 30W. HOLOFOTE BRANCO FRIO. BIVOLT. IP65	UN	1,00	R$ 84,71	R$ 84,71
1.2	18.0	S0137	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	UN	1,00	R$ 4,61	R$ 4,61
1.3	18.1.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	9,00	R$ 18,00	R$ 162,00
1.4	18.5.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	2,00	R$ 1,72	R$ 3,44
1.5	18.5.11	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	6,00	R$ 7,17	R$ 43,02
1.6	18.6.57	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	5,00	R$ 25,51	R$ 127,55
1.7	18.7.15	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	27,00	R$ 7,17	R$ 193,59
1.8	18.7.111	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	2,00	R$ 8,64	R$ 17,28
1.9	18.8.28	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R$ 24,06	R$ 24,06
1.10	18.9.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	R$ 17,52	R$ 17,52
1.11	18.9.31	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,00	R$ 23,28	R$ 23,28
				Subtotal .....:			R$ 701,06
				Total Ambiente:			R$ 701,06
QUADRO DE BOMBAS							
1	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						
1.1	16.10.4	C0332	AUTOMÁTICO DE BOIA	UN	2,00	R$ 84,13	R$ 168,26
1.2	16.10.10	C0443	BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO	UN	2,00	R$ 1.204,07	R$ 2.408,14
				Subtotal .....:			R$ 2.576,40
2	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
2.1	18.0	S0157	CABO MULTIPOLAR 3X4,00 MM² - 1KV	M	6,00	R$ 17,17	R$ 103,02
2.2	18.0	S0154	CABO DE COBRE MULTIPOLAR 2 X 1,50 MM² - 1KV	M	25,00	R$ 8,61	R$ 215,25
2.3	18.1.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	2,00	R$ 18,00	R$ 36,00
2.4	18.5.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	1,00	R$ 1,72	R$ 1,72
2.5	18.5.11	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	2,00	R$ 7,17	R$ 14,34
2.6	18.6.57	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4", TIPO T - X - L	UN	1,00	R$ 25,51	R$ 25,51
				Subtotal .....:			R$ 395,84
3							
3.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00	R$ 19,10	R$ 76,40
3.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	4,00	R$ 24,15	R$ 96,60
3.3	56.214	I6493	BÓIA DE NÍVEL PÊRA C/ CONTRAPESO - 5 METROS DE CABO	UN	2,00	R$ 43,88	R$ 87,76
				Subtotal .....:			R$ 260,76
				Total Ambiente:			R$ 3.233,00
SPDA							
1	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
1.1	18.1.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	6,00	R$ 18,00	R$ 108,00
1.2	18.5.11	C0466	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"	UN	6,00	R$ 7,17	R$ 43,02
1.3	18.7.87	C0869	CORDOALHA COBRE NÚ 35MM2 E ISOLADORES	M	25,00	R$ 60,94	R$ 1.523,50

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 03/09/2026, às 14:45 CRISTIANO CAETANO SÁ em 02/09/2026, às 08:41 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 9797-D266-1785-6CD0.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11537 **Data Elaboração:** 27/08/2026 **Data** **Prazo:** 60

Nº do Processo: 22001141958202620 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 22.07

Engenheiro Civil : **Engenheiro Eletricista:** JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS

Engenheiro Mecânico

Unidade de Trabalho: 23044756 - EEMTI EDITE ALCÂNTARA MOTA

CREDE/SEFOR : CREDE 7 **Município** GENERAL SAMPAIO

Objeto da Obra
REFORMA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Item de Serviços : 949

Descrição do Item dos SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
			P/PARA-RAIO				
1.4	18.7.14	C4558	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 X 2,50 MM²	M	15,00	R$ 9,80	R$ 147,00
1.5	18.7.111	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 Á 2,50MM2	UN	2,00	R$ 8,64	R$ 17,28
1.6	18.18.11	C4208	PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	R$ 3.281,64	R$ 3.281,64
1.7	18.18.29	C2056	PROTEÇAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2") X3.00M	UN	1,00	R$ 209,17	R$ 209,17
1.8	18.18.31	C3909	SOLDA EXOTÉRMICA	UN	2,00	R$ 39,74	R$ 79,48
				Subtotal .....:			R$ 5.409,09
2							
2.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00	R$ 19,10	R$ 76,40
2.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	4,00	R$ 24,15	R$ 96,60
2.3	49.681	I1898	SUPORTE ISOLADOR SIMPLES COM ROLDANA PARA MASTRO DE PARA-RAIO COM 1 DESCIDA	UN	20,00	R$ 17,61	R$ 352,20
				Subtotal .....:			R$ 525,20
				Total Ambiente:			R$ 5.934,29
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS AMBIENTES							
1	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
1.1	18.0	S0166	LÂMPADA TUBULAR T8 DE LED DE 9W/10W 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	50,00	R$ 14,53	R$ 726,50
1.2	18.0	S0167	LÂMPADA TUBULAR DE LED DE 18W/20W 220V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	R$ 17,70	R$ 1.770,00
1.3	18.0	S0110	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	2,00	R$ 55,30	R$ 110,60
1.4	18.18.5	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS'S - 40 KA/440V	UN	8,00	R$ 133,83	R$ 1.070,64
				Subtotal .....:			R$ 3.677,74
2							
2.1	54.5	I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	8,00	R$ 19,10	R$ 152,80
2.2	54.36	I2312	ELETRICISTA	H	8,00	R$ 24,15	R$ 193,20
2.3	49.284	I9419	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A COM CAIXA MOLDADA 10 KA	UN	1,00	R$ 874,55	R$ 874,55
2.4	49.421	I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	5,00	R$ 8,44	R$ 42,20
2.5	49.429	I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	UN	5,00	R$ 14,90	R$ 74,50
2.6	49.433	I1267	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	5,00	R$ 20,71	R$ 103,55
2.7	49.700	I2075	TERMINAL PRESSÃO P/CABO 240MM2	UN	6,00	R$ 29,74	R$ 178,44
2.8	49.703	I9108	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	10,00	R$ 5,59	R$ 55,90
				Subtotal .....:			R$ 1.675,14
				Total Ambiente:			R$ 5.352,88

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 03/09/2026, às 14:45 CRISTIANO CAETANO SÁ em 02/09/2026, às 08:41 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 9797-D266-1785-6CD0.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	11537	**Data Elaboração:**	27/08/2026	**Data**	**Prazo:** 60
Nº do Processo:	22001141958202620	**Tabela Utilizada :**	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I		**BDI (%):** 22.07
Engenheiro Civil :		**Engenheiro Eletricista:**	JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS		
Engenheiro Mecânico					
Unidade de Trabalho:	23044756 - EEMTI EDITE ALCÂNTARA MOTA				
CREDE/SEFOR :	CREDE 7	**Município**	GENERAL SAMPAIO		

Objeto da Obra
REFORMA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA, ILUMINAÇÃO EXTERNA E REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICA DA CAIXA D'ÁGUA

Código do Item de Serviços : 949
Descrição do Item dos SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
					Total do Orçamento		R$ 65.511,56
					BDI :	22.07 %	R$ 14.458,40
					Total Orçamento Com BDI		R$ 79.969,96

JOSÉ HIRLANDO GOMES LINS
Engenheiro Eletricista
CREA nº 7182-D

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 03/09/2026, às 14:45 CRISTIANO CAETANO SÁ em 02/09/2026, às 08:41 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código 9797-D266-1785-6CD0.
SUITE