

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11601 Data Elaboração: 18/09/2026 Data Prazo: 60
Nº do Processo: 22001149468202671 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23275057 - EEMTI MARIA LEAL TEIXEIRA
CREDE/SEFOR: CREDE 16 Município ACOPIARA

Objeto da Obra
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA

Código do Item de Serviços: 1921865
Descrição do Item dos SERVIÇO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALACOES, ADAPTACOES, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
SALAS DE AULA- CIVIL							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.8.3	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	4,33	R\$ 62,63	R\$ 271,19
1.2	1.8.7	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	137,28	R\$ 34,94	R\$ 4.796,56
				Subtotal		R\$ 5.067,75	
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	27,04	R\$ 28,37	R\$ 767,12
2.2	2.3.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	27,04	R\$ 38,60	R\$ 1.043,74
				Subtotal		R\$ 1.810,86	
3 SERVIÇOS AUXILIARES							
3.1	3.2.1	C0083	ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL	M2	34,00	R\$ 7,27	R\$ 247,18
3.2	3.7.3	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	0,10	R\$ 152,49	R\$ 15,25
				Subtotal		R\$ 262,43	
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
4.1	6.10.1	C0005	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	6,61	R\$ 77,29	R\$ 510,89
				Subtotal		R\$ 510,89	
5 PAREDES E PAINÉIS							
5.1	8.1.9	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10CM (1:2:8)	M2	41,82	R\$ 62,98	R\$ 2.633,82
5.2	8.7.5	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,63	R\$ 1.808,40	R\$ 1.139,29
				Subtotal		R\$ 3.773,11	
6 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
6.1	9.1.1	C0363	BANDEIROLA EM MADEIRA	M2	2,70	R\$ 196,63	R\$ 530,90
6.2	9.2.12	C4513	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	90,60	R\$ 311,95	R\$ 28.262,67
				Subtotal		R\$ 28.793,57	
7 VIDROS							
7.1	10.1.6	C2675	VIDRO COMUM FUME EM CAIXILHOS C/MASSA E=6MM, COLOCADO	M2	90,60	R\$ 358,85	R\$ 32.511,81
7.2	10.1.1	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.=4MM, COLOCADO	M2	2,70	R\$ 179,43	R\$ 484,46
				Subtotal		R\$ 32.996,27	
8 REVESTIMENTOS							
8.1	14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	176,04	R\$ 7,42	R\$ 1.306,22
8.2	14.1.30	C3124	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5	M2	176,04	R\$ 37,91	R\$ 6.673,68
8.3	14.2.20	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 30X30CM (900CM²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	92,19	R\$ 73,75	R\$ 6.799,01
8.4	14.2.53	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6MM E 10MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	M2	92,19	R\$ 14,65	R\$ 1.350,58
				Subtotal		R\$ 16.129,49	
9 PISOS							
9.1	15.1.19	C4064	GRANITO POLIDO E=2CM, PRETO, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	15,39	R\$ 497,74	R\$ 7.660,22
				Subtotal		R\$ 7.660,22	
10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11601 Data Elaboração: 18/09/2026 Data Prazo: 60
Nº do Processo: 22001149468202671 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico
Unidade de Trabalho: 23275057 - EEMTI MARIA LEAL TEIXEIRA
CREDE/SEFOR: CREDE 16 Município ACOPIARA

Objeto da Obra
ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE 6 SALAS DE AULA

Código do Item de Serviços: 1921865
Descrição do Item dos SERVIÇO DE REPAROS PREVENTIVOS E CORRETIVOS, INSTALACOES, ADAPTACOES, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DE EDIFICACOES

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
10.1	16.3.363	C2626	TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32MM(1")	M	34,80	R\$ 32,10	R\$ 1.117,08
10.2	16.11.18	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5CM	M2	0,96	R\$ 222,28	R\$ 213,39
				Subtotal		R\$ 1.330,47	
11 PINTURA							
11.1	19.1.13	C1615	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	218,84	R\$ 21,07	R\$ 4.610,96
11.2	19.1.7	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA	M2	68,84	R\$ 12,83	R\$ 883,22
11.3	19.1.26	C2461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMAÓ EM PAREDES EXTERNAS	M2	215,22	R\$ 13,81	R\$ 2.972,19
11.4	19.3.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	2,70	R\$ 24,64	R\$ 66,53
				Subtotal		R\$ 8.532,90	
				Total Ambiente:		R\$ 106.867,96	
				Total do Orçamento		R\$ 106.867,96	
				BDI :	22.07 %	R\$ 23.585,76	
				Total Orçamento Com BDI		R\$ 130.453,72	

BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA nº 2114962466

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____