

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11563 Data Elaboração: 08/09/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001145248202679 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 21.02
Engenheiro Civil: ANTONIO TORRES DE MELO NETO Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23188154 - EEMTI CAIC MARIA ALVES CARIOCA
CREDE/SEFOR: SEFOR 3 Município: FORTALEZA

Objeto da Obra
REFORMA DO MURO

Código do Item de Serviços: 1891840
Descrição do Item dos SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL, REQUALIFICACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
REFORMA DO MURO LATERAL							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.5.20	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,65	R\$ 183,41	R\$ 302,63
1.2	1.5.26	C2318	TAPUME DE TÁBUAS DE 3.ª SOBREPOSTAS	M2	50,49	R\$ 103,84	R\$ 5.242,88
1.3	1.8.51	C3040	RETIRADA DE GRADE DE FERRO	M2	306,00	R\$ 8,52	R\$ 2.607,12
				Subtotal		R\$ 8.152,63	
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	30,60	R\$ 28,37	R\$ 868,12
2.2	2.3.10	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	30,60	R\$ 32,17	R\$ 984,40
				Subtotal		R\$ 1.852,52	
3 PINTURA							
3.1	19.1.3	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	765,00	R\$ 7,91	R\$ 6.051,15
				Subtotal		R\$ 6.051,15	
4 MUROS E FECHAMENTOS							
4.1	26.1.9	C4859	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 M COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA	M	153,00	R\$ 601,36	R\$ 92.008,08
				Subtotal		R\$ 92.008,08	
				Total Ambiente:		R\$ 108.064,38	

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11563 Data Elaboração: 08/09/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001145248202679 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 21.02
Engenheiro Civil: ANTONIO TORRES DE MELO NETO Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23188154 - EEMTI CAIC MARIA ALVES CARIOCA
CREDE/SEFOR: SEFOR 3 Município FORTALEZA

Objeto da Obra
REFORMA DO MURO

Código do Item de Serviços: 1891840
Descrição do Item dos: SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA - SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL, REQUALIFICACAO, REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Total do Orçamento		R\$ 108.064,38	
				BDI :	21.02 %	R\$ 22.715,13	
				Total Orçamento Com BDI		R\$ 130.779,51	

ANTONIO TORRES DE MELO NETO
Engenheiro Civil
CREA nº 372702

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____