

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11517 Data Elaboração: 21/08/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001139819202636 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: FRANCISCO DERMIVAL LEMOS JUNIOR Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico
Unidade de Trabalho: 23085550 - EEMTI LIONS CLUB
CREDE/SEFOR: CREDE 13 Município CRATEUS

Objeto da Obra
DRENAGEM, REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA.

Código do Item de Serviços: 30759
Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
ZONA DE INTERVENÇÃO 1 - DRENAGEM BLOCO 3							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.5.20	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1,65	R\$ 183,41	R\$ 302,63
1.2	1.8.23	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	78,54	R\$ 14,61	R\$ 1.147,47
1.3	1.8.29	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	0,72	R\$ 55,57	R\$ 40,01
1.4	1.8.32	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	39,48	R\$ 52,19	R\$ 2.060,46
1.5	1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	6,72	R\$ 10,44	R\$ 70,16
				Subtotal		R\$ 3.620,73	
2 MOVIMENTO DE TERRA							
2.1	2.3.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	6,93	R\$ 38,60	R\$ 267,50
2.2	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	6,93	R\$ 28,37	R\$ 196,60
2.3	2.5.11	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	1,98	R\$ 48,92	R\$ 96,86
2.4	2.6.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	5,10	R\$ 104,47	R\$ 532,80
2.5	2.6.20	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	1,78	R\$ 31,38	R\$ 55,86
				Subtotal		R\$ 1.149,62	
3 SERVIÇOS AUXILIARES							
3.1	3.2.25	C1271	LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES	M2	28,90	R\$ 5,03	R\$ 145,37
				Subtotal		R\$ 145,37	
4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
4.1	6.4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	0,58	R\$ 576,54	R\$ 334,39
4.2	6.10.18	C4738	RECUPERAÇÃO CONCRETO, C/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	4,00	R\$ 550,23	R\$ 2.200,92
4.3	6.10.20	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=60MM	M2	1,60	R\$ 457,06	R\$ 731,30
				Subtotal		R\$ 3.266,61	
5 ESQUADRIAS E FERRAGENS							
5.1	9.2.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	0,72	R\$ 249,27	R\$ 179,47
				Subtotal		R\$ 179,47	
6 REVESTIMENTOS							
6.1	14.1.4	C1221	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	46,20	R\$ 36,48	R\$ 1.685,38
6.2	14.2.19	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	46,20	R\$ 87,14	R\$ 4.025,87
6.3	14.2.49	C1126	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 10X10 CM (100 CM²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	46,20	R\$ 20,66	R\$ 954,49
				Subtotal		R\$ 6.665,74	
7 PISOS							
7.1	15.1.43	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	63,80	R\$ 109,79	R\$ 7.004,60
7.2	15.1.46	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,19	R\$ 647,03	R\$ 2.064,03
7.3	15.1.35	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM	M2	20,74	R\$ 50,80	R\$ 1.053,59
				Subtotal		R\$ 10.122,22	
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
8.1	16.3.340	C2614	TUBO PVC CINZA RIGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	12,00	R\$ 124,93	R\$ 1.499,16
8.2	16.3.26	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM	M	12,00	R\$ 5,32	R\$ 63,84

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11517 Data Elaboração: 21/08/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001139819202636 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: FRANCISCO DERMIVAL LEMOS JUNIOR Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23085550 - EEMTI LIONS CLUB
CREDE/SEFOR: CREDE 13 Município CRATEUS

Objeto da Obra

DRENAGEM, REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO, RECUPERALÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA.

Código do Item de Serviços : 30759

Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
			PVC, JE DN 150MM				
			Subtotal				R\$ 1.563,00
9	SERVIÇOS OPERACIONAIS						
9.1	17.5.18	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	3,00	R\$ 38,36	R\$ 115,08
9.2	17.5.27	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	R\$ 102,81	R\$ 102,81
			Subtotal				R\$ 217,89
10	PINTURA						
10.1	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	114,65	R\$ 22,85	R\$ 2.619,75
10.2	19.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	1,44	R\$ 44,42	R\$ 63,96
			Subtotal				R\$ 2.683,71
11							
11.1	30.2.7	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	63,80	R\$ 12,92	R\$ 824,30
			Subtotal				R\$ 824,30
			Total Ambiente:				R\$ 30.438,66
Z.I. 2 - DRENAGEM DO REFEITÓRIO E REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO							
1	SERVICOS PRELIMINARES						
1.1	1.8.23	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	M2	155,66	R\$ 14,61	R\$ 2.274,19
1.2	1.8.25	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	11,18	R\$ 27,14	R\$ 303,43
			Subtotal				R\$ 2.577,62
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	2.3.11	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	M3	15,85	R\$ 38,60	R\$ 611,81
2.2	2.3.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	15,85	R\$ 28,37	R\$ 449,66
2.3	2.5.11	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	5,70	R\$ 48,92	R\$ 278,84
2.4	2.6.20	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,85	R\$ 31,38	R\$ 89,43
			Subtotal				R\$ 1.429,74
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
3.1	9.2.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	8,18	R\$ 249,27	R\$ 2.039,03
			Subtotal				R\$ 2.039,03
4	PISOS						
4.1	15.1.46	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPA C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	8,34	R\$ 647,03	R\$ 5.396,23
4.2	15.1.35	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5CM	M2	11,18	R\$ 50,80	R\$ 567,94
			Subtotal				R\$ 5.964,17
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
5.1	16.3.335	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150MM (6")	M	26,00	R\$ 67,31	R\$ 1.750,06
5.2	16.3.26	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150MM	M	26,00	R\$ 5,32	R\$ 138,32
5.3	16.3.135	C1557	JOELHO PVC CINZA, P/ESGOTO D=150MM (6") - JUNTA SOLD	UN	26,00	R\$ 124,83	R\$ 3.245,58
5.4	16.11.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 465,14	R\$ 1.395,42
			Subtotal				R\$ 6.529,38
6	SERVIÇOS OPERACIONAIS						
6.1	17.5.27	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	2,00	R\$ 102,81	R\$ 205,62

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11517 Data Elaboração: 21/08/2026 Data: Prazo: 60
Nº do Processo: 22001139819202636 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: FRANCISCO DERMAVAL LEMOS JUNIOR Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:
Unidade de Trabalho: 23085550 - EEMTI LIONS CLUB
CREDE/SEFOR: CREDE 13 Município CRATEUS

Objeto da Obra

DRENAGEM, REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA.

Código do Item de Serviços: 30759

Descrição do Item dos: MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Subtotal		R\$ 205,62	
7	PINTURA						
7.1	19.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	16,36	R\$ 44,42	R\$ 726,71
				Subtotal		R\$ 726,71	
8							
8.1	30.2.7	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	155,66	R\$ 12,92	R\$ 2.011,13
				Subtotal		R\$ 2.011,13	
				Total Ambiente:		R\$ 21.483,40	
Z.I. 3 - DRENAGEM DO ENTORNO DA QUADRA							
1	SERVICOS PRELIMINARES						
1.1	1.8.56	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	42,00	R\$ 12,53	R\$ 526,26
1.2	1.8.61	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	6,20	R\$ 16,70	R\$ 103,54
1.3	1.8.25	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	26,70	R\$ 27,14	R\$ 724,64
1.4	1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	11,16	R\$ 10,44	R\$ 116,51
				Subtotal		R\$ 1.470,95	
2	MOVIMENTO DE TERRA						
2.1	2.5.11	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	8,09	R\$ 48,92	R\$ 395,76
2.2	2.6.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	8,40	R\$ 104,47	R\$ 877,55
2.3	2.6.20	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MATERIAL DA VALA	M3	4,04	R\$ 31,38	R\$ 126,78
				Subtotal		R\$ 1.400,09	
3	ESQUADRIAS E FERRAGENS						
3.1	9.2.15	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	M2	6,20	R\$ 387,07	R\$ 2.399,83
3.2	9.2.6	C1437	GRELHA DE FERRO P/CANALETAS	M2	1,78	R\$ 249,27	R\$ 443,70
				Subtotal		R\$ 2.843,53	
4	REVESTIMENTOS						
4.1	14.1.24	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 MM	M2	11,16	R\$ 41,65	R\$ 464,81
				Subtotal		R\$ 464,81	
5	PISOS						
5.1	15.1.35	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM	M2	26,70	R\$ 50,80	R\$ 1.356,36
5.2	15.1.36	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5CM C/ IMPERMEABILIZANTE	M2	17,67	R\$ 52,90	R\$ 934,74
5.3	15.2.13	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	4,20	R\$ 50,91	R\$ 213,82
5.4	15.2.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	6,20	R\$ 294,38	R\$ 1.825,16
				Subtotal		R\$ 4.330,08	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	16.3.340	C2614	TUBO PVC CINZA RIGIDO ESGOTO D=150MM (6") JUNTA SOLD.	M	50,00	R\$ 124,93	R\$ 6.246,50
6.2	16.3.26	C0283	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 150MM	M	50,00	R\$ 5,32	R\$ 266,00
6.3	16.3.331	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	1,20	R\$ 42,14	R\$ 50,57
6.4	16.11.12	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60CM) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	3,00	R\$ 465,14	R\$ 1.395,42
				Subtotal		R\$ 7.958,49	

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11517 Data Elaboração: 21/08/2026 Data: Prazo: 60
 Nº do Processo: 22001139819202636 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
 Engenheiro Civil: FRANCISCO DERMAVAL LEMOS JUNIOR Engenheiro Eletricista:
 Engenheiro Mecânico
 Unidade de Trabalho: 23085550 - EEMTI LIONS CLUB
 CREDE/SEFOR: CREDE 13 Município CRATEUS

Objeto da Obra

DRENAGEM, REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA.

Código do Item de Serviços: 30759

Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
7 SERVIÇOS OPERACIONAIS							
7.1	17.5.27	C2934	RECUPERAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO	UN	1,00	R\$ 102,81	R\$ 102,81
7.2	17.5.18	C4212	LIMPEZA DE CAIXAS DE INSPEÇÃO	UN	3,00	R\$ 38,36	R\$ 115,08
					Subtotal		R\$ 217,89
8 PINTURA							
8.1	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	55,80	R\$ 22,85	R\$ 1.275,03
8.2	19.4.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	15,96	R\$ 44,42	R\$ 708,94
					Subtotal		R\$ 1.983,97
9 CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							
9.1	21.3.6	C3036	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO C/BLOKRET REAPROVEITADO	M2	42,00	R\$ 20,63	R\$ 866,46
					Subtotal		R\$ 866,46
					Total Ambiente:		R\$ 21.536,27
Z.I. 4 - CISTERNA							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.0	S0025	RETIRADA DE MANTA ASFALTICA – INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA	M2	20,61	R\$ 7,38	R\$ 152,10
					Subtotal		R\$ 152,10
2 IMPERMEABILIZAÇÃO							
2.1	12.5.6	C2033	PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS	M2	20,61	R\$ 3,44	R\$ 70,90
2.2	12.8.6	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	20,61	R\$ 68,96	R\$ 1.421,27
					Subtotal		R\$ 1.492,17
					Total Ambiente:		R\$ 1.644,27
Z.I. 5 - LAJE DE CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.8.30	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	26,52	R\$ 10,44	R\$ 276,87
					Subtotal		R\$ 276,87
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
2.1	6.10.9	C4410	EXECUÇÃO DE FURO EM CONCRETO COM BROCA - Ø 1 1/2" A 2"	M	1,00	R\$ 110,23	R\$ 110,23
					Subtotal		R\$ 110,23
3 IMPERMEABILIZAÇÃO							
3.1	12.8.6	C5018	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO II, E=4MM	M2	32,15	R\$ 68,96	R\$ 2.217,06
3.2	12.8.14	C5025	PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM	M2	32,15	R\$ 32,22	R\$ 1.035,87
					Subtotal		R\$ 3.252,93
4 REVESTIMENTOS							
4.1	14.3.3	C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	M2	26,52	R\$ 13,93	R\$ 369,42
4.2	14.3.10	C2113	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:4 ESP=5 MM P/ TETO	M2	26,52	R\$ 30,14	R\$ 799,31
					Subtotal		R\$ 1.168,73
5 PISOS							
5.1	15.1.66	C2184	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP=3CM, C/IMPERMEABILIZANTE	M2	26,52	R\$ 29,66	R\$ 786,58

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11517 Data Elaboração: 21/08/2026 Data Prazo: 60
Nº do Processo: 22001139819202636 Tabela Utilizada: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I BDI (%): 22.07
Engenheiro Civil: FRANCISCO DERMIVAL LEMOS JUNIOR Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico
Unidade de Trabalho: 23085550 - EEMTI LIONS CLUB
CREDE/SEFOR: CREDE 13 Município CRATEUS

Objeto da Obra

DRENAGEM, REQUALIFICAÇÃO DO PISO DA CIRCULAÇÃO, RECUPERAÇÃO DA LAJE DA CIRCULAÇÃO DOS BANHEIROS E IMPERMEABILIZAÇÃO DA CISTERNA.

Código do Item de Serviços: 30759

Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Subtotal		R\$ 786,58	
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS						
6.1	16.3.331	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	6,00	R\$ 42,14	R\$ 252,84
6.2	16.3.130	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	UN	6,00	R\$ 36,03	R\$ 216,18
				Subtotal		R\$ 469,02	
7	PINTURA						
7.1	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	32,15	R\$ 22,85	R\$ 734,63
				Subtotal		R\$ 734,63	
				Total Ambiente:		R\$ 6.798,99	
					Total do Orçamento		R\$ 81.901,59
					BDI :	22.07 %	R\$ 18.075,68
					Total Orçamento Com BDI		R\$ 99.977,27

FRANCISCO DERMIVAL LEMOS JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA nº 342969

CRISTIANO CAETANO SÁ

Gerente / Revisor / Engenheiro Civil

CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____