ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 11657 **Data Elaboração:** 14/10/2026 **Data** **Prazo:** 60

Nº do Processo: 22001157357202639 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 24.52

Engenheiro Civil : BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA **Engenheiro Eletricista:** BRUNO GOMES PEREIRA

Engenheiro Mecânico

Unidade de Trabalho: 23115807 - EEM ANANIAS DO AMARAL VIEIRA

CREDE/SEFOR : CREDE 14 **Município** MOMBAÇA

Objeto da Obra
REFORMA DOS BANHEIROS

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
BANHEIROS- CIVIL							
1	**PAREDES E PAINÉIS**						
1.1	8.6.7	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50X40)CM C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	5,76	R$ 181,20	R$ 1.043,71
				Subtotal .....:			R$ 1.043,71
2	**ESQUADRIAS E FERRAGENS**						
2.1	9.0	S0002	PORTA DE MADEIRA MACIÇA DE 1° QUALIDADE DO TIPO FICHA EMBUTIDA (0,90X2,10) COMPLETA, INCLUINDO MASSA ACRÍLICA E PINTURA ESMALTE	UN	2,00	R$ 1.917,45	R$ 3.834,90
2.2	9.2.20	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	21,60	R$ 640,10	R$ 13.826,16
				Subtotal .....:			R$ 17.661,06
3	**COBERTURA**						
3.1	11.3.2	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	16,60	R$ 14,00	R$ 232,40
				Subtotal .....:			R$ 232,40
4	**REVESTIMENTOS**						
4.1	14.2.48	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	189,30	R$ 9,63	R$ 1.822,96
4.2	14.2.19	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM (100CM²) - DECORATIVA - P/ PAREDE	M2	112,80	R$ 87,14	R$ 9.829,39
4.3	14.4.18	C4470	FORRO PVC - MODULADO (618X1250)MM C/ PERFIL "T" EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	76,50	R$ 91,51	R$ 7.000,52
				Subtotal .....:			R$ 18.652,87
5	**PISOS**						
5.1	15.1.59	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	M2	76,50	R$ 135,54	R$ 10.368,81
				Subtotal .....:			R$ 10.368,81
6	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**						
6.1	16.9.57	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	UN	8,00	R$ 34,26	R$ 274,08
6.2	16.9.64	C4671	SABONETEIRA METÁLICA	UN	8,00	R$ 44,52	R$ 356,16
6.3	16.9.24	C0797	CHUVEIRO PLÁSTICO (INSTALADO)	UN	8,00	R$ 13,22	R$ 105,76
				Subtotal .....:			R$ 736,00
7	**PINTURA**						
7.1	19.1.11	C4167	LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	112,80	R$ 26,67	R$ 3.008,38
7.2	19.1.7	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	M2	112,80	R$ 12,83	R$ 1.447,22
7.3	19.1.12	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	334,52	R$ 22,85	R$ 7.643,78
				Subtotal .....:			R$ 12.099,38
				Total Ambiente:			R$ 60.794,23
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1	**INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE**						
1.1	18.0	S0139	DUTO PERFURADO - PERFILADO DE CHAPA DE AÇO (38X38)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	M	30,75	R$ 62,85	R$ 1.932,64
1.2	18.0	S0141	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA DE CHAPA DE AÇO (50X100)MM, INLUINDO CONEXÕES E SUPORTE PARA INSTALAÇÃO EM PAREDE E/OU TETO	M	15,00	R$ 82,86	R$ 1.242,90
1.3	18.0	S0137	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	UN	2,00	R$ 4,61	R$ 9,22

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 26/10/2026, às 12:31 CRISTIANO CAETANO SÁ em 21/10/2026, às 15:59 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código F06E-C012-6F9C-D32B.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	11657	**Data Elaboração:**	14/10/2026	**Data**	**Prazo:** 60
Nº do Processo:	22001157357202639	**Tabela Utilizada :**	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I		**BDI (%):** 24.52
Engenheiro Civil :	BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA		**Engenheiro Eletricista:**	BRUNO GOMES PEREIRA	
Engenheiro Mecânico					
Unidade de Trabalho:	23115807 - EEM ANANIAS DO AMARAL VIEIRA				
CREDE/SEFOR :	CREDE 14	**Município**	MOMBAÇA		

Objeto da Obra
REFORMA DOS BANHEIROS

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
1.4	18.0	S0172	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W COM ALETAS DE PROTEÇÃO CONTRA OFUSCAMENTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	R$ 246,30	R$ 2.463,00
1.5	18.1.23	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25MM (3/4")	M	18,00	R$ 18,00	R$ 324,00
1.6	18.5.3	C0480	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25MM (1")	PAR	2,00	R$ 2,00	R$ 4,00
1.7	18.5.2	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20MM (3/4")	PAR	2,00	R$ 1,72	R$ 3,44
1.8	18.6.58	C1894	PETROLET ALUMÍNIO DE 1", TIPO T - X - L	UN	3,00	R$ 34,65	R$ 103,95
1.9	18.6.19	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	UN	6,00	R$ 8,85	R$ 53,10
1.10	18.7.111	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 A 2,50MM2	UN	6,00	R$ 8,64	R$ 51,84
1.11	18.7.15	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 MM²	M	326,70	R$ 7,17	R$ 2.342,44
1.12	18.8.27	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	R$ 24,06	R$ 48,12
1.13	18.9.7	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	4,00	R$ 17,52	R$ 70,08
1.14	18.9.35	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	2,00	R$ 28,50	R$ 57,00
				Subtotal .....:			R$ 8.705,73
				Total Ambiente:			R$ 8.705,73

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 26/10/2026, às 12:31 CRISTIANO CAETANO SÁ em 21/10/2026, às 15:59 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código F06E-C012-6F9C-D32B.
SUITE

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	11657	**Data Elaboração:**	14/10/2026	**Data**	**Prazo:** 60
Nº do Processo:	22001157357202639	**Tabela Utilizada :**	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I		**BDI (%):** 24.52
Engenheiro Civil :	BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA	**Engenheiro Eletricista:**	BRUNO GOMES PEREIRA		
Engenheiro Mecânico					
Unidade de Trabalho:	23115807 - EEM ANANIAS DO AMARAL VIEIRA				
CREDE/SEFOR :	CREDE 14	**Município**	MOMBAÇA		

Objeto da Obra
REFORMA DOS BANHEIROS

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
					Total do Orçamento		R$ 69.499,96
					BDI :	24.52 %	R$ 17.041,39
					Total Orçamento Com BDI		R$ 86.541,35

BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA nº 2114962466

BRUNO GOMES PEREIRA
Engenheiro Eletricista
CREA nº 062042100-2

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____

Documento assinado eletronicamente por: JOSE IRAN DA SILVA em 26/10/2026, às 12:31 CRISTIANO CAETANO SÁ em 21/10/2026, às 15:59 e **OUTROS;** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.
Para conferir, acesse o site https://suite.ce.gov.br/validar-documento e informe o código F06E-C012-6F9C-D32B.
SUITE