SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - 33.866.288/0001-30
EDITAL Nº 20260015 - VIPROC Nº 43022004099202611

LISTA DE ITENS – ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Grupos de itens

Grupo	Identificador	Justificativa
1	Infraestrutura e Fechamento	Justifica-se o agrupamento dos itens de baldrames, muretas e gradis por se tratarem de serviços complementares, interdependentes e executados de forma sequencial dentro da mesma frente de trabalho. Os baldrames servem de base estrutural para as muretas, que, por sua vez, dão suporte à instalação dos gradis, compondo um único sistema construtivo de fechamento. A contratação conjunta garante melhor integração técnica, padronização da execução, definição clara de responsabilidades, redução de custos indiretos e maior eficiência na fiscalização, não sendo tecnicamente recomendável a contratação de empresas distintas para cada item.

Item	Descrição do Item	Unidade Fornecimento	Quantidade
1	2069680 - GRADIL, MALHA 5 X 20CM, FIO 5,00MM, FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA, COR VERDE OU BR, TIPO NYLOFOR H=2,43M, AVULSO 1.0 METRO	AVULSO 1.0 METRO	16.210,00
2	2069690 - GRADIL, NYLOFOR H=2,03M, FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA, MALHA 5 X 20CM, FIO 5,00MM, CORES VERDE OU BRANCO, AVULSO 1.0 METRO	AVULSO 1.0 METRO	5.290,00
3	20698910 - GRADIL, NYLOFOR H=1,53M, FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 X 60 MM, CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTATICA, MALHA 5 X 20CM, FIO 5,00MM, COR VERDE OU BRANCA, AVULSO 1.0 METRO	AVULSO 1.0 METRO	3.250,00
4	2069904 - PORTAO, PIVOTANTE, NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS, PINTURA ELETROSTATICA, TINTA POLIESTER, COR VERDE OU BRANCA, POSTE ACO REVESTIDO, AVULSO 1.0 METRO QUADRADO	AVULSO 1.0 METRO QUADRADO	1.031,00
5	2069914 - PORTAO, DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS, PINTURA ELETROSTATICA, TINTA POLIESTER, COR VERDE OU BRANCA, POSTE ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA, AVULSO 1.0 METRO QUADRADO	AVULSO 1.0 METRO QUADRADO	1.045,00
6	2070065 - ESTRUTURA DE CONCRETO, MURETA 40CM ALTURA, BLOCO CONCRETO 19X19X39CM, CHAPIM CONCRETO 7X20X39CM, LISO, FUNDACOES EM BLOCO DE CONCRETO 68CM DE ALTURA, AVULSO 1.0 METRO	AVULSO 1.0 METRO	17.948,00
7	2070075 - ESTRUTURA DE CONCRETO, BALDRAME, BLOCO DE CONCRETO, 0,68X0,20CM ALTURA X LARGURA, AVULSO 1.0 METRO	AVULSO 1.0 METRO	5.720,00