

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento:	10921	Data Elaboração:	30/09/2025	Data	Prazo:	60
Nº do Processo:	22001097720202579	Tabela Utilizada :	SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I	BDI (%) :	24.52	
Engenheiro Civil :	BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA	Engenheiro Eletricista:				
Engenheiro Mecânico						
Unidade de Trabalho:	23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES					
CREDE/SEFOR :	CREDE 19	Município	JUAZEIRO DO NORTE			

Objeto da Obra
REFORMA ESTRUTURAL E DA COBERTA.

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
REFORMA DA COBERTA							
1 COBERTURA							
1.1	11.3.31	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	571,50	R\$ 51,14	R\$ 29.226,51
1.2	11.6.0	S0032	APLICAÇÃO DE 2 DEMAOS DE OLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	M²	571,50	R\$ 5,39	R\$ 3.080,39
1.3	11.6.14	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33CM	M	45,00	R\$ 38,20	R\$ 1.719,00
					Subtotal		R\$ 34.025,90
2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							
2.1	16.14.0	S0035	CALHA DE ALUMÍNIO APOIADO SOBRE MAO FRANCESA E TRAVADA COM FERRO CHATO DE AÇO PINTADA COM TINTA E PRIME EPÓXI – MATERIAL E EXECUÇÃO	M²	7,89	R\$ 204,87	R\$ 1.616,42
					Subtotal		R\$ 1.616,42
					Total Ambiente:		R\$ 35.642,32
REFORMA ESTRUTURAL							
1 SERVICOS PRELIMINARES							
1.1	1.8.2	C1042	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO	M3	7,20	R\$ 125,26	R\$ 901,87
1.2	1.8.9	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	13,38	R\$ 271,39	R\$ 3.631,20
					Subtotal		R\$ 4.533,07
2 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
2.1	6.4.3	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	7,20	R\$ 576,54	R\$ 4.151,09
					Subtotal		R\$ 4.151,09
3 REVESTIMENTOS							
3.1	14.1.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5MM P/ PAREDE	M2	54,00	R\$ 7,42	R\$ 400,68
3.2	14.1.33	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3	M2	54,00	R\$ 51,72	R\$ 2.792,88
3.3	14.2.16	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	54,00	R\$ 124,60	R\$ 6.728,40
					Subtotal		R\$ 9.921,96
4 PISOS							
4.1	15.2.5	C1863	PEDRA CARIRI ESP.= 2CM, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA	M2	22,50	R\$ 63,16	R\$ 1.421,10
4.2	15.2.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	144,00	R\$ 294,38	R\$ 42.390,72
					Subtotal		R\$ 43.811,82
					Total Ambiente:		R\$ 62.417,94

ORÇAMENTO

Nº do Orçamento: 10921 **Data Elaboração:** 30/09/2025 **Data:** **Prazo:** 60
Nº do Processo: 22001097720202579 **Tabela Utilizada :** SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I **BDI (%):** 24.52
Engenheiro Civil : BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA **Engenheiro Eletricista:**
Engenheiro Mecânico
Unidade de Trabalho: 23165618 - EEFM JOSÉ BEZERRA MENEZES
CREDE/SEFOR : CREDE 19 **Município** JUAZEIRO DO NORTE

Objeto da Obra
REFORMA ESTRUTURAL E DA COBERTA.

Código do Item de Serviços : 30759
Descrição do Item dos MANUTENÇÃO E REFORMA PREDIAL – SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL

ITEM	ITEM	COMP	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT.	VAL. UNIT.	TOTAL
				Total do Orçamento			R\$ 98.060,26
				BDI :	24.52 %		R\$ 24.044,38
				Total Orçamento Com BDI			R\$ 122.104,64

BRUNO ARRAIS DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA nº 2114962466

CRISTIANO CAETANO SÁ
Gerente / Revisor / Engenheiro Civil
CREA nº 060344838-0

Autorização

Fortaleza, ____ / ____ / 20____