

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0004
Descrição:	PORTA PARA SALA DE AULA EM MADEIRA MACIÇA DE 1° QUALIDADE DO TIPO FICHA EMBUTIDA (0,90X2,10) COMPLETA, INCLUINDO VISOR COM VIDRO TEMPERADO COM DIMENSÕES (0,15X0,80)M, MOLDURA DE MADEIRA, APLICAÇÃO DE MASSA ACRÍLICA E PINTURA ESMALTE
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item	
	Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00	
	Serviço					
C1993	PORTA TIPO FICHA EMBUTIDA (S/ACESSÓRIOS)	M2	430,30	1,89	813,27	
C1361	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	UN	145,21	1,00	145,21	
C1144	DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"	UN	28,59	3,00	85,77	
C4422	ALIZAR DE MADEIRA L= 5 CM (1 FACE)	CJ	46,95	2,00	93,90	
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 CM	CJ	586,20	1,00	586,20	
C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	17,80	4,55	80,99	
C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	24,64	4,55	112,11	
C2680	VISOR COM VIDRO TEMPERADO E=6MM E MOLDURA DE MADEIRA	M2	422,30	0,12	50,68	
Subtotal (Serviço):				(b)	1.968,12	
	Mão de Obra					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00

PREÇO TOTAL:	(f) = (a) + (b) + (c)	1.968,12
---------------------	-----------------------	-----------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0009	
Descrição:	JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO ANODIZADO DE CORRER (2,50X1,00)M, COM PEITORIL DE GRANITO CINZA, VIDRO 6MM COM INSULFILME 75%, INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00

Serviço					
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	311,95	2,68	836,03
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	254,19	2,68	681,23
C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15CM	M	91,70	2,50	229,25
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.808,40	0,11	198,92
C1873	PELÍCULA DE INSULFILME	M2	49,39	2,50	123,48
Subtotal (Serviço):				(b)	2.068,90

Mão de Obra					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.			Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00

PREÇO TOTAL:			(f) = (a) + (b) + (c)	2.068,90
--------------	--	--	-----------------------	----------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0010
Descrição:	JANELA EM ALUMÍNIO BRANCO ANODIZADO DE CORRER (2,50X0,60)M, COM PEITORIL DE GRANITO CINZA, VIDRO 6MM COM INSULFILME 75%, INSTALAÇÃO DE CONTRAMARCO, VERGA E CONTRAVERGA
Especificação do Serviço	
Unidade	

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item	
	Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00	
	Serviço					
C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	311,95	1,66	517,84	
C2672	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 6MM, COLOCADO	M2	254,19	1,66	421,96	
C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15CM	M	91,70	2,50	229,25	
C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1.808,40	0,11	198,92	
C1873	PELÍCULA DE INSULFILM	M2	49,39	2,50	123,48	
Subtotal (Serviço):				(b)	1.491,44	
	Mão de Obra					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	0,00
PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	1.491,44	

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0014	
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA COM TROCA DE LINHA, REFORÇO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
	Material / Equipamento				
I1724	PREGO	KG	17,00	0,25	4,25
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	13,91	13,22	183,89
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 X 7 CM (6" X 3")	M	34,54	6,00	207,24
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	395,38

	Serviço				
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

	Mão de Obra				
I0498	CARPINTEIRO	H	24,16	9,65	233,14
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	19,10	9,65	184,32
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 417,46

PREÇO TOTAL:			(f) = (a) + (b) + (c)	812,84
--------------	--	--	-----------------------	--------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0183	
Descrição:	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,55	13,28
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,55	10,50
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 23,79

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	23,79
--------------	--	--	--	-----------------------	-------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%