

## ORÇAMENTO



**GOVERNO DO  
ESTADO DO CEARÁ**  
Secretaria da Educação

Coordenação Administrativa Financeira  
Núcleo de Engenharia SEDUC  
Orçamento: CONSTRUÇÃO DE 2 (UMA) SALAS DE AULA  
Engenheiro: BRUNO GOMES PEREIRA  
**UNIDADE: EEM BENI CARVALHO**  
**MUNICÍPIO:ARACATI**  
**TABELA 27.1 - SEINFRA**

ORÇAMENTO:

## ORÇAMENTO

Data da Elaboração:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
ITEM	COMPOSIÇÃO	SERVIÇO	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	TOTAL
<b>1</b>	<b>ENCAMINHAMENTO INTERNO/EXTERNO E COMPLEMENTAÇÃO DO QFL/QAR (ELÉTRICA)</b>					
1,01	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	4,00	24,06	96,24
1,02	C3483	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 4,00MM2 À 6,00MM2	UN	12,00	8,64	103,68
1,03	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	2,00	24,06	48,12
1,04	C3482	TERMINAL OLHAL PARA CABO DE 1,50MM2 À 2,50MM2	UN	6,00	8,64	51,84
1,05	S0137	IDENTIFICAÇÃO DE CIRCUITO MONOFÁSICO (F+N+T) COM ETIQUETA E ANILHAS	UN	6,00	4,61	27,66
1,06	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup>	M	198,00	7,17	1.419,66
1,07	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	382,80	8,67	3.318,88
1,08	C1896	PETROLET ALUMÍNIO DE 2", TIPO T - X - L	UN	0,00	77,64	-
1,14	C1606	LASTRO DE BRITA ESP.= 10CM, P/CAIXA EM ALVENARIA	M3	0,02	139,06	2,50
1,15	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UN	2,00	169,79	339,58
1,16	C0467	BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 2"	UN	8,00	8,32	66,56
1,17	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")	M	23,00	49,06	1.128,38
1,18	C0483	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	6,00	6,67	40,02
1,19	C3208	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.	M3	2,00	6,44	12,88
1,2	C2920	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,00	27,47	54,94
					<b>Subtotal</b>	<b>7.401,42</b>
<b>2</b>	<b>SALA DE AULA E CIRCULAÇÃO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
2,01	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	529,03	6,91	3.655,61
2,02	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	165,50	8,76	1.449,79
2,03	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	43,63	87,26
2,04	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	6,00	28,50	171,00
2,05	S0172	LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM 02 LÂMPADAS DE LED TUBULAR DE 18/20W COM ALFETAS DE PROTEÇÃO CONTRA OFUSCAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	246,30	4.433,40
2,06	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	10,00	18,43	184,30
2,07	C0479	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4")	PAR	16,00	1,72	27,52
					<b>Subtotal</b>	<b>10.008,88</b>
					<b>Total Geral</b>	<b>17.410,30</b>

Documento assinado digitalmente



BRUNO GOMES PEREIRA

Data: 27/02/2026 11:27:49-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>