

MEMÓRIA DE CÁLCULO RELATIVA AO ORÇAMENTO Nº: 11072

Número: 11072 Processo: 22001006626202608
Tabela: SEINFRA CE VERSÃO 028.1 DESONERADA I
Unidade de Trabalho: 23078685 - EEM DRA ALDADI BARBOSA
CREDE/SEFOR: SEFOR 2 Município: FORTALEZA

Dt. Elaboração: 20/01/2026 Dt. Prazo: 60
Engenheiro Civil: KAIO VINICIUS RESENDE CARVALHO
Engenheiro Eletricista:
Engenheiro Mecânico:

Objeto da Obra

CONSTRUÇÃO DA COBERTA DA QUADRA

ITEM	COMP	COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO	UNID.	CÁLCULO	QUANT.
COBERTA DA QUADRA					
1	SERVICOS PRELIMINARES				
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	1.5*1	1,50
1.2	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	0.5*0.5*0.15*10	0,38
1.3	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	M2	1*1*25	25,00
2	MOVIMENTO DE TERRA				
2.1	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	3	3,00
2.2	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	3	3,00
3	SERVIÇOS AUXILIARES				
3.1	C4125	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METÁLICO	M3	3	3,00
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
4.1	C2822	FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12MM	M2	6.25	6,25
4.2	C0833	CONCRETO GROUT C/ATÉ 50% DE PEDRISCO EM PESO, LANÇAMENTO E CURA	M3	0.38	0,38
4.3	C4740	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO RECONSTITUIÇÃO C/ ARGAMASSA POLIMÉRICA ESP.=25MM	M2	1.2	1,20
4.4	C4741	RECUPERAÇÃO CONCRETO, SÓ REFORÇO DA ARMADURA	M2	1.2	1,20
5	COBERTURA				
5.1	C5217	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, TRANSPORTE COM GUINDASTE, JATEAMENTO E PINTURA	KG	2675.00	2.675,00
5.2	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM	M2	520	520,00
6	PISOS				
6.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12MM, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	25	25,00
7	PINTURA				
7.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	52.59	52,59
7.2	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	M2	52.59	52,59