

Tabela de Custos - Versão SEINFRA 028.1 E SINAPI 04/2025

COMPOSIÇÃO 01-CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA (AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO)

PREÇO 1.835,06

Unid: UN

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MATERIAIS					
16249	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP. 2000L, COM TAMPA	UN	1	1244,34	1.244,34

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	32	18,46	590,72

TOTAL MATERIAIS 1.835,06

Total Simples 1.835,06

Encargos 0

BDI 0

TOTAL GERAL 1.835,06

COMPOSIÇÃO 03 - MESA DE TRIAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO FURADO REBOCADO, COM TAMPO DE CONCRETO REVESTIDO COM AZULEJO DE COR BRANCA 15X15CM INCLUINDO PINTURA

PREÇO 660,49

Unid: M²

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
7271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	1	0,75	0,75
43682	RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM	M2	1	26,94	26,94
367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,7	121,56	85,09
4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,7	348,17	243,72
1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	1	1,29	1,29
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,5	17,98	8,99
7156	RELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-80, Q-190, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	1	0	0,00
7311	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	L	0,8	35,45	28,36
1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	1	2,23	2,23
1380	CIMENTO BRANCO NAO ESTRUTURAL (CPB - NAO ESTRUTURAL)	KG	1	8,63	8,63
10153	AZULEJO BRANCO 15X15CM	M2	1	44,39	44,39
34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	1	2,01	2,01
10463	CANTONEIRA DE ALUMINIO PARA AZULEJO	M	1	4,81	4,81

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	4,508	14,67	66,13
4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	3,3	21,07	69,53
378	ARMADOR (HORISTA)	H	1,5	21,07	31,61
6117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	H	1,1	16,07	17,68
4760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	H	0,87	21,07	18,33

TOTAL MATERIAIS 660,49

Total Simples 660,49

Encargos 0

BDI 0

TOTAL GERAL 660,49**COMPOSIÇÃO 04 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - PARA 1 CMR****PREÇO 534,18****Unid: UN**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
40813	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA)	MES	0,06	20604,04	1.236,24
40812	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	MES	0,06	2726,08	163,56
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,06	6745,98	404,76
18614	TELEFONE MÓVEL	UNxMÊS	0,25	230	57,50
18610	COMPUTADOR	UNxMÊS	0,25	170	42,50
110255	PLANO DE TELEFONIA + INTERNET	MÊS	0,25	100	25,00
41096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	MES	0,25	2563,52	640,88
40819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	MES	0,07	7080,85	495,66
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,07	6745,98	472,22
40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	0,07	4179,95	292,60
41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MES	0,07	1881,1	131,68
18606	VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA	UNxMÊS	0,07	6745,98	472,22

TOTAL SIMPLES 4.434,82

TOTAL PARA 12 MESES 53.217,79

FRAÇÃO DE 100% 534,18

Encargos 0

BDI 0

Total para 1 CMR 534,18**COMPOSIÇÃO 05- LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA, P/ caixa d'água, DE 8 cm DE ALTURA E 4 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m****PREÇO 185,31****Unid: UN**

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1	16,09	16,09
10169	AÇO CA-60	KG	1	7,59	7,59
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	M	1	12,77	12,77
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	1	14,2	14,20
11846	SARRAFO DE 1"X4"	M	1	6,05	6,05
18278	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - VÃO DE 2,01 A 3,0 m	M2	1	54,41	54,41

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
MÃO DE OBRA					
12543	SERVENTE	H	0,25	18,46	4,62
12391	PEDREIRO	H	0,35	24,16	8,46

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
SERVIÇOS					
C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	H	0,08	268,48	21,48
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	H	0,08	495,65	39,652
TOTAL MATERIAIS					39,65
Total Simples					185,31
Encargos					Incluso
BDI					0
TOTAL GERAL					185,31

COMPOSIÇÃO 06 - FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA DE GALPÕES COM ESTRUTURA DE APOIO EM TRELIÇA TIPO ARCO

PREÇO 29,26 **Unid: KG**

Código	Descrição	Unidade	Coeficiente	Preço	Total
100716	JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020	M2	0,3948	24,96	9,85
100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1918	10,38	1,99
100739	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	0,1918	10,25	1,97
100770	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	0,4498	21,17	9,52
104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	0,5419	10,94	5,93
TOTAL MATERIAIS					29,26
Total Simples					29,26
Encargos					0
BDI					0
TOTAL GERAL					29,26