

Escola Estadual de Educação Profissional
Adolfo Ferreira de Sousa

CRONOGRAMA DE ENTREGA
Dispensa de Licitação: Cotação Eletrônica
NUP nº 22001.069438/2026-82

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTD	FORNECIMENTO
1	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS.	12.000 BTUS	05	IMEDIATO
2	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 18.000 BTUS.	18.000 BTUS	02	IMEDIATO
3	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 24.000 BTUS.	24.000 BTUS	12	IMEDIATO
4	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 36.000 BTUS.	36.000 BTUS	25	IMEDIATO
5	MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO 48.000 BTUS	48.000 BTUS	10	IMEDIATO

QUANTIDADE E MODELO DOS AR CONDICIONADOS PARA MANUTENÇÃO:

ITEM	CAPACIDADE	MODELO	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO DOS AMBIENTES
1	12.000 BTU's	SPLIT INVERTER	02	Lab. Multimídia e Coord. De Estágio
2	12.000 BTU's	SPLIT INVERTER	02	Sala Técnica e Coord. Pedagógica e Sala do Grêmio
3	12.000 BTU's	SPLIT INVERTER	01	Diretoria
4	18.000 BTU's	SPLIT INVERTER	01	Guarita
5	18.000 BTU's	SPLIT INVERTER	01	Administração

**Escola Estadual de Educação Profissional
Adolfo Ferreira de Sousa**

6	24.000 BTU's	SPLIT INVERTER	06	Laboratórios: Química, Biologia, Física, Matemática e Lab. de Línguas.
7	24.000 BTU's	SPLIT INVERTER	05	Laboratórios: Química e Biologia, Matemática e Lab. de Línguas.
8	24.000 BTU's	SPLIT INVERTER	01	Sala dos professores
9	36.000 BTU's	SPLIT PISO TETO	01	Secretaria
10	36.000 BTU's	SPLIT PISO TETO	24	Salas de Aulas de Nº 01 ao 12
11	48.000 BTU's	SPLIT PISO TETO	10	Biblioteca e Auditório
TOTAL			54	

Especificação Detalhada:

3.1 NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA: OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA TÊM POR OBJETIVO MANTER OS EQUIPAMENTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS:

3.1.1 VERIFICAÇÃO O ESTADO DOS FILTROS DE AR E LIMPEZA DOS MESMOS DE ACORDO COM AS NORMAS DO FABRICANTE;

3.1.2 VERIFICAÇÃO COM EVENTUAL APERTO DE PARAFUSOS DOS MANCAIS E SUPORTES DOS VENTILADORES;

3.1.3 VERIFICAÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DOS ROLAMENTOS E MANCAIS VENTILADORES/MOTORES;

3.1.4 VERIFICAÇÃO COMPLETA EM TODO SISTEMA DE COMANDOS ELÉTRICO;

3.1.5 VERIFICAÇÃO E LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES DE DRENAGEM DOS APARELHOS;

3.1.6 REALIZAR LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, RETIRAR FOLGA DAS BUCHAS DO ROTOR E AÇÕES NECESSÁRIAS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO MOTOR;

3.1.7 REALIZAR LIMPEZA, TESTE DE VAZAMENTO, RETIRAR RUÍDOS DA TURBINA E VERIFICAR O CONTROLE REMOTO SE ESTÃO NORMAIS PARA MANTER O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA EVAPORADORA;

Escola Estadual de Educação Profissional

Adolfo Ferreira de Sousa

3.1.8 REALIZAR LIMPEZA E LAVAGEM, REALIZAR TESTE DE VAZAMENTO E COMPLETAR A CARGA DE GÁS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA CONDENSADORA;

3.1.9 REALIZAR MEDIÇÕES DE TENSÃO E CORRENTE, APERTOS EM CONEXÕES, TESTE EM CAPACITOR, CONTACTADORA, RELÉ E FUSÍVEL PARA GARANTIR O PERFEITO FUNCIONAMENTO ELÉTRICO DA MÁQUINA;

3.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA: OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA TÊM POR OBJETIVO ELIMINAR QUAISQUER DEFEITO DECORRENTES DO USO OU DESUSO NATURAL, REPARAR OU SUBSTITUIR, QUANDO NECESSÁRIO COMPONENTES ELETRÔNICOS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS OBJETO DESTES INSTRUMENTOS:

3.3 OS SERVIÇOS CONTRATADOS DEVERÃO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, PODENDO SER EXECUTADO POR TODA VIGÊNCIA DO CONTRATO;

3.4 INCLUEM-SE NO OBJETO CONTRATADO TODOS OS CUSTOS COM A MÃO DE OBRA CAPACITADA E TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS À PLENA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS.