


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS							SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		NOVA RUSSAS		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS							TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	ORÇAMENTO SINTÉTICO					TABELA SINAF 03/2025 - ONERADA				
		SANUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS					TABELA SINAF ANP 11/2025				
							TABELA SINAF INFRA-CE				
							Rubrica				
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				R\$ 820.551,00	R\$ 1.825.689,00	R\$ 820.551,00	R\$ 1.025.689,00		
1.1	COMP. 01 - NR	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - BDI = 25,00	PRÓPRIA	%	100,00	R\$ 8.205,51	R\$ 18.256,89	R\$ 820.551,00	R\$ 1.025.689,00		
2		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 113.638,66	R\$ 142.049,27				
2.1		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA				R\$ 103.116,81	R\$ 128.896,71				
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 187,01	R\$ 233,76	R\$ 2.244,12	R\$ 2.805,12		
2.1.2	C4997	LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 LAVATÓRIO E 81 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M - BDI = 25,00	SEINFRA	MES	12,00	R\$ 1.097,99	R\$ 1.372,49	R\$ 13.175,88	R\$ 16.469,88		
2.1.3	C2936	REFEITÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,00	R\$ 372,84	R\$ 466,05	R\$ 18.642,00	R\$ 23.302,50		
2.1.4	C4995	LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 81 LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M - BDI = 25,00	SEINFRA	MES	12,00	R\$ 1.163,86	R\$ 1.454,83	R\$ 13.966,32	R\$ 17.457,96		
2.1.5	C3974	TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 8,3 mm e ALTURA DE 2 M - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	196,00	R\$ 189,91	R\$ 237,39	R\$ 37.222,36	R\$ 46.528,44		
2.1.8	C0369	BARRACÃO ABERTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	80,00	R\$ 151,82	R\$ 199,53	R\$ 12.129,60	R\$ 15.162,40		
2.1.7	C2831	FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.878,07	R\$ 3.347,59	R\$ 2.878,07	R\$ 3.347,59		
2.1.8	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.728,98	R\$ 1.381,57	R\$ 1.728,98		
2.1.9	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ, FORÇA, TELEFONE E LÓGICA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.095,86	R\$ 1.676,69	R\$ 2.095,86		
2.2		TRÂNSITO E SEGURANÇA						R\$ 10.622,05	R\$ 13.182,88		
2.2.1	C2949	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	911,90	R\$ 3,31	R\$ 4,14	R\$ 3.818,39	R\$ 3.775,27		
2.2.2	C2948	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS - BDI = 25,00	SEINFRA	M	911,90	R\$ 8,61	R\$ 8,26	R\$ 6.027,66	R\$ 7.532,29		
2.2.3	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	90,00	R\$ 16,40	R\$ 26,50	R\$ 1.476,00	R\$ 1.849,00		
3		IMPLANTAÇÃO DO ACESSO						R\$ 1.965.881,91	R\$ 2.457.239,52		
3.1		TERRAPLENAGEM						R\$ 126.593,61	R\$ 157.295,48		
3.1.1		EXPURGO						R\$ 126.593,61	R\$ 157.295,48		
3.1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	18.238,00	R\$ 8,28	R\$ 8,35	R\$ 5.106,64	R\$ 6.383,30		
3.1.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	5.471,40	R\$ 4,42	R\$ 5,40	R\$ 24.183,59	R\$ 30.037,99		
3.1.1.3	COMP. 02 - NR ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,81 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	8.565,68	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 97.303,28	R\$ 128.874,17		
3.2		CORTE E ATERRO						R\$ 352.916,18	R\$ 438.453,86		
3.2.1	C3181	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	2.541,32	R\$ 14,32	R\$ 17,79	R\$ 36.391,70	R\$ 45.218,08		
3.2.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	4.378,97	R\$ 24,51	R\$ 30,43	R\$ 122.034,55	R\$ 151.609,84		
3.2.3	C3148	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	5.640,22	R\$ 5,06	R\$ 8,28	R\$ 28.539,51	R\$ 35.476,88		
3.2.4	COMP. 02 - NR ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	7.966,35	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 116.061,31	R\$ 148.860,50		
3.2.5	COMP. 02 - NR ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,81 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	3.008,11	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 44.580,19	R\$ 55.379,31		
3.2.6	C2889	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	1.880,07	R\$ 1,76	R\$ 2,19	R\$ 3.203,92	R\$ 4.117,35		
3.3		DRENAGEM						R\$ 170.686,79	R\$ 212.271,12		
3.3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.823,80	R\$ 30,48	R\$ 37,86	R\$ 55.589,42	R\$ 69.049,07		
3.3.2	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M	911,90	R\$ 97,73	R\$ 121,40	R\$ 89.119,99	R\$ 110.704,66		
3.3.3	C3110	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 284,58	R\$ 353,51	R\$ 2.645,80	R\$ 3.535,10		
3.3.4	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	SEINFRA	M	28,50	R\$ 203,17	R\$ 252,38	R\$ 5.384,01	R\$ 6.888,07		
3.3.5	COMP. 03 - NR ONERADA1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 7,6 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	181,43	R\$ 8,16	R\$ 16,14	R\$ 1.480,47	R\$ 1.839,70		
3.3.6	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 181KM	PRÓPRIA	T	165,22	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 13.034,21	R\$ 18.181,58		
3.3.7	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 181KM	PRÓPRIA	T	2,31	R\$ 78,89	R\$ 88,00	R\$ 182,24	R\$ 226,38		
3.3.8	COMP. 05 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	36,02	R\$ 87,71	R\$ 108,95	R\$ 3.159,31	R\$ 3.924,38		
3.3.9	COMP. 06 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 35,9KM	PRÓPRIA	T	5,18	R\$ 17,44	R\$ 21,66	R\$ 90,34	R\$ 112,20		
3.4		PAVIMENTAÇÃO ACESSO						R\$ 1.335.498,33	R\$ 1.649.219,08		
3.4.1		REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO						R\$ 30.062,91	R\$ 37.350,51		
3.4.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	10.122,09	R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 30.062,91	R\$ 37.350,51		
3.4.2		EXECUÇÃO DE SUB-BASE						R\$ 126.558,82	R\$ 157.213,55		
3.4.2.1	C3218	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLO C/ MISTURA DE MATERIAIS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.477,26	R\$ 34,76	R\$ 43,17	R\$ 51.335,48	R\$ 63.774,18		
3.4.2.2	COMP. 07 - NR ONERADA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 8,70X + 1,32) - 36,40KM	PRÓPRIA	T	2.806,83	R\$ 26,80	R\$ 33,29	R\$ 75.223,04	R\$ 93.439,37		
3.4.3		EXECUÇÃO BASE						R\$ 883.909,12	R\$ 849.552,91		
3.4.3.1	COMP. 08 - NR ONERADA	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESURA DE 16 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	PRÓPRIA	M3	1.449,92	R\$ 339,28	R\$ 421,45	R\$ 491.928,86	R\$ 611.068,76		
3.4.3.2	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2.318,87	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 183.014,54	R\$ 227.347,28		
3.4.3.3	COMP. 05 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	102,22	R\$ 87,71	R\$ 108,95	R\$ 8.965,72	R\$ 11.136,87		
3.4.4		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLD						R\$ 178.350,78	R\$ 211.796,29		
3.4.4.1		IMPRIMAÇÃO						R\$ 34.490,28	R\$ 39.961,31		
3.4.4.1.1	C3221	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.839,25	R\$ 0,51	R\$ 8,63	R\$ 3.488,02	R\$ 4.308,73		
3.4.4.1.2	113318	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	19,26	R\$ 2.784,44	R\$ 3.179,11	R\$ 28.363,15	R\$ 32.617,67		
3.4.4.1.3	COMP. 09 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 8,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	10,28	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 2.639,08	R\$ 3.034,91		
3.4.4.2		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLD						R\$ 143.860,80	R\$ 171.834,96		
3.4.4.2.1	C3240	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLD (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.656,67	R\$ 7,85	R\$ 9,75	R\$ 52.756,43	R\$ 64.904,48		
3.4.4.2.2	12569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	17,31	R\$ 3.340,21	R\$ 3.851,59	R\$ 57.874,83	R\$ 66.671,02		
3.4.4.2.3	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	188,39	R\$ 78,89	R\$ 98,90	R\$ 14.704,31	R\$ 18.266,22		
3.4.4.2.4	COMP. 09 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y = 0,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 15,00	PRÓPRIA	T	17,31	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 4.452,48	R\$ 5.120,30		



ENIO JEAN PORFIRIO
 FARIAS:04340093343
 Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Prefeitura, OU=28585750000168, OU=AC SyngularID
 Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 Data: 28.12.2025 08:30:09-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
 Cód.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
 SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS


Nova Russas
 TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA:
 TABELA SINAPI 09.2025 - ONERADA
 TABELA SEINFRA/ANP 11.2025
 TABELA 28 - SEINFRA-CE
 BDI 1 24,22%
 BDI 2 25,00%
 BDI 3 16,00%




ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	BDI 1	BDI 2	BDI 3	TOTAL BDI	TOTAL
3.4.4.2.5	C3125	APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA C/ÁGUA EM TRATAMENTO SUPERFICIAL (S/TRANSP)	SEINFRA	M2	6.656,87	R\$ 0,37	R\$ 0,46	R\$ 2.463,04	R\$ 3.062,16
3.4.4.2.6	I2569	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - BDI = 15,00	SEINFRA/ANP	T	3,33	R\$ 3.349,21	R\$ 3.851,59	R\$ 11.152,87	R\$ 12.825,79
3.4.4.2.7	COMP-09-NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRID (Y = 9,57X + 55,44) - 354KM - BDI = 16,08	PRÓPRIA	T	3,33	R\$ 257,22	R\$ 295,80	R\$ 858,54	R\$ 985,01
3.4.5	PASSEIO							R\$ 140.791,09	R\$ 174.896,93
3.4.5.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.097,37	R\$ 56,47	R\$ 79,15	R\$ 118.438,48	R\$ 147.130,51
3.4.5.2	CDMP. 10 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 174KM	PRÓPRIA	T	262,11	R\$ 85,26	R\$ 105,91	R\$ 22.352,61	R\$ 27.766,42
3.4.6	SINALIZAÇÃO							R\$ 175.814,24	R\$ 218.406,89
3.4.6.1	C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM ACO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	21,00	R\$ 788,44	R\$ 952,07	R\$ 16.095,24	R\$ 19.993,47
3.4.6.2	C3220	FAIXA HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	383,00	R\$ 27,00	R\$ 33,54	R\$ 10.341,08	R\$ 12.845,82
3.4.6.3	C3237	SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	SEINFRA	M2	320,00	R\$ 21,95	R\$ 27,27	R\$ 7.024,08	R\$ 8.726,40
3.4.6.4	C3118	TACHÃO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	2.400,00	R\$ 58,28	R\$ 72,40	R\$ 139.872,00	R\$ 173.760,00
3.4.6.5	C4528	TACHÃO REFLETIVO BIDIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAÇÃO	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 62,05	R\$ 77,08	R\$ 2.482,00	R\$ 3.083,20
4	URBANIZAÇÃO							R\$ 3.263.414,02	R\$ 4.053.934,14
4.1	URBANIZAÇÃO							R\$ 1.791.384,45	R\$ 2.225.332,30
4.1.1	EXPURGO							R\$ 44.375,52	R\$ 55.144,16
4.1.1.1	C3161	DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA	SEINFRA	M2	9.400,00	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 2.632,00	R\$ 3.290,00
4.1.1.2	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	1.880,00	R\$ 4,42	R\$ 5,49	R\$ 8.309,60	R\$ 10.321,20
4.1.1.3	COMP. 02 - NR-ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	2.256,00	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 33.433,92	R\$ 41.532,06
4.1.2	CORTE E ATERRO							R\$ 1.686.051,36	R\$ 2.094.606,99
4.1.2.1	C3161	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 801 A 1000M	SEINFRA	M3	13.711,80	R\$ 14,32	R\$ 17,79	R\$ 196.352,08	R\$ 243.932,92
4.1.2.2	C2777	DESCIDA D'ÁGUA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO	SEINFRA	M3	6.342,22	R\$ 187,92	R\$ 233,43	R\$ 1.191.829,98	R\$ 1.480.464,41
4.1.2.3	C3146	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% P.N	SEINFRA	M3	6.298,78	R\$ 5,06	R\$ 6,29	R\$ 31.671,83	R\$ 39.619,33
4.1.2.4	COMP. 02 - NR-ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	18.043,22	R\$ 14,82	R\$ 18,41	R\$ 237.760,52	R\$ 295.355,68
4.1.2.5	C2989	ESPALHAMENTO MECÂNICO DE S/DL EM BOTA FORA	SEINFRA	M3	16.043,22	R\$ 1,78	R\$ 2,19	R\$ 28.226,07	R\$ 35.134,65
4.1.3	DRENAGEM ESPERFICIAL							R\$ 60.927,55	R\$ 78.681,15
4.1.3.1	C0365	BANQUETA/MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	1.600,00	R\$ 30,48	R\$ 37,86	R\$ 48.768,00	R\$ 60.570,00
4.1.3.2	C3119	SAÍDA D'ÁGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 284,59	R\$ 353,51	R\$ 2.561,22	R\$ 3.181,59
4.1.3.3	C3067	DESCIDA D'ÁGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	SEINFRA	M	23,85	R\$ 71,54	R\$ 88,87	R\$ 1.706,23	R\$ 2.119,55
4.1.3.4	COMP. 03 - NR-ONERADA 1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 7,6 KM - BOTA FORA	PRÓPRIA	T	79,05	R\$ 6,16	R\$ 10,14	R\$ 645,05	R\$ 801,57
4.1.3.5	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	72,13	R\$ 79,89	R\$ 98,08	R\$ 5.690,34	R\$ 7.068,74
4.1.3.6	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2,08	R\$ 78,89	R\$ 96,08	R\$ 164,09	R\$ 203,84
4.1.3.7	COMP. 05 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 179KM	PRÓPRIA	T	15,60	R\$ 67,71	R\$ 108,95	R\$ 1.385,82	R\$ 1.721,41
4.1.3.8	COMP. 06 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 35,8KM	PRÓPRIA	T	9,39	R\$ 17,44	R\$ 21,66	R\$ 6,60	R\$ 8,45
4.2	PAVIMENTAÇÃO - URBANIZAÇÃO							R\$ 1.472.659,57	R\$ 1.828.601,84
4.2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO							R\$ 27.517,73	R\$ 34.168,79
4.2.1.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	9.265,23	R\$ 2,97	R\$ 3,69	R\$ 27.517,73	R\$ 34.168,79
4.2.2	EXECUÇÃO DE SUB-BASE							R\$ 183.784,82	R\$ 191.034,83
4.2.2.1	C3216	ESTABILIZAÇÃO GRANULOMÉTRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.853,05	R\$ 34,75	R\$ 43,17	R\$ 64.393,49	R\$ 79.996,17
4.2.2.2	COMP. 07 - NR-ONERADA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - 38,40KM	PRÓPRIA	T	3.335,49	R\$ 28,80	R\$ 33,29	R\$ 89.391,13	R\$ 111.036,46
4.2.3	EXECUÇÃO BASE							R\$ 414.407,06	R\$ 514.788,92
4.2.3.1	C3132	BASE DE BRITA GRADUADA (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1.389,78	R\$ 156,18	R\$ 194,91	R\$ 217.055,84	R\$ 269.631,22
4.2.3.2	COMP. 04 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 161KM	PRÓPRIA	T	2.501,90	R\$ 78,89	R\$ 98,00	R\$ 197.351,22	R\$ 245.156,90
4.2.4	ESTACIONAMENTO							R\$ 688.765,17	R\$ 856.658,60
4.2.4.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	SEINFRA	M2	5.022,58	R\$ 113,93	R\$ 141,52	R\$ 572.222,54	R\$ 710.795,52
4.2.4.2	COMP. 10 - NR-ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 174KM	PRÓPRIA	T	1.368,85	R\$ 85,28	R\$ 105,91	R\$ 116.537,83	R\$ 144.763,08
4.2.5	PRAÇAS							R\$ 187.589,99	R\$ 233.031,89
4.2.5.1	C4816	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6) CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	2.571,01	R\$ 56,47	R\$ 79,15	R\$ 145.194,93	R\$ 180.356,35
4.2.5.2	C0360	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 1.181,62	R\$ 1.467,68	R\$ 33.082,56	R\$ 41.085,04
4.2.5.3	C3451	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP.=40L e DIAM.=35cm	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 372,90	R\$ 463,22	R\$ 9.322,50	R\$ 11.580,50
5	EQUIPAMENTOS							R\$ 2.342.579,21	R\$ 2.926.072,84
5.1	RESTAURANTE							R\$ 329.664,48	R\$ 412.067,43
5.1.1	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 1.914,49	R\$ 2.394,35
5.1.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	247,36	R\$ 7,74	R\$ 9,88	R\$ 1.914,49	R\$ 2.394,35
5.1.2	ESTRUTURA							R\$ 41.921,89	R\$ 62.404,45
5.1.2.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,61	R\$ 11,59	R\$ 14,48	R\$ 78,61	R\$ 95,78
5.1.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,14	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 590,30	R\$ 737,88
5.1.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,88	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 1.130,15	R\$ 1.412,71
5.1.2.4	C3991	FÓRMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,08	SEINFRA	M2	99,05	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 13.290,53	R\$ 16.613,86
5.1.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50X60 - BDI = 25,08	SEINFRA	KG	617,32	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 8.191,84	R\$ 10.241,34
5.1.2.9	C0844	CONCRETO PAV/BR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,08	SEINFRA	M3	0,32	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 4.859,93	R\$ 6.074,52
5.1.2.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,32	R\$ 296,38	R\$ 370,48	R\$ 2.465,88	R\$ 3.082,39
5.1.2.6	C4458	L.A.E PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VAO ACIMA DE 4,61 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	58,93	R\$ 180,94	R\$ 226,05	R\$ 10.295,22	R\$ 12.869,83
5.1.2.8	C4971	ARMADURA EM TELA SOLOÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	58,93	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 896,82	R\$ 871,03

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
 FARIAS:04340093343
 MD=C=BR, O=CP-Brasil, DU=Certificado Digital PF A1, OU=Prefeitura, OU=26585750000166, OU=AG Synguard
 Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 Data: 2025.12.08 08:30:06-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA:				
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO						TABELA SINAF 03/2025 - ONERADA				
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS						TABELA SINAF 03/2025 - ANP 11/2024				
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO								TABELA SINAF 03/2025 - ANP 11/2024	
									BDI 1	BDI 2
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS						RUBRICA				
ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	PONTO	UNID	QUANT	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	
S.1.2.10	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,83	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 324,90	R\$ 406,11	
5.1.3	ALVENARIA								R\$ 90.041,62	R\$ 112.552,53
5.1.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	191,51	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 12.965,23	R\$ 16.207,49	
5.1.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	383,02	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 4.967,77	R\$ 6.208,75	
5.1.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	383,02	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 21.403,16	R\$ 28.753,95	
5.1.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 31,26	R\$ 39,06	R\$ 6.580,86	R\$ 8.227,12	
5.1.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	172,50	R\$ 143,49	R\$ 179,36	R\$ 24.752,03	R\$ 30.939,60	
5.1.3.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	172,50	R\$ 18,95	R\$ 13,89	R\$ 1.888,88	R\$ 2.361,53	
5.1.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 7.460,83	R\$ 9.326,04	
5.1.3.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 3.724,10	R\$ 4.654,60	
5.1.3.9	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS C/ MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	210,52	R\$ 28,82	R\$ 37,40	R\$ 8.288,76	R\$ 9.783,45	
5.1.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 8.899,26	R\$ 11.122,93
5.1.4.1	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,18 m), COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.097,20	R\$ 1.371,50	R\$ 3.291,60	R\$ 4.114,50	
5.1.4.2	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10m - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.076,82	R\$ 1.346,03	R\$ 2.153,64	R\$ 2.692,06	
5.1.4.3	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	4,20	R\$ 668,88	R\$ 835,65	R\$ 2.809,46	R\$ 3.510,57	
5.1.4.4	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,64	R\$ 8,82	R\$ 11,06	R\$ 155,58	R\$ 194,57	
5.1.4.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,64	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 488,98	R\$ 611,23	
5.1.5	COBERTURA								R\$ 93.853,81	R\$ 117.319,07
5.1.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 54.714,43	R\$ 68.393,86	
5.1.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 35.524,82	R\$ 44.406,44	
5.1.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	164,14	R\$ 22,02	R\$ 27,93	R\$ 3.514,36	R\$ 4.519,77	
5.1.6	PISO								R\$ 84.201,24	R\$ 105.252,31
5.1.6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,86	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 878,94	R\$ 1.098,71	
5.1.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE. MAT. C/ADORSÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	55,50	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 7.299,32	R\$ 9.124,15	
5.1.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,34	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 7.519,63	R\$ 9.399,54	
5.1.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	10,92	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 5.499,09	R\$ 6.873,92	
5.1.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,34	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 12.528,35	R\$ 15.661,53	
5.1.6.6	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FDSO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	48,42	R\$ 166,48	R\$ 208,10	R\$ 7.728,00	R\$ 9.680,00	
5.1.6.7	C2296	TACOS DE MADEIRA C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA TRACO 1:4 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	171,92	R\$ 248,65	R\$ 310,81	R\$ 42.747,91	R\$ 53.434,46	
5.1.7	DIVERSOS								R\$ 8.833,37	R\$ 11.041,79
5.1.7.1	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.008,97	R\$ 1.261,21	R\$ 1.008,97	R\$ 1.261,21	
5.1.7.2	C3906	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 927,62	R\$ 1.159,63	R\$ 1.855,24	R\$ 2.319,06	
5.1.7.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTD (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.528,08	R\$ 2.444,92	R\$ 3.056,16	
5.1.7.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 682,66	R\$ 853,33	R\$ 1.365,32	R\$ 1.706,66	
5.1.7.5	C1698	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PVC'S - BDI = 25,00	SEINFRA	M	10,80	R\$ 199,80	R\$ 249,86	R\$ 2.158,92	R\$ 2.698,70	
5.2	QUIOSQUES COMERCIAIS								R\$ 426.740,93	R\$ 533.437,84
5.2.1	SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 1.166,03	R\$ 1.495,28
5.2.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 1.166,03	R\$ 1.458,29	
5.2.2	ESTRUTURA								R\$ 124.613,20	R\$ 155.771,28
5.2.2.1	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	44,52	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 515,99	R\$ 645,09	
5.2.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	34,43	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.185,77	R\$ 1.482,21	
5.2.2.3	C3981	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	288,43	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 38.701,54	R\$ 48.376,36	
5.2.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	1.563,80	R\$ 13,27	R\$ 18,59	R\$ 20.751,63	R\$ 25.843,44	
5.2.2.5	C0844	CONCRETO PMBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	38,06	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 22.230,47	R\$ 27.787,99	
5.2.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	38,06	R\$ 296,38	R\$ 378,48	R\$ 11.280,22	R\$ 14.100,47	
5.2.2.7	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FERRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 27.243,55	R\$ 34.054,43	
5.2.2.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,65	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 1.843,88	R\$ 2.304,95	
5.2.2.9	C3091	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	18,08	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 860,07	R\$ 1.075,04	
5.2.3	ALVENARIA								R\$ 62.693,94	R\$ 78.368,23
5.2.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	190,53	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 12.898,88	R\$ 16.124,55	
5.2.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 4.942,95	R\$ 6.176,98	
5.2.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 21.293,88	R\$ 28.617,04	
5.2.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	241,06	R\$ 31,26	R\$ 39,06	R\$ 11.911,94	R\$ 14.891,82	
5.2.3.5	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 13.504,77	R\$ 16.880,96	




Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
 FARIAS:04340093343
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Previdencial, OU=23565750000186, DU=AC Synguard
 Município, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 Data: 2025.12.08 08:30:08-0700



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS									
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO									
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS									
CÓD.:		DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO		TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:					
		SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS		TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADA					
				TABELA SEINFRA/ANP 11/2025					
				TABELA 2B - SEINFRA-CE					
				BDI 1 24,22%					
				BDI 2 25,00%					
				BDI 3 15,00%					
ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
5.2.3.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 6.740,95	R\$ 8.425,24
5.2.3.7	C1816	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	381,06	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 11.401,32	R\$ 14.251,64
5.2.4 ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 21.168,89	R\$ 26.448,53
5.2.4.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	38,25	R\$ 364,37	R\$ 455,46	R\$ 13.937,15	R\$ 17.421,35
5.2.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	10,80	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 7.221,74	R\$ 9.027,18
5.2.5 COBERTURA								R\$ 174.488,85	R\$ 218.077,37
5.2.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 101.705,37	R\$ 127.133,23
5.2.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 66.034,96	R\$ 82.544,48
5.2.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	305,11	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 6.718,52	R\$ 8.399,68
5.2.6 PISO								R\$ 22.650,12	R\$ 28.313,44
5.2.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	45,17	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 5.033,74	R\$ 6.292,16
5.2.6.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,58	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 5.166,29	R\$ 6.481,61
5.2.6.3	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLÁSTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	7,53	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 3.791,96	R\$ 4.739,98
5.2.6.4	C4801	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	150,58	R\$ 67,38	R\$ 71,73	R\$ 6.639,13	R\$ 10.799,67
5.3 QUIOSQUES ADMINISTRATIVO								R\$ 158.717,52	R\$ 198.401,16
5.3.1 SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 390,25	R\$ 488,07
5.3.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 7,74	R\$ 6,68	R\$ 390,25	R\$ 488,07
5.3.2 ESTRUTURA								R\$ 43.536,66	R\$ 54.422,72
5.3.2.1	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	9,36	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 108,48	R\$ 135,63
5.3.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	13,98	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 481,47	R\$ 601,84
5.3.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,64	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 384,74	R\$ 480,92
5.3.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	119,49	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 16.033,17	R\$ 20.042,06
5.3.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	499,40	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 6.627,04	R\$ 8.285,05
5.3.2.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,22	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 6.563,48	R\$ 8.191,83
5.3.2.7	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,22	R\$ 296,38	R\$ 370,49	R\$ 3.325,38	R\$ 4.156,79
5.3.2.8	C4458	Laje pré-fabricada treliçada p/ fôrro - vão acima de 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 9.117,95	R\$ 11.397,44
5.3.2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,42	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 617,14	R\$ 771,43
5.3.2.10	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,05	R\$ 47,67	R\$ 59,46	R\$ 287,80	R\$ 359,73
5.3.3 ALVENARIA								R\$ 38.883,52	R\$ 38.329,74
5.3.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIORATADA ESP.=10cm (1:2:8) BDI = 25,00	SEINFRA	M2	70,65	R\$ 57,70	R\$ 84,63	R\$ 4.763,01	R\$ 5.978,11
5.3.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP.= 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 12,97	R\$ 18,21	R\$ 1.632,86	R\$ 2.290,47
5.3.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 7.896,84	R\$ 9.869,81
5.3.3.4	C2161	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 31,26	R\$ 38,06	R\$ 4.417,04	R\$ 5.522,00
5.3.3.5	C1234	EMULSAO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 5.007,67	R\$ 6.259,59
5.3.3.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 2.499,80	R\$ 3.124,14
5.3.3.7	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	141,30	R\$ 29,92	R\$ 37,46	R\$ 4.227,70	R\$ 5.284,62
5.3.4 ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 7.052,97	R\$ 8.616,18
5.3.4.1	C1969	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,75	R\$ 364,37	R\$ 455,46	R\$ 4.645,72	R\$ 5.807,12
5.3.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 668,68	R\$ 835,85	R\$ 2.407,25	R\$ 3.009,06
5.3.5 COBERTURA								R\$ 69.496,36	R\$ 80.870,72
5.3.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 40.514,14	R\$ 50.843,29
5.3.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 26.304,90	R\$ 32.881,43
5.3.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	121,54	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 2.678,31	R\$ 3.346,00
5.3.6 PISO								R\$ 7.578,77	R\$ 8.473,73
5.3.6.1	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,11	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 1.583,88	R\$ 2.184,82
5.3.6.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,38	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.735,09	R\$ 2.156,86
5.3.6.3	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLÁSTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	2,52	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 1.269,02	R\$ 1.588,29
5.3.6.4	C4801	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	50,38	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 2.890,80	R\$ 3.613,75
5.4 BANHEIROS								R\$ 245.078,87	R\$ 306.353,27
5.4.1 SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 285,81	R\$ 357,19
5.4.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 7,74	R\$ 9,69	R\$ 285,81	R\$ 357,19
5.4.2 ESTRUTURA								R\$ 46.756,07	R\$ 58.447,60
5.4.2.1	C3176	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	7,66	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 87,62	R\$ 109,54
5.4.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,15	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 384,61	R\$ 480,01
5.4.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,30	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 180,35	R\$ 225,43
5.4.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	140,39	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 18.837,53	R\$ 23.547,81
5.4.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/80 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	719,70	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 9.550,42	R\$ 11.939,82
5.4.2.6	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 6.880,42	R\$ 8.608,00
5.4.2.7	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,79	R\$ 296,38	R\$ 370,46	R\$ 3.494,32	R\$ 4.367,96

ENIO JEAN PORFIRIO
 FARIAS:04340093343
 Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFIRIO
 FARIAS:04340093343
 ND, CP=BR, OU=CP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1. OU=Brasilia, CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 Data: 2025.12.08 08:30:06-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	
CÓD.: SANUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:
 TABELA SINAPI 01/2025 - ONERADA
 TABELA SEINFRA 01/2025
 TABELA 28 - SEINFRA-CE

Rubrica
 BDI 1: 3,33%
 BDI 2: 25,00%
 BDI 3: 15,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL	PREÇO TOTAL	
5.4.2.8	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	38,90	R\$ 100,84	R\$ 226,05	R\$ 6.673,00	R\$ 6.341,25	
5.4.2.9	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 451,66	R\$ 564,57	
5.4.2.10	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,43	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 210,74	R\$ 263,41	
5.4.3	ALVENARIA							R\$ 112.202,13	R\$ 140.253,58	
5.4.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	246,43	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 16.663,31	R\$ 20.855,37	
5.4.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	492,86	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 6.392,39	R\$ 7.989,26	
5.4.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	492,86	R\$ 65,88	R\$ 69,85	R\$ 27.541,02	R\$ 34.426,27	
5.4.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 31,20	R\$ 39,08	R\$ 11.316,87	R\$ 14.151,65	
5.4.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	130,74	R\$ 143,49	R\$ 179,36	R\$ 18.759,88	R\$ 23.448,53	
5.4.3.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	130,74	R\$ 10,95	R\$ 13,89	R\$ 1.431,60	R\$ 1.789,83	
5.4.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 12.833,63	R\$ 16.041,92	
5.4.3.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COMASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 6.405,90	R\$ 8.006,47	
5.4.3.9	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SMASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	362,12	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 10.834,63	R\$ 13.543,29	
5.4.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS							R\$ 11.120,41	R\$ 13.900,87	
5.4.4.1	C1968	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X 2,10m) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.076,82	R\$ 1.346,03	R\$ 3.230,46	R\$ 4.038,09	
5.4.4.2	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,10	R\$ 688,68	R\$ 835,85	R\$ 1.404,28	R\$ 1.756,29	
5.4.4.3	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 6,82	R\$ 11,03	R\$ 100,02	R\$ 125,08	
5.4.4.4	C2867	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 27,72	R\$ 34,85	R\$ 314,34	R\$ 392,93	
5.4.4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	9,36	R\$ 648,65	R\$ 810,81	R\$ 0.971,36	R\$ 7.589,16	
5.4.5	CÓBERTURA							R\$ 22.800,85	R\$ 28.501,89	
5.4.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 12.300,25	R\$ 15.375,49	
5.4.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 216,43	R\$ 270,54	R\$ 7.986,27	R\$ 9.982,93	
5.4.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 812,54	R\$ 1.015,86	
5.4.5.4	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 28 DESENVOLVIMENTO 50cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	5,70	R\$ 195,82	R\$ 244,53	R\$ 1.701,89	R\$ 2.127,41	
5.4.6	PISO							R\$ 11.741,00	R\$ 14.676,45	
5.4.6.1	C0048	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	0,60	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 44,47	R\$ 55,58	
5.4.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	11,97	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 1.233,64	R\$ 1.542,05	
5.4.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	38,90	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.270,84	R\$ 1.588,55	
5.4.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,85	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 931,62	R\$ 1.164,54	
5.4.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 2.117,32	R\$ 2.648,84	
5.4.6.6	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	36,90	R\$ 166,48	R\$ 208,10	R\$ 6.143,11	R\$ 7.878,89	
5.4.7	DIVERSOS							R\$ 40.172,70	R\$ 50.216,18	
5.4.7.1	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	0,00	R\$ 927,62	R\$ 1.159,83	R\$ 5.565,72	R\$ 6.957,18	
5.4.7.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	9,90	R\$ 1.222,48	R\$ 1.526,08	R\$ 11.002,14	R\$ 13.752,72	
5.4.7.3	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 682,66	R\$ 853,33	R\$ 682,66	R\$ 853,33	
5.4.7.4	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S - BDI = 25,00	SEINFRA	M	2,40	R\$ 199,90	R\$ 249,88	R\$ 479,76	R\$ 599,71	
5.4.7.5	C4098	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	43,26	R\$ 518,78	R\$ 846,48	R\$ 22.442,42	R\$ 28.053,24	
5.5	VESTIÁRIOS							R\$ 482.748,43	R\$ 578.445,47	
5.5.1	SERVIÇO PRELIMINAR							R\$ 908,44	R\$ 1.136,14	
5.5.1.1	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,37	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 908,44	R\$ 1.136,14	
5.5.2	ESTRUTURA							R\$ 103.605,48	R\$ 129.386,95	
5.5.2.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 480M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	27,24	R\$ 11,68	R\$ 14,49	R\$ 315,71	R\$ 394,71	
5.5.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	35,23	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 1.213,32	R\$ 1.516,65	
5.5.2.3	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	225,62	R\$ 134,16	R\$ 197,73	R\$ 30.273,09	R\$ 37.843,24	
5.5.2.4	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50B60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	1.554,10	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 20.622,91	R\$ 26.782,52	
5.5.2.5	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	29,44	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 17.195,61	R\$ 21.494,44	
5.5.2.6	C1803	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	29,44	R\$ 296,36	R\$ 376,48	R\$ 6.725,43	R\$ 8.506,93	
5.5.2.7	C4458	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELICADA P/ FÓRRO - VÃO ACIMA DE 4,81 m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	126,56	R\$ 180,84	R\$ 226,05	R\$ 22.887,11	R\$ 28.608,89	
5.5.2.8	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	126,56	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 1.549,09	R\$ 1.936,37	
5.5.2.9	C3081	ESCORAMENTO TUBULAR TIPO CONVENCIONAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,19	R\$ 47,57	R\$ 59,46	R\$ 722,89	R\$ 903,20	
5.5.3	ALVENARIA							R\$ 197.825,90	R\$ 247.284,18	
5.5.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	416,68	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 26.344,84	R\$ 35.432,68	
5.5.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	837,36	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 10.860,56	R\$ 13.573,81	
5.5.3.3	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	837,36	R\$ 65,88	R\$ 69,85	R\$ 48.791,88	R\$ 68.480,80	
5.5.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 31,20	R\$ 39,08	R\$ 19.331,61	R\$ 24.167,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS						Nova Russas		TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO								TABELA SINAPI 09.2025		
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS								TABELA SEINFRA/ANEXO 1 2025		
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO								TABELA 28 - SEINFRA/09.2025		
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS								Rúbrica		
ORÇAMENTO SINTÉTICO								BDI 1 24,22%		
								BDI 2 25,00%		
								BDI 3 15,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CONTO	
5.5.3.5	C4434	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ACIMA DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,94	R\$ 143,48	R\$ 179,36	R\$ 31.415,70	R\$ 39.269,08	
5.5.3.8	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	218,94	R\$ 10,95	R\$ 13,69	R\$ 2.397,39	R\$ 2.997,29	
5.5.3.7	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 21.818,60	R\$ 27.396,81	
5.5.3.8	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 18.939,85	R\$ 13.673,27	
5.5.3.9	C1818	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	618,42	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 18.503,13	R\$ 23.128,91	
5.5.3.10	C0804	COBOGÓ ANTI-CHUVA (60x40)cm C/ ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	29,76	R\$ 188,47	R\$ 235,59	R\$ 5.608,97	R\$ 7.011,18	
5.5.3.11	C4167	LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	59,52	R\$ 28,82	R\$ 36,03	R\$ 1.715,37	R\$ 2.144,51	
5.5.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 17.878,90	R\$ 22.346,14
5.5.4.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0,90X2,10)m - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.076,82	R\$ 1.346,08	R\$ 2.153,64	R\$ 2.692,06	
5.5.4.2	C1616	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3,60	R\$ 688,68	R\$ 835,85	R\$ 2.407,25	R\$ 3.009,06	
5.5.4.3	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 6,82	R\$ 11,08	R\$ 100,02	R\$ 125,06	
5.5.4.4	C2887	VERNI 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,34	R\$ 27,72	R\$ 34,85	R\$ 314,34	R\$ 392,93	
5.5.4.5	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	19,89	R\$ 648,65	R\$ 818,81	R\$ 12.901,65	R\$ 16.127,01	
5.5.5	COBERTURA								R\$ 65.428,41	R\$ 89.286,73
5.5.5.1	C1325	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM SHED VÃO DE 20 A 30m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	90,90	R\$ 333,34	R\$ 416,68	R\$ 30.300,61	R\$ 37.876,21	
5.5.5.2	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	80,90	R\$ 219,43	R\$ 270,54	R\$ 19.673,49	R\$ 24.592,09	
5.5.5.3	C1911	PINTURA PARA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	90,90	R\$ 22,02	R\$ 27,53	R\$ 2.001,62	R\$ 2.502,48	
5.5.5.4	C0659	CALHA DE CHAPA COBRE 26 DESENVOLVIMENTO 50cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	17,65	R\$ 195,02	R\$ 244,53	R\$ 3.452,69	R\$ 4.315,95	
5.5.6	PISO								R\$ 31.839,33	R\$ 39.789,80
5.5.6.1	C0046	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=18cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	2,64	R\$ 74,11	R\$ 92,84	R\$ 210,47	R\$ 263,10	
5.5.6.2	C0330	ATERRO C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ CONTROLE, MAT. C/ AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	35,20	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 3.922,69	R\$ 4.903,36	
5.5.6.3	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,34	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 4.041,19	R\$ 5.051,49	
5.5.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/ BETONEIRA PLÁSTICO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,07	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 2.956,81	R\$ 3.695,05	
5.5.6.5	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	117,34	R\$ 57,38	R\$ 71,73	R\$ 9.732,97	R\$ 12.418,80	
5.5.6.6	C4441	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FÓSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	83,95	R\$ 166,48	R\$ 208,10	R\$ 13.976,00	R\$ 17.470,00	
5.5.7	DIVERSOS								R\$ 66.364,09	R\$ 89.205,53
5.5.7.1	C3986	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	6,00	R\$ 927,62	R\$ 1.159,53	R\$ 5.565,72	R\$ 6.957,16	
5.5.7.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 1.222,46	R\$ 1.528,08	R\$ 13.447,06	R\$ 16.808,88	
5.5.7.3	C4098	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm - BDI = 28,00	SEINFRA	M2	85,06	R\$ 518,78	R\$ 648,49	R\$ 33.751,83	R\$ 42.190,11	
5.5.7.4	C1792	MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 649,87	R\$ 812,34	R\$ 2.599,48	R\$ 3.249,36	
5.6	ORATORIO								R\$ 325.846,26	R\$ 407.439,11
5.6.1	SERVIÇO PRELIMINAR								R\$ 761,62	R\$ 962,61
5.6.1.1	C1830	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	98,40	R\$ 7,74	R\$ 9,68	R\$ 761,62	R\$ 952,51	
5.6.2	ESTRUTURA								R\$ 66.161,96	R\$ 70.228,65
5.6.2.1	C3178	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 201 A 400M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	15,79	R\$ 11,59	R\$ 14,49	R\$ 183,01	R\$ 228,80	
5.6.2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	16,25	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 559,65	R\$ 699,56	
5.6.2.3	C3345	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/ AGREGADOS ADQUIRIDOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	1,16	R\$ 601,15	R\$ 751,44	R\$ 697,33	R\$ 671,67	
5.6.2.4	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	25,74	R\$ 134,16	R\$ 187,73	R\$ 3.453,79	R\$ 4.317,37	
5.6.2.5	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	99,20	R\$ 13,27	R\$ 16,59	R\$ 1.316,38	R\$ 1.645,73	
5.6.2.6	C0844	CONCRETO P/18R., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,18	R\$ 584,09	R\$ 730,11	R\$ 2.441,50	R\$ 3.051,86	
5.6.2.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,18	R\$ 296,38	R\$ 370,48	R\$ 1.238,87	R\$ 1.548,81	
5.6.2.8	C3522	PILAR EM MADEIRA LIMPADA DE 1ª QUALIDADE 20cmX20cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	135,40	R\$ 126,11	R\$ 181,36	R\$ 17.481,49	R\$ 21.852,21	
5.6.2.9	C3721	LVGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x4" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	168,92	R\$ 169,55	R\$ 211,94	R\$ 28.809,94	R\$ 36.012,84	
5.6.3	ALVENARIA								R\$ 11.159,63	R\$ 13.948,66
5.6.3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	24,64	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 1.668,13	R\$ 2.085,28	
5.6.3.2	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRAÇO 1:4 ESP. = 7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 12,97	R\$ 16,21	R\$ 639,16	R\$ 798,83	
5.6.3.3	C3028	REBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 2.753,77	R\$ 3.442,21	
5.6.3.4	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 31,28	R\$ 39,08	R\$ 1.540,48	R\$ 1.925,86	
5.6.3.5	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 1.749,49	R\$ 2.183,18	
5.6.3.6	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 17,69	R\$ 22,11	R\$ 671,76	R\$ 1.089,58	
5.6.3.7	C1818	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	49,28	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 1.474,46	R\$ 1.843,07	
5.6.3.8	C1887	PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	6,40	R\$ 72,70	R\$ 90,88	R\$ 465,28	R\$ 591,63	
5.6.4	ESQUADRIAS E FERRAGENS								R\$ 124.710,99	R\$ 166.888,85
5.6.4.1	C1972	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0,90X2,10)m E=10mm - BDI = 25,00	SEINFRA	CJ	2,00	R\$ 2.355,21	R\$ 2.944,81	R\$ 4.710,42	R\$ 5.888,02	
5.6.4.2	C4501	FACHADA DE VIDRO TEMPERADO DE 10mm FIXADO COM SPIDER GLASS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	125,53	R\$ 889,52	R\$ 1.111,90	R\$ 111.661,45	R\$ 139.570,81	
5.6.4.3	C1284	ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	15,23	R\$ 47,43	R\$ 593,11	R\$ 9.226,48	R\$ 9.933,07	
5.6.4.4	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	30,45	R\$ 6,82	R\$ 11,08	R\$ 289,57	R\$ 335,80	



ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Prefeitura, OU=25685750000166, OU=AC SyngularID
 CN=ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS:04340093343
 Data: 2025.12.08 08:00:00-0000


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 DBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
 Cód.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
 SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
 Nova Russas
 TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA
 TABELA SINAPI 2025 - ONERADA
 TABELA SINAPI MANP 11.2025
 TABELA 28 - SEINFRA-CE
 Rubrica
 BDI 1 24,23%
 BDI 2 9,90%
 BDI 3 15,00%

ORÇAMENTO SINTÉTICO										
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
5.6.4.5	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	30,45	R\$ 27,72	R\$ 34,65	R\$ 644,07	R\$ 1.050,09	
5.6.5	COBERTURA								R\$ 69.718,73	R\$ 87.151,30
5.6.5.1	C1335	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 10 A 13m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 180,54	R\$ 225,68	R\$ 30.782,07	R\$ 38.478,44	
5.6.5.2	C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CABRO, LINHA) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 168,38	R\$ 235,48	R\$ 32.118,79	R\$ 40.149,34	
5.6.5.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA (EMBOÇADA) - BDI = 25,00	SEINFRA	M	15,00	R\$ 32,28	R\$ 40,49	R\$ 502,05	R\$ 627,80	
5.6.5.4	C4464	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIBRA CERÂMICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	53,00	R\$ 15,29	R\$ 18,11	R\$ 810,37	R\$ 1.012,83	
5.6.5.5	C1878	PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 23,47	R\$ 29,34	R\$ 4.001,84	R\$ 5.002,47	
5.6.5.6	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	170,50	R\$ 8,82	R\$ 11,03	R\$ 1.503,81	R\$ 1.880,62	
5.6.6	PISO								R\$ 55.108,36	R\$ 68.887,00
5.6.6.1	C0048	ALVENARIA DE BLOCOS CERÂMICO FURADO (19x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,19	R\$ 74,11	R\$ 92,64	R\$ 902,66	R\$ 1.128,38	
5.6.6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	29,52	R\$ 111,44	R\$ 139,30	R\$ 3.289,71	R\$ 4.112,14	
5.6.6.3	C0095	APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	98,40	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 3.388,90	R\$ 4.236,12	
5.6.6.4	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL S/BETONEIRA PLASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	4,92	R\$ 503,58	R\$ 629,48	R\$ 2.477,81	R\$ 3.097,04	
5.6.6.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	98,40	R\$ 457,83	R\$ 572,29	R\$ 45.050,47	R\$ 56.313,34	
5.6.7	DIVERSOS								R\$ 8.304,08	R\$ 10.381,24
5.6.7.1	C2897	PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	227,26	R\$ 8,82	R\$ 11,03	R\$ 2.004,43	R\$ 2.506,68	
5.6.7.2	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	227,26	R\$ 27,72	R\$ 34,66	R\$ 6.299,65	R\$ 7.874,56	
5.7	ESPAÇO DAS VELAS								R\$ 25.080,35	R\$ 30.168,36
5.7.1	C1630	LOCAÇÃO DA DBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	11,59	R\$ 7,74	R\$ 8,68	R\$ 89,71	R\$ 112,19	
5.7.2	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. SX - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	24,93	R\$ 134,18	R\$ 167,73	R\$ 3.345,11	R\$ 4.181,51	
5.7.3	C0844	CONCRETO PAVBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	8,89	R\$ 384,09	R\$ 730,11	R\$ 5.192,56	R\$ 6.490,68	
5.7.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	6,69	R\$ 175,28	R\$ 219,10	R\$ 1.558,24	R\$ 1.947,80	
5.7.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	23,00	R\$ 12,24	R\$ 15,30	R\$ 281,62	R\$ 351,90	
5.7.6	I0535	CHAPA AÇD INOX, N.300 - BDI = 15,00	SEINFRA	M2	11,59	R\$ 1.020,08	R\$ 1.173,09	R\$ 11.822,73	R\$ 13.596,11	
5.7.7	C0073	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	7,00	R\$ 67,70	R\$ 84,63	R\$ 473,90	R\$ 592,41	
5.7.8	C0777	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E PEDRISCO TRACO 1:4 ESP.=7mm P/ PAREDE - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 12,97	R\$ 18,21	R\$ 181,58	R\$ 226,94	
5.7.9	C3028	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:3 - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 55,88	R\$ 69,85	R\$ 782,32	R\$ 977,90	
5.7.10	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP.= 3cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 31,26	R\$ 39,08	R\$ 437,84	R\$ 547,12	
5.7.11	C1234	EMULSÃO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS EM RESINA ACRILICA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 35,44	R\$ 44,30	R\$ 498,16	R\$ 620,20	
5.7.12	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	14,00	R\$ 29,92	R\$ 37,40	R\$ 418,88	R\$ 523,60	
5.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 22.189,37	R\$ 27.727,93
5.8.1	C2818	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	82,70	R\$ 10,09	R\$ 12,61	R\$ 632,84	R\$ 790,65	
5.8.2	C2817	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	90,60	R\$ 14,85	R\$ 18,56	R\$ 1.345,41	R\$ 1.681,54	
5.8.3	C2818	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	10,00	R\$ 22,11	R\$ 27,64	R\$ 221,10	R\$ 276,40	
5.8.4	C2819	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	31,10	R\$ 25,88	R\$ 32,35	R\$ 604,87	R\$ 1.006,09	
5.8.5	C2820	TUBO PVC SOLD. MARRON D= 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	107,50	R\$ 38,66	R\$ 48,33	R\$ 4.155,95	R\$ 5.195,48	
5.8.6	C0021	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 25,30	R\$ 31,83	R\$ 75,90	R\$ 94,89	
5.8.7	C0022	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 40,14	R\$ 50,18	R\$ 180,56	R\$ 200,72	
5.8.8	C0024	ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 68,47	R\$ 85,59	R\$ 478,29	R\$ 590,13	
5.8.9	C3653	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 5,51	R\$ 6,89	R\$ 209,38	R\$ 261,82	
5.8.10	C3654	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 6,65	R\$ 8,31	R\$ 106,40	R\$ 132,96	
5.8.11	C3855	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 11,61	R\$ 14,51	R\$ 46,44	R\$ 58,04	
5.8.12	C3657	ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 20,21	R\$ 25,28	R\$ 202,10	R\$ 252,60	
5.8.13	C0497	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (32X25mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 8,30	R\$ 10,38	R\$ 81,30	R\$ 114,18	
5.8.14	C0501	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (60X50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 25,41	R\$ 31,76	R\$ 76,23	R\$ 95,28	
5.8.15	C0492	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 14,97	R\$ 18,71	R\$ 74,85	R\$ 93,56	
5.8.16	C0490	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (50X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 16,42	R\$ 20,53	R\$ 82,10	R\$ 102,65	
5.8.17	C0503	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 23,16	R\$ 28,95	R\$ 301,08	R\$ 376,35	
5.8.18	C0982	CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 18,28	R\$ 24,10	R\$ 38,56	R\$ 48,20	
5.8.19	C4391	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 9,23	R\$ 11,54	R\$ 46,15	R\$ 57,79	
5.8.20	C4392	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,73	R\$ 17,16	R\$ 68,65	R\$ 85,90	
5.8.21	I9819	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL DE 50MM - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 5,23	R\$ 6,01	R\$ 28,15	R\$ 35,05	
5.8.22	C1526	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	28,00	R\$ 12,65	R\$ 15,81	R\$ 354,20	R\$ 442,88	
5.8.23	C1527	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 32mmX1" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	26,00	R\$ 20,88	R\$ 25,85	R\$ 537,68	R\$ 672,10	
5.8.24	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D= 1 1/4" (40mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 30,31	R\$ 37,89	R\$ 121,24	R\$ 151,56	
5.8.25	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 31,46	R\$ 39,33	R\$ 157,30	R\$ 196,65	
5.8.26	C1545	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (60mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 52,88	R\$ 66,20	R\$ 582,58	R\$ 728,20	
5.8.27	C1525	JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 20mmX1/2" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	51,00	R\$ 12,00	R\$ 15,00	R\$ 812,00	R\$ 1.016,00	
5.8.28	C1559	JOELHO PVC SOLD. AZUL D=25mmX3/4" - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 17,66	R\$ 22,33	R\$ 17,88	R\$ 22,33	
5.8.29	C1729	LUAVA PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 5,96	R\$ 7,45	R\$ 63,56	R\$ 78,95	
5.8.30	C1730	LUAVA PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 7,85	R\$ 9,44	R\$ 129,35	R\$ 160,45	
5.8.31	C1731	LUAVA PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 12,76	R\$ 15,95	R\$ 25,52	R\$ 31,90	
5.8.32	C1732	LUAVA PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 13,68	R\$ 17,10	R\$ 68,40	R\$ 85,50	
5.8.33	C1733	LUAVA PVC SOLD. MARRON D= 60mm (2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 24,32	R\$ 30,40	R\$ 437,78	R\$ 547,20	

Assinado digitalmente por ENIO JEAN PORFÍRIO
 FARIAS:04340093343
 ND=C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU= Empresa, OU=2658575000166, OU=AC Synguard
 CN=ENIO JEAN PORFÍRIO FARIAS:04340093343
 Data: 2025.12.08 08:08:03-03'00


PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS										Nova Russas	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO											
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS MOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS										TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS:	
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO									TABELA SINAPI 09.2025 - DNERADA	
										TABELA SINAFR/ANP 11.2025	
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS										TABELA 28 - SEINFRA-CE	
ORÇAMENTO SINTÉTICO										Rúbrica	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	
5.9.37	C0615	CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANEIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 250,83	R\$ 313,54	R\$ 2.759,13	R\$ 3.448,94		
5.9.38	C0801	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 356,53	R\$ 445,66	R\$ 356,53	R\$ 445,66		
5.18	INSTALAÇÕES PLUVIAIS									R\$ 9.504,87	R\$ 11.880,78
5.10.1	C2628	TUBO PVC SOLD. MARRON INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	12,00	R\$ 34,22	R\$ 42,78	R\$ 418,64	R\$ 513,36		
5.10.2	C2818	TUBO PVC SÉRIE MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,00	R\$ 22,11	R\$ 27,84	R\$ 132,68	R\$ 165,84		
5.10.3	C4780	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	8,50	R\$ 83,36	R\$ 104,20	R\$ 511,84	R\$ 677,30		
5.10.4	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO Ø=100MM (4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	6,50	R\$ 44,59	R\$ 55,74	R\$ 289,64	R\$ 362,31		
5.10.5	C4763	TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=150MM (6") JUNTA COM ANEL - BDI = 25,00	SEINFRA	M	23,00	R\$ 122,42	R\$ 153,03	R\$ 2.815,66	R\$ 3.519,69		
5.10.6	C4382	JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 13,73	R\$ 17,16	R\$ 109,64	R\$ 137,28		
5.10.7	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	23,00	R\$ 70,13	R\$ 87,66	R\$ 1.012,99	R\$ 1.276,16		
5.18.8	I9588	BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"x1" (40X32MM) - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1,23	R\$ 1,41	R\$ 4,92	R\$ 5,84		
5.10.9	C0493	BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"x1" (40X32mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 12,77	R\$ 15,96	R\$ 51,06	R\$ 63,84		
5.10.18	C1541	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 30,31	R\$ 37,89	R\$ 121,24	R\$ 151,56		
5.10.11	C1550	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 38,85	R\$ 48,56	R\$ 38,85	R\$ 48,56		
5.10.12	C1556	JOELHO PVC CINZA P/ESGOTO D=150mm (6") - JUNTA C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 149,64	R\$ 187,05	R\$ 1.496,40	R\$ 1.870,50		
5.10.13	C1759	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 63,55	R\$ 76,44	R\$ 889,70	R\$ 1.112,16		
5.10.14	C1754	LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - C/ANÉIS - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,79	R\$ 32,24	R\$ 25,79	R\$ 32,24		
5.10.15	C0626	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 68,78	R\$ 110,98	R\$ 355,12	R\$ 443,92		
5.10.16	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M	8,70	R\$ 69,92	R\$ 87,40	R\$ 608,30	R\$ 760,98		
5.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ 188.384,47	R\$ 235.257,18
5.11.1	I9446	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	192,00	R\$ 4,49	R\$ 5,16	R\$ 882,08	R\$ 990,72		
5.11.2	I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	141,00	R\$ 2,36	R\$ 2,71	R\$ 332,76	R\$ 382,11		
5.11.3	C0824	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 504,17	R\$ 630,21	R\$ 4.537,53	R\$ 5.871,89		
5.11.4	C0825	CAIXA EM ALVENARIA (60X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	11,00	R\$ 720,66	R\$ 900,83	R\$ 7.027,28	R\$ 9.909,13		
5.11.5	C0833	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 938,84	R\$ 1.173,55	R\$ 938,84	R\$ 1.173,55		
5.11.6	C0857	CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 25,31	R\$ 31,64	R\$ 181,24	R\$ 128,56		
5.11.7	C1890	PETROLET ALUMÍNIO DE 3/4" TIPO T - X - L - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,92	R\$ 33,65	R\$ 53,64	R\$ 67,30		
5.11.8	C1182	ELETRODUTO PVC ROSC. Ø= 85mm (3") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	18,00	R\$ 69,60	R\$ 87,00	R\$ 1.282,80	R\$ 1.596,00		
5.11.9	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	35,00	R\$ 16,73	R\$ 20,91	R\$ 602,28	R\$ 752,78		
5.11.10	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	M	60,30	R\$ 12,72	R\$ 15,90	R\$ 716,14	R\$ 895,17		
5.11.11	I1083	ELETRODUTO FERRO CLASSE U ESMALTADO 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	M	25,40	R\$ 9,10	R\$ 10,47	R\$ 231,14	R\$ 265,94		
5.11.12	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	963,50	R\$ 28,49	R\$ 35,61	R\$ 27.450,12	R\$ 34.310,24		
5.11.13	C3618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	SEINFRA	M	163,50	R\$ 33,94	R\$ 42,43	R\$ 5.549,19	R\$ 6.937,31		
5.11.14	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	492,80	R\$ 19,10	R\$ 23,88	R\$ 9.412,48	R\$ 11.769,06		
5.11.15	C1203	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	131,00	R\$ 38,68	R\$ 49,35	R\$ 5.067,08	R\$ 6.333,85		
5.11.16	I0956	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 23,50	R\$ 27,03	R\$ 94,00	R\$ 106,12		
5.11.17	I0952	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 1" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 4,14	R\$ 4,76	R\$ 49,68	R\$ 57,12		
5.11.18	I0949	CURVA DE FERRO PARA ELETRODUTO DE 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 4,97	R\$ 5,72	R\$ 19,68	R\$ 22,86		
5.11.19	G0726	CURVA DE 90°, MACHO/FEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 8590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 28,43	R\$ 35,54	R\$ 85,29	R\$ 108,62		
5.11.20	I1402	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 15,27	R\$ 17,56	R\$ 122,16	R\$ 140,48		
5.11.21	I1406	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 1" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	24,00	R\$ 1,65	R\$ 1,90	R\$ 39,60	R\$ 45,60		
5.11.22	I1409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4" - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 1,16	R\$ 1,36	R\$ 9,44	R\$ 11,88		
5.11.23	G0726	CURVA DE 90°, MACHO/FEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6943; MATERIAL: NBR 8590, FERRO MALEÁVEL PRETO; ROSCA: BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 28,43	R\$ 35,54	R\$ 178,58	R\$ 213,24		
5.11.24	C1709	LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	105,00	R\$ 2,62	R\$ 3,28	R\$ 275,10	R\$ 344,40		
5.11.25	C1710	LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	23,00	R\$ 4,05	R\$ 5,86	R\$ 93,15	R\$ 116,38		
5.11.26	C1154	DUTO PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200mm) - BDI = 25,00	SEINFRA	M	45,00	R\$ 100,24	R\$ 125,30	R\$ 4.510,80	R\$ 5.638,50		
5.11.27	C0538	CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	63,00	R\$ 83,50	R\$ 79,38	R\$ 4.191,00	R\$ 5.239,08		
5.11.28	C0536	CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	44,00	R\$ 49,03	R\$ 61,29	R\$ 2.157,32	R\$ 2.696,78		
5.11.29	C0527	CABO ISOLADO PVC 750V 16MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	390,00	R\$ 19,27	R\$ 24,09	R\$ 7.515,30	R\$ 9.395,10		
5.11.30	C0524	CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	775,00	R\$ 18,23	R\$ 20,28	R\$ 12.578,25	R\$ 15.724,75		
5.11.31	C0537	CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	889,50	R\$ 10,48	R\$ 13,10	R\$ 8.321,96	R\$ 10.452,45		
5.11.32	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	648,00	R\$ 9,32	R\$ 11,65	R\$ 6.039,36	R\$ 7.549,20		
5.11.33	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	2.689,05	R\$ 7,43	R\$ 9,28	R\$ 21.465,64	R\$ 26.839,27		
5.11.34	C0521	CABO COBRE NU 50MM2 - BDI = 25,00	SEINFRA	M	12,00	R\$ 65,60	R\$ 82,00	R\$ 787,20	R\$ 984,00		
5.11.35	C4798	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 18W, REATOR ELETRÔNICO P/2X18W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,99, COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	92,00	R\$ 150,21	R\$ 167,76	R\$ 13.819,32	R\$ 17.273,92		



ENIO JEAN PORFÍRIO
 FARIAS:04340093343
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Prefeitura, OU=2658975000188, OU=AC Synquard
 Data: 2025.12.08 08:30:08-03'00"

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS	
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO	
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS	
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
	SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIA	
TABELA SINAPI 09/2025 - ONERAÇÃO	
TABELA SEINFRA 11/2025	
TABELA 28 - SEINFRA/ACE	
BDI 1	24,22%
BDI 2	25,00%
BDI 3	15,00%



ORÇAMENTO SINTÉTICO									
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	PREÇO TOTAL SEM BDI	PREÇO TOTAL COM BDI
5.11.36	C4947	LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO ALTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X16W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W - COMPLETA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 264,83	R\$ 331,04	R\$ 1.059,32	R\$ 1.324,16
5.11.37	11380	LUMINARIA TIPO SPOT SIMPLES - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 15,62	R\$ 17,95	R\$ 219,68	R\$ 251,44
5.11.38	D7410	TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN - BDI = 15,00	SEINFRA	M	10,00	R\$ 11,56	R\$ 13,29	R\$ 115,60	R\$ 132,90
5.11.39	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 18,51	R\$ 23,14	R\$ 240,63	R\$ 300,82
5.11.40	C1478	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 32,64	R\$ 40,80	R\$ 97,92	R\$ 122,40
5.11.41	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	14,00	R\$ 46,12	R\$ 57,85	R\$ 649,68	R\$ 807,10
5.11.42	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	56,00	R\$ 29,87	R\$ 37,34	R\$ 1.762,33	R\$ 2.203,06
5.11.43	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	39,00	R\$ 24,65	R\$ 30,81	R\$ 961,35	R\$ 1.201,59
5.11.44	C2068	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, CABARRAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 396,26	R\$ 495,33	R\$ 396,26	R\$ 495,33
5.11.45	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, CABARRAMENTO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 323,71	R\$ 404,64	R\$ 5.503,07	R\$ 6.876,88
5.11.46	C4052	QUADRO METÁLICO (600 x 400 x 400)mm - INSTALADO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 1.324,15	R\$ 1.655,19	R\$ 3.972,45	R\$ 4.965,57
5.11.47	C4816	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 175 A, COM CAIXA MOLDADA 10 KA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 618,14	R\$ 772,68	R\$ 1.236,28	R\$ 1.545,36
5.11.48	C1130	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 148,04	R\$ 185,05	R\$ 868,24	R\$ 1.110,30
5.11.49	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 206,58	R\$ 258,22
5.11.50	C1124	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 206,58	R\$ 258,22
5.11.51	C1118	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 103,29	R\$ 129,11	R\$ 309,87	R\$ 387,33
5.11.52	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	40,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 1.018,80	R\$ 1.273,60
5.11.53	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	54,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 1.375,39	R\$ 1.716,36
5.11.54	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	37,00	R\$ 25,47	R\$ 31,84	R\$ 942,39	R\$ 1.178,08
5.11.55	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPSs - 40 KA/440V - 9DI = 25,00	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 133,83	R\$ 167,29	R\$ 2.141,26	R\$ 2.678,64
5.11.56	C4630	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 162,96	R\$ 203,70	R\$ 2.933,28	R\$ 3.666,60
5.11.57	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 273,47	R\$ 341,84	R\$ 273,47	R\$ 341,84
5.11.58	C4974	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,00M, PESO APROXIMADO 1.330KG - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.103,24	R\$ 2.629,05	R\$ 2.103,24	R\$ 2.629,05
5.11.59	C4765	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8" X 2,40M - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 340,84	R\$ 426,05	R\$ 1.022,52	R\$ 1.278,15
5.11.60	C3909	SOLDA EXOTERMICA - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 40,10	R\$ 50,13	R\$ 120,30	R\$ 150,39
5.11.61	C5201	TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA - BDI = 25,00	SEINFRA	M	1.127,00	R\$ 9,08	R\$ 11,35	R\$ 10.233,16	R\$ 12.791,45
5.12	INCÊNDIO E GÁS							R\$ 9.268,82	R\$ 11.583,25
5.12.1	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	10,00	R\$ 660,71	R\$ 1.075,89	R\$ 6.607,10	R\$ 10.758,90
5.12.2	C2565	TUBO COBRE D= 15mm(1/2") CLASSE E - BDI = 25,00	SEINFRA	M	15,00	R\$ 33,34	R\$ 41,68	R\$ 500,10	R\$ 625,20
5.12.3	C1007	CURVA COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 13,48	R\$ 16,85	R\$ 94,36	R\$ 117,85
5.12.4	C2332	TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 16,24	R\$ 20,30	R\$ 64,96	R\$ 81,20
5.13	FOSSA E SUMIDOUR							R\$ 107.983,65	R\$ 134.354,40
5.13.1	C3180	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	689,65	R\$ 12,25	R\$ 15,31	R\$ 8.448,21	R\$ 10.556,54
5.13.2	C2944	REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	70,76	R\$ 120,85	R\$ 151,06	R\$ 8.551,35	R\$ 10.689,01
5.13.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	48,32	R\$ 163,85	R\$ 204,81	R\$ 7.917,23	R\$ 9.896,42
5.13.4	C4658	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	21,80	R\$ 39,46	R\$ 48,33	R\$ 9.533,54	R\$ 11.818,13
5.13.5	16067	ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 521,23	R\$ 599,41	R\$ 6.254,76	R\$ 7.192,92
5.13.6	C2882	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO P/DECANTO DIGESTOR/FILTRO ANAERÓBIO - BDI = 25,00	SEINFRA	UN	12,00	R\$ 65,35	R\$ 81,69	R\$ 764,20	R\$ 980,28
5.13.7	C5225	LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	25,13	R\$ 1,46	R\$ 1,03	R\$ 36,69	R\$ 45,99
5.13.8	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	12,32	R\$ 134,16	R\$ 167,73	R\$ 1.653,10	R\$ 2.068,43
5.13.9	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	367,47	R\$ 14,04	R\$ 17,55	R\$ 5.159,28	R\$ 6.449,10
5.13.10	C0846	CONCRETO PAVBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	5,25	R\$ 647,01	R\$ 808,76	R\$ 3.398,80	R\$ 4.245,99
5.13.11	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	276,00	R\$ 116,27	R\$ 145,34	R\$ 32.090,52	R\$ 40.113,84
5.13.12	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	63,80	R\$ 134,16	R\$ 167,73	R\$ 8.560,68	R\$ 10.701,17
5.13.13	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	668,90	R\$ 14,04	R\$ 17,55	R\$ 9.405,40	R\$ 11.756,75
5.13.14	C0846	CONCRETO PAVBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	9,57	R\$ 647,01	R\$ 808,76	R\$ 9.191,89	R\$ 7.738,83
6	IMAGEM - ESCULTURA							R\$ 2.886.368,52	R\$ 3.350.461,73
6.1	COMP.11-NR	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESCULTURA - ESCULTOR - BDI = 15,00	PRÓPRIA	UND	1,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.530.000,00	R\$ 2.200.000,00	R\$ 2.530.000,00
6.2	COMP.12 - NR	GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 135 TDN - BDI = 25,00	PRÓPRIA	H	540,00	R\$ 917,58	R\$ 1.148,98	R\$ 495.483,20	R\$ 619.369,20
6.3	COMP.13-NR	CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE - BDI = 25,00	PRÓPRIA	H	20,00	R\$ 180,32	R\$ 200,40	R\$ 3.606,40	R\$ 4.008,00
6.4	C0083	ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	3.277,15	R\$ 7,77	R\$ 9,71	R\$ 25.463,46	R\$ 31.821,13
6.5	C0364	BANDEJA SALVA-VIDAS C/TÁBUAS DE 1"x12" DE 2" - BDI = 25,00	SEINFRA	M	109,24	R\$ 344,89	R\$ 431,11	R\$ 37.675,78	R\$ 47.094,46
6.6	C0490	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 401 A 600M - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	16,46	R\$ 12,25	R\$ 15,31	R\$ 200,39	R\$ 249,89
6.7	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇD DE 30 A 68 KG - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	17,80	R\$ 34,44	R\$ 43,05	R\$ 606,14	R\$ 757,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO		OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS		TABELAS DE PREÇOS DE REFERÊNCIAS: TABELA SINAPI 09/2025 - ONERADO TABELA SEINFRA ANP 11.2025 TABELA 28 - SEINFRA-CE		
CÓD.	DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO	SANUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS		BDI 1		24,22%		
ORÇAMENTO SINTÉTICO				BDI 2		25,00%		
				BDI 3		15,00%		
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR BDI	
6.8	C0837	CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL SBETONEIRA PILASTRO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	0,88	R\$ 503,58	R\$ 629,48	
6.9	C3991	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 18mm UTIL. 5X - BDI = 25,00	SEINFRA	M2	269,94	R\$ 134,18	R\$ 167,73	
6.10	C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	SEINFRA	KG	2.194,00	R\$ 13,27	R\$ 18,59	
6.11	C0844	CONCRETO P/MBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	31,86	R\$ 584,09	R\$ 730,11	
6.12	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVÇÃO - BDI = 25,00	SEINFRA	M3	31,86	R\$ 296,38	R\$ 370,48	
7	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 154.874,99	R\$ 192.092,97
7.1	INDENIZAÇÕES						R\$ 7.821,11	R\$ 9.714,12
7.1.1	C2840	INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	SEINFRA	M3	4.981,60	R\$ 1,57	R\$ 1,95	
7.2	LIMPEZA GERAL						R\$ 148.855,88	R\$ 182.378,85
7.2.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	18.356,55	R\$ 14,18	R\$ 17,61	
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.910.429,16	
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 11.837.110,31	
						VALOR TOTAL:	R\$ 14.147.539,47	
QUATORZE MILHÕES, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS								




OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

COD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS


MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	UNID.	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD	ESTAC. (MICAL)	ESPAÇ. (M)	COMPR. (M)	VOLUME (M³)	TAXAS DE APLICAC. (%)	QTD DE FINAL
4.1.2.2	C2777	SEINFRA ESCAVACAO DE MATERIAL DE SA. CAT A FOGO	M3					6.342,22	1,00	6.342,22
4.1.2.3	C3146	SEINFRA COMPACTACAO DE ATERROS 100% P.N	M3					6.388,78	0,76	8.288,78
4.1.2.4	COMP. 02 - NR ONERADA2	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30.00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - DMT = 15 KM - BOTA FORA (ATERRO EM NOVA RUSSAS)	T					10.027,01	1,60	19.043,22
4.1.2.5	C2889	SEINFRA ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BDTA FORA	M3					10.027,01	1,60	18.043,22
4.1.3.1	C0366	SEINFRA BANDELA MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M			1.600,00			1,00	1.600,00
4.1.3.2	C3110	SEINFRA SAIDA D'AGUA C/ DISSIPADOR DE ENERGIA	UN						1,00	9,00
4.1.3.3	C3067	SEINFRA DESCARGA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40m	M			2,85			9,00	23,95
4.1.3.4	COMP. 03 - NR ONERADA 1	TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4.01 Km E 30.00 Km (Y = 0,90X + 1,32) - (DEPOSITO SF CONSTRUÇÕES)	T					79,05	1,00	79,05
4.1.3.5	ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 161KM - (SODBRIT/A/PAZIVEL)	T					72,13	1,00	72,13
4.1.3.6	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 161KM - (SODBRIT/A/PAZIVEL)	T					2,08	1,00	2,08
4.1.3.7	COMP. 05 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 179KM - (VOTORANTIM)	T					16,80	1,00	16,80
4.1.3.8	COMP. 06 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 35,6KM - (DOURADO MADEIREIRA)	T					0,39	1,00	0,39
4.2.1.1	C3230	SEINFRA REGULARIZACAO DO SUBLEITO	M2					9.285,23	1,00	9.285,23
4.2.2.1	C3218	SEINFRA ESTABILIZACAO GRANULOMETRICA DE SOLOS C/ MISTURA DE MATERIAIS (STRANSIP)	M3					9.265,23	0,20	1.853,05
4.2.2.2	COMP. 07 - NR ONERADA	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30.00 Km (Y = 0,70X + 1,32) - 36,40KM (JAZIDA NOVA RUSSAS)	T					1.953,05	1,60	3.335,49
4.2.3.1	C3132	SEINFRA BASE DE BRITA GRADUADA (STRANSIP)	M3					9.285,23	0,16	1.389,78
4.2.3.2	COMP. 04 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 191KM - (SODBRIT/A/PAZIVEL)	T					1.389,78	1,90	2.501,60
4.2.4.1	C3782	SEINFRA PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 18 FACES - e = 9,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2					5.022,58	1,00	5.022,58
4.2.4.2	COMP. 10 - NR ONERADA	TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,48X) - 174KM (MC PREENHIDOS/SOBRAL)	T					7.593,59	1,00	1.366,85
4.2.5.1	C4818	SEINFRA PISO INTERTRAVADO TIPO TIQUINHO (20X10X9CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTACAO MECANIZADA	M2					2.571,01	1,00	2.571,01
4.2.5.2	C0360	SEINFRA BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	UN						1,00	29,00
4.2.5.3	C2451	SEINFRA LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP = 40L e DIAM = 53cm	UN						1,00	25,00
5.1.1.1	C1830	SEINFRA LANCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO - BDI = 25,00	M2			19,49	15,00	247,35	1,00	247,35
5.1.2.1	C3178	SEINFRA ESCAVACAO CARGA TRANSP. 1-CAT 20T A 4000M - BDI = 25,00	M3						1,00	9,51
5.1.2.2	C0085	SEINFRA APLIOMAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 80 KG - BDI = 25,00	M2					17,14	1,88	1,88
5.1.2.3	C3345	SEINFRA ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS - 9DI = 25,00	M3					99,05	1,00000	99,05
5.1.2.4	C3881	SEINFRA FORMAS PLANA CHAPA COMPENSA DA PLASTIFICADA, ESP. = 16mm UTIL. 5X - 9DI = 25,00	M2					0,92	1,00	0,92
5.1.2.5	C4161	SEINFRA ARMADURA DE AÇO CA 60/80 - BDI = 25,00	KG						1,00	8,32
5.1.2.6	C0844	SEINFRA C/CONCRETO P/19R, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - 9DI = 25,00	M3					8,32	1,00	8,32
5.1.2.7	C1603	SEINFRA LANÇAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO - BDI = 25,00	M3					8,32	1,00	8,32



MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS


COD	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5.5.5.2	SEINFRA	25,00	17,85	446,25	90,90	2.272,50				90,90
5.5.5.3	SEINFRA	25,00	17,65	441,25	80,80	2.020,00				80,80
5.5.5.4	SEINFRA	25,00	17,65	441,25						17,65
5.5.8.1	SEINFRA	2,64			2,64					2,64
5.5.8.2	SEINFRA	35,20			117,34	35,20				35,20
5.5.8.3	SEINFRA	117,34			117,34					117,34
5.5.8.4	SEINFRA	5,87			117,34	5,87				5,87
5.5.8.5	SEINFRA	117,34			117,34					117,34
5.5.8.6	SEINFRA	83,95	8,15	683,60	63,95	5.320,00				83,95
5.5.7.1	SEINFRA	6,00								6,00
5.5.7.2	SEINFRA	11,00								11,00
5.5.7.3	SEINFRA	55,08			55,08					55,08
5.5.7.4	SEINFRA	4,00								4,00
5.6.1.1	SEINFRA	12,30	8,00	98,40	98,40					98,40
5.8.2.1	SEINFRA	15,79			15,79					15,79
5.8.2.2	SEINFRA	18,25			18,25					18,25
5.8.2.3	SEINFRA	1,18			1,18					1,18
5.8.2.4	SEINFRA	25,74			25,74					25,74
5.8.2.5	SEINFRA	99,20	1,000,00	99.200,00						99,20
5.8.2.6	SEINFRA	4,18			4,18					4,18
5.8.2.7	SEINFRA	4,18			4,18					4,18
5.8.2.8	SEINFRA	135,40	136,40	18.477,60						135,40
5.8.2.9	SEINFRA	169,92	169,92	28.670,00						169,92
5.6.3.1	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64
5.8.3.2	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64
5.8.3.3	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64
5.8.3.4	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64
5.6.3.5	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64
5.8.3.8	SEINFRA	24,64	7,70	189,72	24,64					24,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
SANITÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total	Unidade	Medida	Valor Unitário	Valor Total
5.7.12	SEINFRA LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA - BDI = 25,00	M2	2,00	5,00	0,70	7,00	2,00	14,00	UN	2,00	2,00	14,00	UN	2,00	2,00	14,00
5.8.1	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	M	82,70	82,70				82,70	M			82,70				82,70
5.8.2	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - BDI = 25,00	M	80,80	80,80				80,80	M			80,80				80,80
5.8.3	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	M	10,00	10,00				10,00	M			10,00				10,00
5.8.4	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	M	31,10	31,10				31,10	M			31,10				31,10
5.8.5	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 60mm (2") - BDI = 25,00	M	107,50	107,50				107,50	M			107,50				107,50
5.8.6	SEINFRA ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 3 2mm (1") - BDI = 25,00	UN	3,00	3,00				3,00	UN			3,00				3,00
5.8.7	SEINFRA ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	UN	4,00	4,00				4,00	UN			4,00				4,00
5.8.8	SEINFRA ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES PVC. D'ÁGUA 60mm (2") - BDI = 25,00	UN	7,00	7,00				7,00	UN			7,00				7,00
5.8.9	SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	38,00	38,00				38,00	UN			38,00				38,00
5.8.10	SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 32mm (1") - BDI = 25,00	UN	18,00	18,00				18,00	UN			18,00				18,00
5.8.11	SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	UN	4,00	4,00				4,00	UN			4,00				4,00
5.8.12	SEINFRA ADAPTADOR PVC PI REGISTRO 80mm (2") - BDI = 25,00	UN	10,00	10,00				10,00	UN			10,00				10,00
5.8.13	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1"X3/4" (82X25mm) - BDI = 25,00	UN	11,00	11,00				11,00	UN			11,00				11,00
5.8.14	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1 1/2" (80X50mm) - BDI = 25,80	UN	3,00	3,00				3,00	UN			3,00				3,00
5.8.15	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X3/4" (50X25mm) - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.16	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/2"X1" (60X32mm) - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.17	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2"X1" (60X32mm) - BDI = 25,00	UN	13,00	13,00				13,00	UN			13,00				13,00
5.8.18	SEINFRA CAP PVC BRANCO ROSC. D=1 1/2" (60mm) - BDI = 25,00	UN	2,00	2,00				2,00	UN			2,00				2,00
5.8.19	SEINFRA JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.20	SEINFRA JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.21	SEINFRA JOELHO 45 PVC SOLDAVEL D=40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.22	SEINFRA JOELHO 80 PVC SOLDAVEL D=50mm (2") - BDI = 25,00	UN	28,00	28,00				28,00	UN			28,00				28,00
5.8.23	SEINFRA JOELHO 80 PVC SOLDAVEL D=60mm (2 1/2") - BDI = 25,00	UN	28,00	28,00				28,00	UN			28,00				28,00
5.8.24	SEINFRA JOELHO 80 PVC SOLDAVEL D=75mm (3") - BDI = 25,00	UN	4,00	4,00				4,00	UN			4,00				4,00
5.8.25	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (40mm) - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.26	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2" (80mm) - BDI = 25,00	UN	11,00	11,00				11,00	UN			11,00				11,00
5.8.27	SEINFRA JOELHO 80 PVC SOLDAVEL D=20mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	51,00	51,00				51,00	UN			51,00				51,00
5.8.28	SEINFRA JOELHO 80 PVC SOLDAVEL D=25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	1,00	1,00				1,00	UN			1,00				1,00
5.8.29	SEINFRA LUVA PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	11,00	11,00				11,00	UN			11,00				11,00
5.8.30	SEINFRA LUVA PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - BDI = 25,00	UN	17,00	17,00				17,00	UN			17,00				17,00
5.8.31	SEINFRA LUVA PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	UN	2,00	2,00				2,00	UN			2,00				2,00
5.8.32	SEINFRA LUVA PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.33	SEINFRA LUVA PVC SOLD. MARRON D= 60mm (2") - BDI = 25,00	UN	18,00	18,00				18,00	UN			18,00				18,00
5.8.34	SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 25X3/4" - BDI = 15,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.35	SEINFRA LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE 3/4" - BDI = 15,00	UN	70,00	70,00				70,00	UN			70,00				70,00
5.8.36	SEINFRA TE PVC SOLD. MARRON D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	13,00	13,00				13,00	UN			13,00				13,00
5.8.37	SEINFRA TE PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") - BDI = 25,00	UN	10,00	10,00				10,00	UN			10,00				10,00
5.8.38	SEINFRA TE PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	UN	2,00	2,00				2,00	UN			2,00				2,00
5.8.39	SEINFRA TE PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") - BDI = 25,00	UN	2,00	2,00				2,00	UN			2,00				2,00
5.8.40	SEINFRA TE PVC SOLD. MARRON D= 60mm (2") - BDI = 25,00	UN	10,00	10,00				10,00	UN			10,00				10,00
5.8.41	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 3/2X25 MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	UN	25,00	25,00				25,00	UN			25,00				25,00
5.8.42	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 50X25MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.43	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL DE 60X32MM PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	UN	5,00	5,00				5,00	UN			5,00				5,00
5.8.44	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC ROSCAVEL DE 1 1/4" X 1" PARA AGUA FRIA - BDI = 25,00	UN	8,00	8,00				8,00	UN			8,00				8,00
5.8.45	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=25mmX25mmX1/2" - BDI = 25,00	UN	17,00	17,00				17,00	UN			17,00				17,00
5.8.46	SEINFRA TE REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA AZUL D=32mmX32mmX3/4" - BDI = 25,00	UN	1,00	1,00				1,00	UN			1,00				1,00
5.8.47	SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") - BDI = 25,00	UN	4,00	4,00				4,00	UN			4,00				4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISM/D
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
COD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
SANTUÁRIO, NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS


MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Ordem Fiscal
5.8.48	SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1.14") - BDI = 25.00	UN	2,00	2,00	
5.8.49	SEINFRA REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") - BDI = 25.00	UN	5,88	5,00	
5.8.50	SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CAHOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - BDI = 25.00	UN	14,00	14,00	
5.8.51	SEINFRA REGISTRO DE GAVETA C/CAHOPLA CROMADA D= 25mm (1") - BDI = 25.00	UN	4,08	4,08	
5.8.52	SEINFRA REGISTRO DE PRESSAD C/CAHOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") - BDI = 25.00	UN	8,00	6,00	
5.8.53	SEINFRA VALVULA ELETRONICA CROMADA P/ MICTORIO - BDI = 25.80	UN	4,00	4,08	
5.8.54	SEINFRA TORNEIRA DE BOIA D= 32mm (1.14") - BDI = 25.00	UN	3,00	3,88	
5.8.55	SEINFRA CAIXA D'AGUA EM FIBERGLASS - CAP 1000L - BDI = 25.00	UN	3,80	3,08	
5.8.1	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.12") - BDI = 25.00	M	45,70	45,78	
5.8.2	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25.00	M	78,80	76,08	
5.8.3	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 25.00	M	43,80	43,80	
5.8.4	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") - BDI = 25.80	M	80,20	80,20	
5.8.5	SEINFRA TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") - BDI = 26.00	M	6,80	6,00	
5.8.8	SEINFRA MUTIRAD MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=60mm(2") - BDI = 25.00	M	16,48	16,40	
5.8.7	SEINFRA TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÆIS - BDI = 25.00	M	17,00	17,08	
5.8.6	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=2 1/2"X1 1/2" (75X50mm) - BDI = 25.08	UN	2,00	2,00	
5.8.9	SEINFRA CAP (TAMPAO) DU P/ LUG (BUJÃO) PVC P/ESGOTO D=100mm SOLD. - BDI = 25.00	UN	9,00	8,80	
5.8.10	SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1.12") - BDI = 25.00	UN	31,00	31,08	
5.8.11	SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25.00	UN	4,00	4,80	
5.8.12	SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÆIS - BDI = 25.00	UN	22,00	22,80	
5.8.13	SEINFRA JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÆIS - BDI = 25.00	UN	3,00	3,00	
5.8.14	SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1.14") - BDI = 25.88	UN	13,00	13,00	
5.8.15	SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") - BDI = 25.08	UN	21,00	21,08	
5.8.16	SEINFRA JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 25.00	UN	1,00	1,88	
5.8.17	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/4" (40mm) - BDI = 25.00	UN	17,00	17,88	
5.8.18	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) - BDI = 25.88	UN	25,00	25,88	
5.8.19	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=2 1/2" (75mm) - BDI = 25.00	UN	18,00	19,00	
5.8.20	SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - C/ANÆIS - BDI = 26.80	UN	2,00	2,00	
5.8.21	SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2") - C/ANÆIS - BDI = 25.00	UN	25,08	25,88	
5.8.22	SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") - BDI = 25.00	UN	22,80	22,88	
5.8.23	SEINFRA JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") - BDI = 25.00	UN	14,00	14,08	
5.8.24	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") - BDI = 25.00	UN	75,80	75,08	
5.8.25	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") - BDI = 25.08	UN	78,00	78,00	
5.8.28	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") - BDI = 25.00	UN	98,00	98,00	
5.8.27	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - C/ANÆIS - BDI = 25.00	UN	10,00	10,00	
5.8.28	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - C/ANÆIS - BDI = 25.00	UN	7,00	7,00	
5.8.29	SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") - BDI = 25.80	UN	21,00	21,00	
5.8.30	SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3") - BDI = 25,00	UN	8,00	8,00	
5.8.31	SEINFRA TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") - BDI = 25.00	UN	5,08	5,08	



MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5.9.32	SEINFRA TÊ PVC BRANCO PIESGOTO D=60mm (2) - JUNTA CIANÉIS - BDI = 25,00	UN	5,00										5,00
5.9.33	SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 75 MM - BDI = 25,00	UN	4,00										4,00
5.9.34	SEINFRA TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM - BDI = 25,00	UN	9,00										9,00
5.9.35	SEINFRA CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR - BDI = 25,00	UN	19,00										19,00
5.9.36	SEINFRA RALO SIFONADO F.F UNIDIDO DN 150MM - BDI = 15,00	UN	15,00										15,00
5.9.37	SEINFRA CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSO EM ANEIS D= 600mm, PADRÃO CAGEÇE - BDI = 25,00	UN	11,00										11,00
5.9.38	SEINFRA CAIXA DE GORDURASABÃO EM ALVENARIA - BDI = 25,00	UN	1,00										1,00
5.10.1	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON INCL. CONEXÕES D= 32mm (1") - BDI = 25,00	M	12,00										12,00
5.10.2	SEINFRA TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") - BDI = 25,00	M	6,00										6,00
5.10.3	SEINFRA TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	M	6,50										6,50
5.10.4	SEINFRA TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4") - BDI = 25,00	M	8,50										8,50
5.10.5	SEINFRA TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO Ø=160MM (6") JUNTA C/D M ANEL - BDI = 25,00	M	23,00										23,00
5.10.6	SEINFRA JOELHO 45 PVC SOLDÁVEL D=32mm (1") - BDI = 25,00	UN	8,00										8,00
5.10.7	SEINFRA TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=160mm (6") - BDI = 25,00	M	23,00										23,00
5.10.8	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC SOLD. D=1 1/4"X1" (40X32MM) - BDI = 15,00	UN	4,00										4,00
5.10.9	SEINFRA BUCHA REDUÇÃO PVC ROSC. D=1 1/4"X1" (40X32mm) - BDI = 25,00	UN	4,00										4,00
5.10.10	SEINFRA JOELHO OU CURVA PVC ROSC. Ø=1 1/4" (40mm) - BDI = 25,00	UN	4,00										4,00
5.10.11	SEINFRA JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=100mm (4") - JUNTA CIANÉIS - BDI = 25,00	UN	1,00										1,00
5.10.12	SEINFRA JOELHO PVC CINZA PIESGOTO D=160mm (6") - JUNTA CIANÉIS - BDI = 25,00	UN	10,00										10,00
5.10.13	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESBOTO 160mm (6") - BDI = 25,00	UN	14,00										14,00
5.10.14	SEINFRA LUVA SIMPLES PVC BRANCO PIESBOTO D=100mm (4")-CIANÉIS - BDI = 25,00	UN	1,00										1,00
5.10.15	SEINFRA CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm - BDI = 25,00	UN	4,00										4,00
5.10.16	SEINFRA CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm - BDI = 25,00	M	6,70										6,70
5.11.1	SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 OCTOGONAL - BDI = 16,00	UN	192,00										192,00
5.11.2	SEINFRA CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X4 RETANGULAR - BDI = 16,00	UN	141,00										141,00
5.11.3	SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	UN	9,00										9,00
5.11.4	SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	UN	11,00										11,00
5.11.5	SEINFRA CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIPOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO - BDI = 25,00	UN	1,00										1,00
5.11.6	SEINFRA CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C. E. L. - L. - BDI = 25,00	UN	4,00										4,00
5.11.7	SEINFRA PETROLETO ALUMÍNIO DE 3/4" TIPO T. - X. - L. - BDI = 25,00	UN	2,00										2,00
5.11.8	SEINFRA ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 63mm (3") - BDI = 25,00	M	18,00										18,00
5.11.9	SEINFRA ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 75mm (3") - BDI = 25,00	M	38,00										38,00
5.11.10	SEINFRA ELETRÓDUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	M	35,30										35,30
5.11.11	SEINFRA ELETRÓDUTO FERRO CLASSE LI ESMALTADO 3/4" - BDI = 15,00	M	25,40										25,40
5.11.12	SEINFRA DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4" INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	M	963,50										963,50
5.11.13	SEINFRA DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/2" INCLUSIVE CONEXÕES - BDI = 25,00	M	163,50										163,50
5.11.14	SEINFRA ELETRÓDUTO FLEXÍVEL TIPO GARGANTA - BDI = 25,00	M	482,80										482,80
5.11.15	SEINFRA ELETRÓDUTO CONDULETE DE PVC DE 1" - BDI = 25,00	M	131,00										131,00
5.11.16	SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRÓDUTO DE 3" - BDI = 15,00	UN	4,00										4,00
5.11.17	SEINFRA CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRÓDUTO DE 1" - BDI = 15,00	UN	12,00										12,00
5.11.18	SEINFRA CURVA DE FERRO PARA ELETRÓDUTO DE 3/4" - BDI = 15,00	UN	4,00										4,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS

COD.: DESCRICÃO DO ORÇAMENTO
SANITÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS


ITEM	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO
5.11.19	SEINFRA				CURVA DE 90°, MACHOFEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6843; MATERIAL: NBR 6500, FERRO MALEÁVEL PRETOROSCA; BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	UN	3,00			
5.11.20	SEINFRA				LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELT RODUTO 3" - BDI = 15,00	UN	8,00			
5.11.21	SEINFRA				LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELT RODUTO 1" - BDI = 15,00	UN	24,00			
5.11.22	SEINFRA				LUVA DE PVC RIGIDO PARA ELT RODUTO 3/4" - BDI = 15,00	UN	8,00			
5.11.23	SEINFRA				CURVA DE 90°, MACHOFEMEA, DN 3/4", NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 6843; MATERIAL: NBR 6500, FERRO MALEÁVEL PRETOROSCA; BSP NBR NM ISO 7-1 RC; PROTEÇÃO SUPERFICIAL: GALVANIZADO A FOGO NBR 6323 - BDI = 25,00	UN	6,00			
5.11.24	C1709				LUVA PLEITRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") - BDI = 25,00	UN	105,00			
5.11.25	C1710				LUVA PLEITRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") - BDI = 25,00	UN	23,00			
5.11.26	C1154				DUT D PERFORADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100 X 200)mm - BDI = 25,00	M		45,00		
5.11.27	C0536				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 70MM2 - BDI = 25,00	M		68,00		
5.11.28	C0536				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 50MM2 - BDI = 25,00	M		44,00		
5.11.29	C0527				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 18MM2 - BDI = 25,00	M		380,00		
5.11.30	C0524				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 10MM2 - BDI = 25,00	M		775,00		
5.11.31	C0537				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 5MM2 - BDI = 25,00	M		689,90		
5.11.32	C0534				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 - BDI = 25,00	M		648,00		
5.11.33	C0540				SEINFRA CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 - BDI = 25,00	M		2.689,05		
5.11.34	C0521				SEINFRA CABO COBRE NU 60MM2 - BDI = 25,00	M		12,00		
5.11.35	C4788				LUMINÁRIA DE SOBREPOR CDM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/ DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 18W, REATOR ELETRÔNICO PIX-18W, PP DO CJ, 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,96, COMPLETA - BDI = 25,00	UN	62,00			62,00
5.11.36	C4847				LUMINÁRIA HERMÉTICA DE EMBUTIR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E VEDAÇÃO AUTO-ADESIVA CURVA FOTOMÉTRICA ABERTA, COM 2 REATORES 2X18W E QUATRO LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 18W - COMPLETA - BDI = 25,00	UN	4,00			4,00
5.11.37	C1300				LUMINÁRIA TIPO SPOT SIMPLES - BDI = 16,00	UN	14,00			14,00
5.11.38	C1494				SEINFRA TRILHO SUPORTE P/ FIXAÇÃO RÁPIDA DIN - BDI = 15,00	M		10,00		10,00
5.11.39	C1478				SEINFRA INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	UN	13,00			13,00
5.11.41	C1488				SEINFRA INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	UN	3,00			3,00
5.11.42	C4792				SEINFRA INTERRUPTOR TRÊS TECLAS SIMPLES 10A 250V - BDI = 25,00	UN	14,00			14,00
5.11.43	C2484				SEINFRA TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V - BDI = 25,00	UN	59,00			59,00
5.11.44	C2066				SEINFRA TOMADA 2 PDIOS MAIS TERRA 20A 250V - BDI = 25,00	UN	39,00			39,00
5.11.45	C2087				SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 322X332X85mm, C/ BARRAMENTO - BDI = 25,00	UN	1,00			1,00
5.11.46	C4052				SEINFRA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/ BARRAMENTO - BDI = 25,00	UN	17,00			17,00
5.11.47	C4816				SEINFRA QUADRO METÁLICO (600 X 400 X 100)mm - INSTALADO - BDI = 25,00	UN	3,00			3,00
5.11.48	C1130				SEINFRA MOLDADELA 10 KA - BDI = 25,00	UN	2,00			2,00
5.11.49	C1127				SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 70A - BDI = 25,00	UN	8,00			8,00
5.11.50	C1124				SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 60A - BDI = 25,00	UN	2,00			2,00
5.11.51	C1119				SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A - BDI = 25,00	UN	2,00			2,00
5.11.52	C1096				SEINFRA DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,00	UN	3,00			3,00
5.11.52	C1096				SEINFRA DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A - BDI = 25,00	UN	40,00			40,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NÓP MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS
CÓD.: DESCRIÇÃO DO ORÇAMENTO
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Medida	Observações
5.1.1.53	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A - BDI = 25,80	UN	54,00	54,00		
5.1.1.54	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A - BDI = 25,00	UN	37,00	37,00		
5.1.1.55	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - BDI = 25,00	UN	18,80	18,80		
5.1.1.56	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A 30mA - BDI = 25,00	UN	18,00	18,00		
5.1.1.57	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A 30mA - BDI = 26,00	UN	1,00	1,00		
5.1.1.58	POSTE DE CONCRETO DUPLO T. RESISTÊNCIA NOMINAL 600KG, H=12,60M, PESO APROXIMADO 1.330KG - BDI = 25,08	UN	1,00	1,00		
5.1.1.59	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2,40M - BDI = 25,00	UN	3,08	3,80		
5.1.1.60	SEINFRA SOLDA EXOTÉRMICA - BDI = 25,00	UN	3,80	3,80		
5.1.1.81	SEINFRA TELA DE ADVERTÊNCIA SUBTERRÂNEA COM FITA LARGURA 40CM AMARELA - APLICADA - BDI = 28,00	M	1.127,00	1.127,00		
5.1.2.1	EXTINTOR DE GÁS CARRÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG - BDI = 25,80	UN	10,00	10,00		
5.1.2.2	SEINFRA TUBO COBRE D= 18mm (1/2") CLASSE E - BDI = 25,08	M	15,88	15,88		
5.1.2.3	SEINFRA CURVA COBRE OU BRONZE D= 16mm (1/2") - BDI = 26,00	UN	7,08	7,80		
5.1.2.4	SEINFRA TÊ COBRE OU BRONZE D= 15mm (1/2") - BDI = 25,00	UN	4,00	4,00		
5.1.3.1	SEINFRA ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 40T A 500MM - BDI = 25,80	M3	889,65	889,65		
5.1.3.2	SEINFRA REVESTIMENTO DE BRITA COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,88	M5	70,76	76,76		
5.1.3.3	SEINFRA LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA - BDI = 25,00	M3	48,32	48,32		
5.1.3.4	SEINFRA GEOTÊXIL NÃO-TECIDO 100% POLIÊSTER COM RESISTÊNCIA A TRACÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 31 kN/m (BIDIM RT-31 OU SIMILAR) - BDI = 25,80	M2	241,60	241,60		
5.1.3.5	SEINFRA ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M - BDI = 12,00	UN	12,00	12,00		
5.1.3.6	SEINFRA MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO PIDECANTO DIGESTOR/FILTRO AMARÓBIO - BDI = 25,00	UN	12,00	12,80		
5.1.3.7	SEINFRA LONA PLÁSTICA PRETA APLICADA EM PISOS - BDI = 25,00	M2	25,13	25,13		
5.1.3.8	SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, ESP. = 16mm UTIL. SX - BDI = 25,00	M2	12,32	12,32		
5.1.3.9	SEINFRA ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 9,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	KG	0,37	1.088,08	387,47	
5.1.3.10	SEINFRA CONCRETO P/MBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,08	M3	5,25	5,25		
5.1.3.11	SEINFRA ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (Ø19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=20,cm - BDI = 25,80	M2	278,00	278,08		
5.1.3.12	SEINFRA FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLÁSTIFICADA, ESP. = 16mm UTIL. SX - BDI = 25,00	M2	63,80	63,88		
5.1.3.13	SEINFRA ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 9,3 A 10,0mm - BDI = 25,00	KG	0,67	1.000,00	889,90	
5.1.3.14	SEINFRA CONCRETO P/MBR., FCK 40 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	M3	8,57	8,57		
6.1	COMP. 11-NR PRÓPRIA MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESCULTURA - ESCULTOR - BDI = 18,08	UND	1,88	1,88		
6.2	COMP. 12 - NR PRÓPRIA GUINDASTE SOBRE PNEUS CAP. 1,35 TON - BDI = 25,00	H	540,00	540,00		
6.3	COMP. 13-NR PRÓPRIA CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/ GUINDASTE - BDI = 25,08	H	20,00	20,00		
6.4	SEINFRA ANDAIME METÁLICO DE ENCAIBE P/ FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL - BDI = 25,00	M2	655,43	655,43		
6.5	SEINFRA BANDEJA SALVA-VIDAS C/ TUBIAS DE 1"X12" DE 2" - BDI = 25,00	M	109,24	109,24		
6.6	SEINFRA ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 40T A 500MM - BDI = 25,00	M3	4,88	4,88		
6.7	SEINFRA APILAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/ MAÇO DE 38 A 80 KG - BDI = 25,88	M2	17,60	17,60		






Nova Russas
 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
 OBRA: CONSTRUÇÃO DO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NOP MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
 COD.: SANUÁRIO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - NOVA RUSSAS

MEMORIA DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

ITEM	UNIDADE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.8	SEINFRA	CONCRETO MAC-ESTRUTURAL SIBETONEIRA PILASTRO - BDI = 25,00	M3				0,88					8,88
6.9	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 16mm UTIL. EX. - BDI = 25,00	M2	82,00		289,94						289,94
8.18	SEINFRA	ARMADURA DE AÇO CA 50/60 - BDI = 25,00	KG	12,00				2,1940		1,000,08		2,194,00
6.11	SEINFRA	CONCRETO PIVIBR, FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO - BDI = 25,00	M3	12,00								31,86
6.12	SEINFRA	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO - BDI = 25,00	M3	12,08								31,86
7.1.1	C2840	SEINFRA INDENIZAÇÃO DE JAZIDA	M3							4,961,60		4,961,60
7.2.1	C1628	SEINFRA LIMPEZA GERAL	M2							10,356,65		10,356,65
											4,961,60	
											10,356,65	
											4,961,60	
											10,356,65	

* Método adotado para ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS: 04340093343
 Nota: Este documento é de uso exclusivo do usuário. Qualquer reprodução ou uso não autorizado é proibido.
 O Usuário: ENIO JEAN PORFIRIO FARIAS, 04340093343
 Data: 2024.12.08 08:31:17.40707

ENIO JEAN PORFIRIO
FARIAS: 04340093343