PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2526 Rúbrica

A instalação deverá ser executada de acordo com os circuitos e pontos definidos em projeto, com componentes corretamente fixados, identificados e conectados. Deverão ser observados continuidade elétrica, aperto das conexões, isolamento, proteção, organização dos condutores e testes de funcionamento e segurança antes da energização. 12. Instalações hidrossanitárias e equipamentos hidráulicos TUBO PVC SOLD. MARROM D = 40mm (1 1/4")

C2617 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

94658 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2616 - TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. TUBO PVC SOLD. MARROM D = 25mm (3/4") A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações.

89617 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2506 - TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

Fonte do orçamento: SEINFRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2527 Rubrica

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89427 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C3504 - CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem. CAIXA ALVENARIA / REBOCO / COM TAMPA CONCRETO SEM FUNDO DI=30x30x50 cm O serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem.

C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D = 25mm (1") A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações.

C2170 - REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D=25MM (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2168 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 32mm (1 1/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA D = 32mm (1 1/4") A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações.

104012 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2529 Rubrica

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

104011 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

103982 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

103974 - JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

89443 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2529 Rubrica

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

89415 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

S13746 - Banheira para berçário infantil 84 x 42 x 25cm, em fibra de vidro, com válvula, para instalação em bancada

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2845 - INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I)

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2593 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2598 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

os tubos serão cortados e montados com alinhamento e declividade compatíveis com o projeto, com juntas executadas de acordo com o sistema adotado. As extremidades deverão permanecer protegidas durante a obra e a rede será verificada antes do fechamento das paredes ou valas. A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D = 75mm (3")

C2596 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2530 Rúbrica

preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2595 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C4669 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C4388 - JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C4822 - TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C4928 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO INOX (GRELHA OU TAMPA CEGA)

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0603 - CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89710 - RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2531 Rubrica

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1549 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. JOELHO PVC BRANCO PARA ESGOTO D = 100mm (4") A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações.

C1552 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C1551 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C1576 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1580 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2")-C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C4929 - CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C4823 - TERMINAL DE VENTILACAO PVC 75 MM

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2360 - TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2532 Rubrica

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. TÊ PVC BRANCO PARA ESGOTO D = 50mm (2") - JUNTA COM ANÉIS O serviço deverá ser executado conforme projeto, especificações técnicas e boas práticas de engenharia, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos componentes previstos, preparação das superfícies, conferência de alinhamento e acabamento e limpeza da área ao final. Eventuais interferências deverão ser compatibilizadas com os demais serviços antes da conclusão.

C2346 - TÊ PVC BRANCO C/INSPEÇÃO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS C/ANEIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1555 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0349 - BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C1151 - DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

86895 - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

86937 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2502 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2533 Rubrica

C4835 - ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

100867 - BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

30.01.061 - Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

Fonte do orçamento: SP Obras.

o posicionamento será conferido conforme o projeto de acessibilidade, verificando altura, afastamentos e capacidade de fixação. A barra será ancorada em suporte resistente, com fixadores adequados ao tipo de parede e acabamento sem arestas ou folgas. A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm

C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

FNDE 218 - CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 60 X 50 X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

86921 - TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2599 - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2534 Rúbrica

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D = 75mm (3") - JUNTA COM ANÉIS A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações.

C2600 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

104064 - CURVA LONGA, 90 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

103005 - CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_05/2025

Fonte do orçamento: SINAPI.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

89444 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1577 - JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4"X3")-C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

Fonte do orçamento: SINAPI.

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 x 19 x 19 cm, espessura de 9 cm, com argamassa de assentamento preparada manualmente. Executar com fiadas alinhadas, prumo, juntas regulares e amarrações conforme projeto.

C3028 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3

Fonte do orçamento: SEINFRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2535 Rúbrica

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

89427 - LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Fonte do orçamento: SINAPI.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

98069 - TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,4 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 9856 L (PARA 68 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

Fonte do orçamento: SINAPI.

Tanque séptico retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas de 1,60 x 4,40 m e altura de 1,80 m, volume útil de 9.856 L, dimensionado no item para 68 contribuintes. Executar conforme projeto e detalhes sanitários, garantindo estanqueidade e conexões corretas.

S11079 - Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m

Fonte do orçamento: ORSE.

Sumidouro com paredes em blocos cerâmicos de 6 furos e dimensões internas de 5,00 x 2,50 x 2,00 m. A execução deverá respeitar a solução de infiltração, afastamentos e condições do terreno previstas no projeto.

C1550 - JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

103329 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

Fonte do orçamento: SINAPI.

Alvenaria de vedação com blocos cerâmicos furados na horizontal de 9 x 19 x 19 cm, espessura de 9 cm, com argamassa de assentamento preparada manualmente. Executar com fiadas alinhadas, prumo, juntas regulares e amarrações conforme projeto.

15. Instalações De Climatização

43.20.130 - Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm

Fonte do orçamento: SP Obras.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C1738 - LUVA PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2"

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2536 Rubrica

C0953 - COTOVELO PVC SOLD. MARROM D=25mm (3/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá respeitar o traçado, diâmetros, declividades e pontos definidos em projeto. As tubulações e conexões serão cortadas, montadas e fixadas de forma a garantir estanqueidade, acessibilidade para manutenção e ausência de esforços indevidos, com realização dos ensaios e testes necessários antes do fechamento das instalações. COTOVELO PVC SOLD. MARROM D = 25mm (3/4") O serviço deverá ser executado conforme projeto, especificações técnicas e boas práticas de engenharia, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos componentes previstos, preparação das superfícies, conferência de alinhamento e acabamento e limpeza da área ao final. Eventuais interferências deverão ser compatibilizadas com os demais serviços antes da conclusão.

16. Pintura

C1615 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1208 - EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

C1614 - LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

C3237 - SÍMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

100724 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

Fonte do orçamento: SINAPI.

Pintura com tinta alquídica de fundo e acabamento, esmalte sintético grafite, aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metálico executado em fábrica, por demão. A superfície metálica deverá estar preparada para receber o sistema de pintura especificado.

88494 - EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023

Fonte do orçamento: SINAPI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2537 Rubrica

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

104639 - PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Fonte do orçamento: SINAPI.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

17. Reservatório Elevado / Cisterna

C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado conforme projeto, especificações técnicas e boas práticas de engenharia, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos componentes previstos, preparação das superfícies, conferência de alinhamento e acabamento e limpeza da área ao final. Eventuais interferências deverão ser compatibilizadas com os demais serviços antes da conclusão. ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m A execução compreenderá abertura, regularização e limpeza da área, movimentação do solo e, quando aplicável, umedecimento e compactação em camadas sucessivas. As escavações deverão manter estabilidade e dimensões compatíveis com o projeto, enquanto os reaterros e aterros deverão ser executados de forma controlada, sem envolver tubulações ou estruturas.

C2920 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá seguir o projeto estrutural, com conferência prévia das dimensões, armaduras, formas, cobrimentos e condições de lançamento. O concreto deverá ser lançado e adensado de forma contínua e o acabamento e a cura deverão ser executados conforme o sistema e as especificações do serviço.

C1609 - LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá seguir o projeto estrutural, com conferência prévia das dimensões, armaduras, formas, cobrimentos e condições de lançamento. O concreto deverá ser lançado e adensado de forma contínua e o acabamento e a cura deverão ser executados conforme o sistema e as especificações do serviço.

C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá seguir o projeto estrutural, com conferência prévia das dimensões, armaduras, formas, cobrimentos e condições de lançamento. O concreto deverá ser lançado e adensado de forma contínua e o acabamento e a cura deverão ser executados conforme o sistema e as especificações do serviço.

C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem. ARMADURA CA-50A MÉDIA D = 6,3 A 10,0mm O

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2538 Rúbrica

serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem.

C0844 - CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Concreto vibrado fck 30 MPa com agregado adquirido. A composição considera cimento Portland, areia média, brita e pedrisco e preparo em betoneira. O concreto deverá ser lançado, adensado e curado de forma compatível com o elemento executado.

S PERMITIDAS CONTROLE E ACEITAÇÃO

Figura ilustrativa - referência visual de execução. Não substitui projeto ou especificação.

C1604 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá seguir o projeto estrutural, com conferência prévia das dimensões, armaduras, formas, cobrimentos e condições de lançamento. O concreto deverá ser lançado e adensado de forma contínua e o acabamento e a cura deverão ser executados conforme o sistema e as especificações do serviço.

SMENR038 - AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,00M, H=0,50M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Aquisição e montagem de anéis pré-moldados de concreto com diâmetro de 2,00 m e altura de 0,50 m para reservatório elevado. As peças deverão ser posicionadas com equipamento de içamento, alinhadas e unidas conforme o detalhe previsto.

C1405 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

Fonte do orçamento: SEINFRA.

A execução deverá seguir o projeto estrutural, com conferência prévia das dimensões, armaduras, formas, cobrimentos e condições de lançamento. O concreto deverá ser lançado e adensado de forma contínua e o acabamento e a cura deverão ser executados conforme o sistema e as especificações do serviço.

C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2539 Rubrica

C2179 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C5020 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Impermeabilização com manta asfáltica classe B, estruturada com poliéster não tecido, faces em polietileno, tipo III, espessura 4 mm, com primer e aplicação conforme sistema especificado. As sobreposições e arremates deverão ser contínuos e estanques.

C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2768 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Escada de marinheiro em ferro chato com proteção, executada e fixada de modo seguro ao reservatório/estrutura, com alinhamento, espaçamento e ancoragem definidos em projeto.

C3506 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Guarda-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado de 2", montado e ancorado de forma rígida, respeitando altura, continuidade, fixações e geometria do projeto.

C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

as esquadrias serão limpas e preparadas, com remoção de ferrugem e materiais soltos. Será aplicado o fundo compatível quando previsto e, na sequência, duas demãos de esmalte, com intervalo entre demãos e acabamento uniforme. As superfícies deverão ser previamente limpas, secas, firmes e preparadas, com correção de imperfeições e lixamento quando necessário. A pintura será aplicada nas demãos previstas, respeitando secagem entre aplicações, uniformidade de cobertura, recortes e proteção das superfícies adjacentes, resultando em acabamento homogêneo. PINTURA ARTÍSTICA

C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

Fonte do orçamento: SEINFRA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

C0443 - BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2540 Rubrica

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2497 - TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2690 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2699 - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2158 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C3654 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2159 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C3655 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2161 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 254 Rubrica

C3657 - ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2656 - UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C2625 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2626 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2627 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C2629 - TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0020 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0021 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0022 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2542 Rubrica

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

C0024 - ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")

Fonte do orçamento: SEINFRA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

18. Casa De Gás

SMENR043 - CASA DO GÁS COM MEDIDAS DE 1,80m COMP. x 1,05m DE LARG. x 2,04m DE ALTURA, FEITA DE ALVENARIA TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS, COM LAJE PASSANDO UM BEIRAL DE 30cm PARA PROTEÇÃO DO EXTINTOR, PORTÃO DE ALUMÍNIO TIPO GRADE EM TUBOS DE 20mm, 4 TELAS NAS LATERIAS PARA VENTILAÇÃO, INCLUSO INSTALAÇÕES ATÉ 5M DA CASA DO GÁS, PARA 2 BOTIJÕES DE GÁS DE 13KG, LIGAÇÃO ATÉ O PONTO DE CONEXÃO COM O FOGÃO. INCLUSO ADAPTADOR TIPO DAKO PARA CONEXÃO DA MANGUEIRA COM O FOGÃO INDUSTRIAL

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

19. Fachada

21.03.151 - Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF

Fonte do orçamento: SP Obras.

Revestimento de fachada em placas de alumínio composto (ACM), espessura de 4 mm e acabamento em PVDF. A instalação deverá obedecer ao sistema de fixação e modulação do projeto, com juntas e arremates uniformes e sem deformações.

SMENR041 - GRADE ESTILO CERCADINHO DE JARDIM EM FRENTE AS JANLAS DA FACHADA COM DIMENSÃO DE 2,20MX0,84M FIXADA COM PARAFUSO, COM MOLDURA EM TUBO METALON RETANGULAR 40X30 ch18 PARA SUPORTE DA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM SOLDADA NA FACE FRONTAL DO CERCADINHO, INCLUSO PINTURA C/ PRIMER EPOXI 25 MICRA C/ PISTOLA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 50 MICRA C/ PISTOLA. (UND)

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Os elementos deverão ser fornecidos e instalados nas dimensões e posições previstas em projeto, com fixações adequadas, prumo, nível e alinhamento conferidos. O acabamento deverá ser uniforme, sem peças soltas, arestas perigosas ou interferências com os demais serviços, incluindo acessórios e arremates previstos no sistema. GRADE ESTILO CERCADINHO DE JARDIM EM FRENTE AS JANLAS DA FACHADA COM DIMENSÃO DE 2,20MX0,84M FIXADA COM PARAFUSO, COM MOLDURA EM TUBO METALON RETANGULAR 40X30 ch18 PARA SUPORTE DA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM SOLDADA NA FACE FRONTAL DO CERCADINHO, INCLUSO PINTURA COM PRIMER EPOXI 25 MICRA COM PISTOLA E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 50 MICRA COM PISTOLA Os elementos deverão ser fornecidos e instalados nas dimensões e posições previstas em projeto, com fixações adequadas, prumo, nível e alinhamento conferidos. O acabamento deverá ser uniforme, sem peças soltas, arestas perigosas ou interferências com os demais serviços, incluindo acessórios e arremates previstos no sistema.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2543 Rubrica

SMENR042 - PINTURA ARTÍSTICA

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

S12041 - Letra em aço inox escovado/polido 10 x 10cm - instalado, (nome: PREFEITURA), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

S12042 - Letra em aço inox escovado/polido 15 x 15cm - instalado (nome: NOVA RUSSAS), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

S12043 - *Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm (nome: CEI VICENTE PAULINO), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

S12045 - Brasão do município de Nova Russas em aço inox escovado/polido 40 x 40cm - instalado, CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR046 - ARGAMASSA DECORATIVA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 2CM PARA EFEITO ALTO RELEVO DOS SEGUINTESDESENHOS ESPECIFICADOS EM PROJETO: ARBUSTOS NA 1ª CAMADA, NA COR VERDE LICURI. NCLUSO TELA DE AÇO SOLDADAGALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM, PARA MELHOR ADERENCIA DA ARGAMASSA SOBRE OREBOCO DE BASE

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Argamassa decorativa de cimento e areia, espessura de 2 cm, aplicada para execução dos desenhos em alto relevo especificados em projeto, com tela de aço galvanizada/zincada para melhor aderência. A base deverá estar preparada e o relevo executado conforme os moldes e dimensões do projeto.

SMENR047 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 0,50M DE ALTURA E 2,77m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO ARBUSTO DA 1ª CAMADA NA COR VERDE LICURI, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

a estrutura de madeira será montada e fixada de forma rígida, recebendo a chapa galvanizada conforme padrão aprovado. A placa será posicionada em local visível, sem interferir na circulação, e deverá permanecer íntegra durante o período da obra. A placa deverá ser fornecida, montada e instalada em local visível, com estrutura adequadamente fixada e acabamento compatível com o padrão definido para a obra. As informações deverão seguir o modelo e conteúdo aprovados pela contratante e pelas exigências aplicáveis. GABARITO EM CHAPA DE AÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2564 Rubrica

GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 0,50M DE ALTURA E 2,77m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO ARBUSTO DA 1ª CAMADA NA COR VERDE LICURI, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

SMENR048 - ARGAMASSA DECORATIVA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 2CM PARA EFEITO ALTO RELEVO DOS SEGUINTES DESENHOS ESPECIFICADOS EM PROJETO: ARBUSTOS NA 2ª CAMADA, FLOR 01 E FLOR 02, COGUMELO 01 E COGUMELO 02 , TRONCOS DAS ARVORES. INCLUSO TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM, PARA MELHOR ADERENCIA DA ARGAMASSA SOBRE O REBOCO DE BASE.

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Argamassa decorativa de cimento e areia, espessura de 2 cm, para execução dos desenhos de alto relevo indicados em projeto, incluindo tela de aço galvanizada/zincada para aderência sobre o reboco de base.

SMENR049 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 0,90M DE ALTURA E 1,30m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO COGUMELO 01, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR050 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 1,25M DE ALTURA E 1,50m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO COGUMELO 02, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR051 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 1,15M DE ALTURA E 1,25m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO CONJUNTO DE FLORES DO MODELO 01, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR052 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 1,20M DE ALTURA E 1,35m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO CONJUNTO DE FLORES DO MODELO 02, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR053 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 0,90M DE ALTURA E 1,35m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO ARBUSTO DA 2ª CAMADA NA COR VERDE BARRA GRANDE NO MODELO 01, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2545 Rúbrica

SMENR054 - GABARITO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZANA, ESP. 0,3mm, COM 0,90M DE ALTURA E 1,35m DE COMPRIMENTO, PARA CONFECCIONAR 1 MÓDULO DO ARBUSTO DA 2ª CAMADA NA COR VERDE BARRA GRANDE NO MODELO 02, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C4556 - PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM

Fonte do orçamento: SEINFRA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem. CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA O serviço deverá ser executado conforme projeto estrutural, compreendendo preparação das superfícies, montagem e conferência de formas, armaduras e espaçadores quando previstos, lançamento do concreto, adensamento e acabamento. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, dimensões, cobrimentos e condições de cura compatíveis com o elemento executado, com inspeção antes da concretagem.

C1803 - MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

S12043 - Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm (nome: CEI MARIA AUXILIADORA ALVES DE ALENCAR), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR046 - ARGAMASSA DECORATIVA DE CIMENTO E AREIA COM ESPESSURA DE 2CM PARA EFEITO ALTO RELEVO DOS SEGUINTESDESENHOS ESPECIFICADOS EM PROJETO: ARBUSTOS NA 1ª CAMADA, NA COR VERDE LICURI. NCLUSO TELA DE AÇO SOLDADAGALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

Argamassa decorativa de cimento e areia, espessura de 2 cm, aplicada para execução dos desenhos em alto relevo especificados em projeto, com tela de aço galvanizada/zincada para melhor aderência. A base deverá estar preparada e o relevo executado conforme os moldes e dimensões do projeto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2546 Rubrica

C4729 - CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

Fonte do orçamento: SEINFRA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

S12043 - Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm (nome: CEI FRANCISCO ALVES DA SILVA), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

SMENR041 - GRADE ESTILO CERCADINHO DE JARDIM EM FRENTE AS JANLAS DA FACHADA COM DIMENSÃO DE 2,20MX0,84M FIXADA COM PARAFUSO, COM MOLDURA EM TUBO METALON RETANGULAR 40X30 ch18 PARA SUPORTE DA CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM SOLDADA NA FACE FRONTAL DO CERCADINHO, INCLUSO PINTURA C/ PRIMER EPOXI 25 MICRA C/ PISTOLA E PINTURA ESMALTE

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

As superfícies deverão ser preparadas, limpas e corrigidas antes da aplicação. O produto deverá ser aplicado conforme as características especificadas no item, respeitando o número de demãos previsto, os intervalos de secagem e os procedimentos do fabricante. O acabamento final deverá apresentar uniformidade, sem falhas, escorrimentos ou diferenças perceptíveis de acabamento.

S12043 - *Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm (nome: CEI MARIA ROSA DA CONCEIÇÃO), CONFORME PROJETO

Fonte do orçamento: ORSE.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

20. Prevenção E Combate A Incêndio

S01511 - Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

Fonte do orçamento: ORSE.

Extintor de pó químico ABC, capacidade de 6 kg, com alcance médio de jato de 5 m e tempo de descarga de 12 s, conforme as referências normativas indicadas no orçamento. Instalar e sinalizar nos pontos previstos no projeto.

C4649 - SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

00037558 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINALIZAÇÃO DA CASA DO GÁS DE PROÍBIDO FUMAR E PERIGO INFLAMÁVEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS 2547 Rúbrica

Fonte do orçamento: SINAPI.

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

00037556 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) SINALIZAÇÃO DOS EXTINTORES

Fonte do orçamento: SINAPI.

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

00037539 - PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

Fonte do orçamento: SINAPI.

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

50.05.072 - Luminária de emergência LED de sobrepor, para teto ou parede, autonomia mínima 2 horas

Fonte do orçamento: SP Obras.

Os componentes deverão ser instalados nas posições e percursos indicados em projeto, com alinhamento, fixação e conexões adequados ao sistema. Deverão ser utilizados materiais compatíveis com as características do item, preservando a integridade dos componentes e realizando as verificações e testes aplicáveis antes da liberação do serviço.

21. Serviços Finais

99803 - LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS

Fonte do orçamento: SINAPI.

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

99806 - LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS

Fonte do orçamento: SINAPI.

A execução deverá iniciar com a preparação da base, seguida de assentamento, aplicação ou moldagem do elemento conforme o sistema especificado. Deverão ser mantidos alinhamento, prumo, níveis, juntas e acabamento compatíveis com o projeto. Imperfeições e resíduos deverão ser corrigidos e removidos antes da entrega.

SMENR012 - QUADRO ESCOLAR EM VIDRO TEMPERADO 6mm FIXADO COM PARAFUSO STANDOFF (2,50X0,90M)

Fonte do orçamento: PRÓPRIA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

C0864 - CONJUNTO DE MASTRO P/ TRÊS BANDEIRAS E PEDESTAL

Fonte do orçamento: SEINFRA.

O serviço deverá ser executado de acordo com o projeto, as especificações do item e as orientações da fiscalização, incluindo fornecimento e aplicação/montagem dos materiais correspondentes, preparação da base quando necessária, arremates, limpeza e verificação final.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
2548
Rubrica

3. Critérios gerais de aceitação e medição

A aceitação dos serviços deverá ocorrer após verificação visual, dimensional e funcional, conforme a natureza de cada item, observando-se projeto, especificação e características do serviço constantes do orçamento.

A medição deverá seguir a unidade e os critérios estabelecidos na planilha orçamentária e nos documentos de contratação. Este memorial não altera quantitativos ou critérios financeiros.

Os serviços deverão ser entregues com arremates completos, sem materiais soltos, resíduos, falhas aparentes ou condições que prejudiquem o uso, a durabilidade ou a segurança do elemento executado.

Nova Russas, Ceará, 13 de agosto de 2026.

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES:00722312385

KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES:00722312385 C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=30673319000149, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARCERTIFICADO, OU=RFB e-CPF A1, CN=KLEVER HENRIQUE TIMBO NUNES:00722312385 2026.08.13 09:56:33-03'00'

Klever Henrique Timbó Nunes
Engº Civil
CREA: 46931D CE

IURY PINTO DE SOUSA:04302749393

Digitally signed by IURY PINTO DE SOUSA:04302749393 DN: C=BR, CN=IURY PINTO DE SOUSA:04302749393, O=ICP-Brasil, OU=AC SyngularID Multipla Reason: I am the author of this document Date: 2026.08.13 10:04:26 -03'00'

Iury Pinto de Sousa
Engº Civil
CREA: 391050 CE