




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN  
 CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39  
[semiou2020@gmail.com](mailto:semiou2020@gmail.com) [www.cearamirim.rn.gov.br](http://www.cearamirim.rn.gov.br)

**ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.  
 LOCAL: Rua de acesso à comunidade de Lagoa Grande (compreendendo o trecho da RN-307 à estação de trem de Lagoa Grande),  
 DATA: DEZEMBRO DE 2025  
 BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO  
 BDI: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ ( SEM DESONERAÇÃO)			
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	SUB-TOTAIS
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>R\$ 44.732,30</b>
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORA	72,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 12.263,04	
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	3,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 23.550,63	
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	HORA	120,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 3.199,20	
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	12,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 2.089,68	
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.343,32	R\$ 1.614,54	R\$ 1.614,54	
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 3.623,68</b>
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 465,27	R\$ 559,21	R\$ 3.623,68	
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 33.565,58</b>
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_ 02/2021	M³	79,65	R\$ 83,58	R\$ 100,45	R\$ 8.000,84	
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	4912,50	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 3.487,88	

3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	212,40	R\$ 79,29	R\$ 95,30	R\$ 20.241,72	
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M³/KM	637,20	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 1.835,14	
<b>4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 721.857,69</b>
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - fornecimento e colocação.	M	1770,00	R\$ 48,27	R\$ 58,02	R\$ 102.695,40	
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	4912,50	R\$ 96,26	R\$ 115,69	R\$ 568.327,13	
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	M³XKM	16330,50	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 47.031,84	
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base da cal (caiação). Af 50/20	M	1770,00	R\$ 1,50	R\$ 1,80	R\$ 3.186,00	
4.5	SINAPI	106006	Execução de canaleta de concreto armado moldada in loco, espessura de 0,1 m, geometria Quadrada, com dimensões internas: l=0,30 m; h=0,30 m. Af_05/2025	M	2,00	R\$ 256,81	R\$ 308,66	R\$ 617,32	
<b>5</b>			<b>TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA</b>				R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 355,20</b>
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	30,00	R\$ 9,85	R\$ 11,84	R\$ 355,20	
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>				R\$ -	R\$ -	<b>R\$ 2.484,63</b>
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M²	2,50	R\$ 761,14	R\$ 914,81	R\$ 2.287,03	
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M²	0,23	R\$ 714,79	R\$ 859,11	R\$ 197,60	
<b>7</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 11.446,13</b>
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. AF_04/2019	M²	4912,50	R\$ 1,94	R\$ 2,33	R\$ 11.446,13	
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>R\$ 818.065,21</b>	

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 818.065,21** (oitocentos e dezoito mil setecentos e vinte e oito reais e vinte e dois centavos).

Responsável Técnico  
Raimundo Iaperi da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-RN 211410725-6