

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.
 LOCAL: RN 160 - COMUNIDADE DE MINEIROS (compreendendo o trecho da entrada de Pedregulho até Capela de Mineiros)
 DATA: DEZEMBRO DE 2025
 BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO
 BDE: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)			CURVA ABC		CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARTIAL	PERCENTUAL INICIAL %	PERCENTUAL ACUMULADO %	
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	7740,00	R\$ 96,26	R\$ 115,69	R\$ 895.440,60	71,80%	71,80%	A
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, correccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para vias urbanas (rua, avenida)	M	2580,00	R\$ 48,27	R\$ 58,02	R\$ 149.691,60	12,00%	83,80%	B
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da escavadeira e meio fio)	M³XKM	23220,00	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 66.873,60	5,36%	89,16%	B
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	4,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 31.400,84	2,52%	91,68%	B
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	309,60	R\$ 79,29	R\$ 95,30	R\$ 29.504,88	2,37%	94,04%	B
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície em jato de alta pressão. Af_04/2019	M²	7740,00	R\$ 1,94	R\$ 2,33	R\$ 18.034,20	1,45%	95,49%	C
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORAS	96,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 16.350,72	1,31%	96,80%	C
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	116,10	R\$ 83,58	R\$ 100,45	R\$ 11.662,25	0,94%	97,74%	C
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	7740,00	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 5.495,40	0,44%	98,18%	C
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (calafiação). Af 50/20	M	2580,00	R\$ 1,50	R\$ 1,80	R\$ 4.644,00	0,37%	98,55%	C
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	Mês	160,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 4.265,60	0,34%	98,89%	C
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 465,27	R\$ 559,21	R\$ 3.623,68	0,29%	99,18%	C
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M³/KM	928,80	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 2.674,94	0,21%	99,40%	C
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	12,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 2.089,68	0,17%	99,56%	C
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	0,16%	99,72%	C
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.343,32	R\$ 1.614,54	R\$ 1.614,54	0,13%	99,85%	C
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M²	1,50	R\$ 761,14	R\$ 914,81	R\$ 1.372,22	0,11%	99,96%	C
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	30,00	R\$ 9,85	R\$ 11,84	R\$ 355,20	0,03%	99,99%	C
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M²	0,11	R\$ 714,79	R\$ 859,11	R\$ 94,50	0,01%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA								1.247.203,66	100,00%		

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 1.247.203,66** (um milhão duzentos e quarenta e sete mil, duzentos e três reais e sessenta e seis centavos).

Responsável Técnico
 Raimundo Iaperi da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA-RN, 211410725-6

LEGENDA CLASSIFICAÇÃO	
A	20% DOS ITENS REPRESENTA 80% DO CUSTO
B	30% DOS ITENS REPRESENTA 15% DO CUSTO
C	50% DOS ITENS REPRESENTA 5% DO CUSTO

