




**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN  
 CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39  
[semiou2020@gmail.com](mailto:semiou2020@gmail.com) [www.cearamirim.rn.gov.br](http://www.cearamirim.rn.gov.br)

**ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Trecho da rua da lateral da linha do trem na Comunidade de Raposa

DATA: DEZEMBRO DE 2025

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO

BDI: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ ( SEM DESONERAÇÃO)			
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	SUB-TOTAIS
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>R\$ 44.778,27</b>
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORA	72,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 12.263,04	
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	3,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 23.550,63	
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	HORA	120,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 3.199,20	
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	12,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 2.089,68	
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.660,51	R\$ 1.660,51	
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>R\$ 3.648,50</b>
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 468,46	R\$ 563,04	R\$ 3.648,50	
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>						<b>R\$ 56.665,55</b>
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	128,25	R\$ 90,23	R\$ 108,45	R\$ 13.908,71	
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	8550,00	R\$ 0,62	R\$ 0,75	R\$ 6.412,50	
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	342,00	R\$ 81,13	R\$ 97,51	R\$ 33.348,42	

3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M <sup>3</sup> /KM	1026,00	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 2.995,92	
<b>4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 1.267.203,54</b>
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - fornecimento e colocação.	M	2850,00	R\$ 49,17	R\$ 59,10	R\$ 168.435,00	
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M <sup>2</sup>	8550,00	R\$ 98,30	R\$ 118,15	R\$ 1.010.182,50	
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	M <sup>3</sup> XKM	28215,00	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 82.387,80	
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base da cal (caiação). Af 50/20	M	2850,00	R\$ 1,62	R\$ 1,95	R\$ 5.557,50	
4.5	SINAPI	106006	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,10 M, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,30 m; h=0,30 m. Af_05/2025	M	2,00	R\$ 266,55	R\$ 320,37	R\$ 640,74	
<b>5</b>			<b>SINALIZAÇÕES VERTICAIS</b>						<b>R\$ 374,40</b>
5.1	SINAPI	89401	Tube, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	30,00	R\$ 10,38	R\$ 12,48	R\$ 374,40	
<b>6</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL</b>						<b>R\$ 2.167,90</b>
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M <sup>2</sup>	2,25	R\$ 766,44	R\$ 921,18	R\$ 2.072,66	
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M <sup>2</sup>	0,11	R\$ 720,37	R\$ 865,81	R\$ 95,24	
<b>7</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>						<b>R\$ 21.460,50</b>
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. AF_04/2019	M <sup>2</sup>	8550,00	R\$ 2,09	R\$ 2,51	R\$ 21.460,50	
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>									<b>R\$ 1.396.298,66</b>
A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE <b>R\$ 1.396.298,66</b> (um milhão trezentos e noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).									
Responsável Técnico Raimundo Iaperi da Silva Engenheiro Civil CREA-RN 211410725-6									