



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN

CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39

semiou2020@gmail.com www.cearamirim.rn.gov.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Trecho da rua da lateral da linha do trem na Comunidade de Raposa

DATA: DEZEMBRO DE 2025

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO

BDI: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM RS (SEM DESONERAÇÃO)			CRUVA ABC		
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	PERCENTUAL INICIAL %	PERCENTUAL ACUMULADO %	CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	8550,00	R\$ 98,30	R\$ 118,15	R\$ 1.010.182,50	72,35%	72,35%	A
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, correccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - fornecimento e colocação	M	2850,00	R\$ 49,17	R\$ 59,10	R\$ 168.435,00	12,06%	84,41%	B
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	M³XKM	28215,00	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 82.387,80	5,90%	90,31%	B
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	342,00	R\$ 81,13	R\$ 97,51	R\$ 33.348,42	2,39%	92,70%	B
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	3,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 23.550,63	1,69%	94,39%	B
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. AF_04/2019	M²	8550,00	R\$ 2,09	R\$ 2,51	R\$ 21.460,50	1,54%	95,92%	C
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	128,25	R\$ 90,23	R\$ 108,45	R\$ 13.908,71	1,00%	96,92%	C
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORA	72,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 12.263,04	0,88%	97,80%	C
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	8550,00	R\$ 0,62	R\$ 0,75	R\$ 6.412,50	0,46%	98,26%	C
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base da cal (caiação). Af 50/20	M	2850,00	R\$ 1,62	R\$ 1,95	R\$ 5.557,50	0,40%	98,65%	C
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 468,46	R\$ 563,04	R\$ 3.648,50	0,26%	98,92%	C
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	HORA	120,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 3.199,20	0,23%	99,14%	C

3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ , em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M ³ /KM	1026,00	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 2.995,92	0,21%	99,36%	C
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M ²	12,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 2.089,68	0,15%	99,51%	C
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M ²	2,25	R\$ 766,44	R\$ 921,18	R\$ 2.072,66	0,15%	99,66%	C
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	0,14%	99,80%	C
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.660,51	R\$ 1.660,51	0,12%	99,92%	C
4.5	SINAPI	106006	Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,10 M, geometria quadrada, com dimensões internas: l=0,30 m; h=0,30 m. Af_05/2025	M	2,00	R\$ 266,55	R\$ 320,37	R\$ 640,74	0,05%	99,97%	C
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	30,00	R\$ 10,38	R\$ 12,48	R\$ 374,40	0,03%	99,99%	C
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0.45x0.25cm)	M ²	0,11	R\$ 720,37	R\$ 865,81	R\$ 95,24	0,01%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA								1.396.298,66	100,00%		

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 1.396.298,66** (um milhão trezentos e noventa e seis mil duzentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos).

Responsável Técnico
Raimundo Iaperi da Silva
Engenheiro Civil
CREA-RN 211410725-6

LEGENDA CLASSIFICAÇÃO	
A	20% DOS ITENS REPRESENTA 80% DO CUSTO
B	30% DOS ITENS REPRESENTA 15% DO CUSTO
C	50% DOS ITENS REPRESENTA 5% DO CUSTO

