

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRAS: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.
LOCAL: Ruas Projetada II, Projetada III, Travessa I; Travessa II e Travessa III, na Comunidade de Santa Águeda II
DATA: DEZEMBRO DE 2025
BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO
BDI: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)				
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	SUB-TOTAIS	
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 96.892,51
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORAS	168,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 28.613,76		
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	7,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 54.951,47		
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	Mês	280,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 7.464,80		
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	12,00	R\$ 151,62	R\$ 182,23	R\$ 2.186,76		
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.660,51	R\$ 1.660,51		
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21		
2			SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.648,50
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 468,46	R\$ 563,04	R\$ 3.648,50		
3			MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 55.325,60
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	125,44	R\$ 90,23	R\$ 108,45	R\$ 13.603,89		
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	8231,85	R\$ 0,62	R\$ 0,75	R\$ 6.173,89		
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	334,50	R\$ 81,13	R\$ 97,51	R\$ 32.617,56		
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M³/KM	1003,51	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 2.930,26		
4			PAVIMENTAÇÃO							R\$ 1.214.883,40
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - fornecimento e colocação.	M	2787,54	R\$ 49,17	R\$ 59,10	R\$ 164.743,61		
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	8231,85	R\$ 98,30	R\$ 118,15	R\$ 972.593,08		
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte da paralela e meio fio)	M³XKM	24695,55	R\$ 2,43	R\$ 2,92	R\$ 72.111,01		
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af 50/20	M	2787,54	R\$ 1,62	R\$ 1,95	R\$ 5.435,70		
5			TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA							R\$ 748,80
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	60,00	R\$ 10,38	R\$ 12,48	R\$ 748,80		
6			SINALIZAÇÃO VERTICAL							R\$ 2.302,95
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M²	2,50	R\$ 766,44	R\$ 921,18	R\$ 2.302,95		
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M²	1,03	R\$ 720,37	R\$ 865,81	R\$ 891,78		
7			SERVIÇOS FINAIS							R\$ 20.661,94
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. Af_04/2019	M²	8231,85	R\$ 2,09	R\$ 2,51	R\$ 20.661,94		
TOTAL GERAL DA PLANILHA										R\$ 1.394.463,70

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 1.275.071,24** (Um milhão, duzentos e setenta e cinco mil, setenta e um reais e vinte e quatro centavos).