

**ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Ruas Projetada II, Projetada III, Travessa I; Travessa II e Travessa III, na Comunidade de Santa Águeda II

DATA: DEZEMBRO DE 2025

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO

BDE: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)			CURVA ABC		CLASSIFICAÇÃO DA CURVA ABC
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	PERCENTUAL INICIAL %	PERCENTUAL ACUMULADO %	
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	8231,85	R\$ 96,26	R\$ 115,69	R\$ 952.342,73	69,67%	69,67%	A
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - fornecimento e colocação.	M	2787,54	R\$ 48,27	R\$ 58,02	R\$ 161.733,07	11,83%	81,51%	B
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da paralela e meio fio)	M³XKM	24695,55	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 71.123,18	5,20%	86,71%	B
1.2	SINAPI	93572	Encargado geral de obras com encargos complementares	Mês	7,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 54.951,47	4,02%	90,73%	B
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	334,50	R\$ 79,29	R\$ 95,30	R\$ 31.878,31	2,33%	93,06%	B
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	HORAS	168,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 28.613,76	2,09%	95,16%	C
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. Af_04/2019	M²	8231,85	R\$ 1,94	R\$ 2,33	R\$ 19.180,21	1,40%	96,56%	C
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	125,44	R\$ 83,58	R\$ 100,45	R\$ 12.600,38	0,92%	97,48%	C
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	Mês	280,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 7.464,80	0,55%	98,03%	C
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	8231,85	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 5.844,61	0,43%	98,45%	C
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af 50/20	M	2787,54	R\$ 1,50	R\$ 1,80	R\$ 5.017,57	0,37%	98,82%	C
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 465,27	R\$ 559,21	R\$ 3.623,68	0,27%	99,09%	C
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M³/KM	1003,51	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 2.890,12	0,21%	99,30%	C
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M²	2,50	R\$ 761,14	R\$ 914,81	R\$ 2.287,03	0,17%	99,46%	C
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	12,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 2.089,68	0,15%	99,62%	C
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	0,15%	99,77%	C
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.343,32	R\$ 1.614,54	R\$ 1.614,54	0,12%	99,88%	C
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M²	1,03	R\$ 714,79	R\$ 859,11	R\$ 884,88	0,06%	99,95%	C
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	60,00	R\$ 9,85	R\$ 11,84	R\$ 710,40	0,05%	100,00%	C
<b>TOTAL GERAL DA PLANILHA</b>								<b>1.366.865,65</b>	<b>100,00%</b>		

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 1.366.865,65** (Um milhão, trezentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).