

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Rua Lateral do Campo na Comunidade de Caiana (compreendendo o trecho da RN-160 até o cemitério);
 DATA: DEZEMBRO DE 2025

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025 - Data de emissão: 10/10/2025 - SEINFRA 028 - DESONERAÇÃO

BDI: 20,19 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)			CURVA ABC		CLASSIFICAÇÃO CURVA ABC
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	PARCIAL	PERCENTUAL INICIAL %	PERCENTUAL ACUMULADO %	
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). Af_05/2020	M²	1241,50	R\$ 96,26	R\$ 115,69	R\$ 143.629,14	62,57%	62,57%	A
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, concretada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário) - (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M	496,60	R\$ 48,27	R\$ 58,02	R\$ 28.812,73	12,55%	75,12%	A
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da paralela e meio fio)	M³XKM	4171,44	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 12.013,75	5,23%	80,35%	B
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	Mês	1,00	R\$ 6.531,50	R\$ 7.850,21	R\$ 7.850,21	3,42%	83,77%	B
1.1	SINAPI	90778	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	Mês	24,00	R\$ 141,71	R\$ 170,32	R\$ 4.087,68	1,78%	85,55%	B
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	M³	59,59	R\$ 79,29	R\$ 95,30	R\$ 5.679,12	2,47%	88,03%	B
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_PS	M²	6,48	R\$ 465,27	R\$ 559,21	R\$ 3.623,68	1,58%	89,61%	B
7.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície cm jato de alta pressão. Af_04/2019	M²	1241,50	R\$ 1,94	R\$ 2,33	R\$ 2.892,70	1,26%	90,87%	C
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30 m. Af_02/2021	M³	22,35	R\$ 465,27	R\$ 559,21	R\$ 12.496,67	5,44%	96,31%	C
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	UNID	1,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.015,21	R\$ 2.015,21	0,88%	97,19%	C
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	UNID	1,00	R\$ 1.343,32	R\$ 1.614,54	R\$ 1.614,54	0,70%	97,89%	C
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão aberto	M²	6,00	R\$ 144,89	R\$ 174,14	R\$ 1.044,84	0,46%	98,35%	C
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af_50/20	M	496,60	R\$ 1,50	R\$ 1,80	R\$ 893,88	0,39%	98,73%	C
1.3	SINAPI	90772	Auxiliar de escritório com encargos complementares	Mês	40,00	R\$ 22,18	R\$ 26,66	R\$ 1.066,40	0,46%	99,20%	C
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. Af_11/2019	M²	1241,50	R\$ 0,59	R\$ 0,71	R\$ 881,47	0,38%	99,58%	C
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	M³/KM	178,78	R\$ 2,40	R\$ 2,88	R\$ 514,87	0,22%	99,81%	C
6.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada 0,50x0,50cm)	M²	0,25	R\$ 761,14	R\$ 914,81	R\$ 228,70	0,10%	99,91%	C
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	M	10,00	R\$ 9,85	R\$ 11,84	R\$ 118,40	0,05%	99,96%	C
6.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	M²	0,11	R\$ 714,79	R\$ 859,11	R\$ 94,50	0,04%	100,00%	C
TOTAL GERAL DA PLANILHA								R\$ 229.558,49	100,00%		

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 229.558,49** (Duzentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos).

LEGENDA CLASSIFICAÇÃO	
A	20% DOS ITENS REPRESENTA 80% DO CUSTO
B	30% DOS ITENS REPRESENTA 15% DO CUSTO
C	50% DOS ITENS REPRESENTA 5% DO CUSTO

Responsável Técnico
 Raimundo Iaperi da Silva
 Crea 211410725-6