



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN

CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39

semiou2020@gmail.com www.cearamirim.rn.gov.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN. (ASFALTO)

LOCAL: Rua Felismono Dantas, Rua Manoel Fernandes Sobral, Rua Vital Correia- trecho, Wlademar de Sá - Ceará-Mirim/RN

DATA: Março de 2026

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026 - Data de emissão: 13/03/2026 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO - CAERN 01/2026

BDI s/ desoneração: **23,38 %**

BDI c/ desoneração: 28,52%

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)		
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 43.743,59
1.1	SINAPI	93567	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	0,53	R\$ 30.177,84	R\$ 37.233,42	R\$ 19.733,71
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	2,08	R\$ 8.066,89	R\$ 9.952,93	R\$ 20.702,09
1.3	SINAPI	93566	Auxiliar de escritório com encargos complementares	mês	0,53	R\$ 5.058,45	R\$ 6.241,12	R\$ 3.307,79
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 36.503,06
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	19,44	R\$ 474,62	R\$ 585,59	R\$ 11.383,79
2.2	SINAPI	102656	Sinalização com fita fixada em cone plástico, incluindo cone. af_03/2024	m	189,70	R\$ 5,42	R\$ 6,69	R\$ 1.268,56
2.3	CAERN	2010055	Placa de sinalização de obras montada em cavalete metálico, incluso pintura e letreiro - 0,90 x 1,20m. r_11/2023	un	14,00	R\$ 12,47	R\$ 15,39	R\$ 215,40
2.4	CAERN	2010038	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos), inclusive carga manual. r_11/2023	m²	13270,87	R\$ 0,71	R\$ 0,88	R\$ 11.625,26
2.5	SINAPI	97914	Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m³xkm) af_02/2026 - (bota-fora da varrição)	m³xkm	2985,95	R\$ 3,26	R\$ 4,02	R\$ 12.010,05
3			PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO					R\$ 1.307.964,06
3.1	SINAPI	104375	Execução de pintura de ligação com emulsão asfáltica rr-2c, para obras de construção de pavimentos. af_09/2024	m²	13270,87	R\$ 1,04	R\$ 1,28	R\$ 17.028,54
3.2	SINAPI	95995	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. af_10/2025	m³	663,54	R\$ 1.457,00	R\$ 1.797,65	R\$ 1.192.816,72
3.3	SINAPI	100987	Carga de mistura asfáltica em caminhão basculante 14 m³ (unidade: m3). af_02/2026	m³	663,54	R\$ 11,07	R\$ 13,66	R\$ 9.062,79
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo, meio fio, colchão de areia paralelo, bloco intertravado, areia, póde pedra)	m³xkm	27868,83	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 89.056,01
4			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					R\$ 38.066,89
4.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada e pare 0,50x0,50cm)	un	16,00	R\$ 766,44	R\$ 945,63	R\$ 15.130,14
4.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	un	1,35	R\$ 720,37	R\$ 888,79	R\$ 1.199,87
4.3	SINAPI	102512	Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 10 cm, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. af_05/2021	m	1794,00	R\$ 6,35	R\$ 7,83	R\$ 14.055,33
4.4	SINAPI	102509	Pintura de faixa de pedestre ou zebra tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, e = 30 cm, aplicação manual. af_05/2021	m²	207,60	R\$ 29,99	R\$ 37,00	R\$ 7.681,55
TOTAL								R\$ 1.426.277,60

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 1.426.277,60** (Um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

Ceará-Mirim/RN, 24 de abril de 2026

Responsável Técnico
Raimundo Iaperi da Silva
Engenheiro Civil

Assinado por 1 pessoa: RAIMUNDO IAPERI DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B> e informe o código B2DC-5E6F-1A0D-9F8B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2DC-5E6F-1A0D-9F8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO IAPERI DA SILVA (CPF 777.XXX.XXX-91) em 28/04/2026 12:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B>