



PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

Rua Heráclito V, 700 – Santa Águeda – Ceará-Mirim/RN

CEP: 59.570-000 – CNPJ: 08.004.061/0001-39

semiou2020@gmail.com www.cearamirim.rn.gov.br

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Rua do Carreiro et 02, Rua do Vaqueiro et 01, Rua da Senzala et 01, Rua do Foguista et 01 - Ceará-Mirim/RN

DATA: Abril de 2026

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026 - Data de emissão: 13/03/2026 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO - CAERN 01/2026

BDI s/ desoneração: 23,38 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)		
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 83.966,95
1.1	SINAPI	93567	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	0,80	R\$ 30.177,84	R\$ 37.233,42	R\$ 29.786,74
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	3,20	R\$ 8.066,89	R\$ 9.952,93	R\$ 31.849,37
1.3	SINAPI	96566	Auxiliar de escritório com encargos complementares	mês	0,80	R\$ 5.058,45	R\$ 6.241,12	R\$ 4.992,89
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão Aberto	m²	12,00	R\$ 151,62	R\$ 187,07	R\$ 2.244,83
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	un	4,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.704,58	R\$ 6.818,32
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	un	4,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.068,70	R\$ 8.274,80
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 3.794,60
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	6,48	R\$ 474,62	R\$ 585,59	R\$ 3.794,60
3			MOVIMENTO DE TERRA					R\$ 10.872,54
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala. af_09/2024	m³	46,03	R\$ 101,10	R\$ 124,74	R\$ 5.741,65
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m²	3448,15	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 2.382,42
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	m³	16,56	R\$ 82,72	R\$ 102,06	R\$ 1.690,11
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	m³xKm	331,20	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 1.058,36
4			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO					R\$ 541.007,92
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m³	1022,90	R\$ 46,52	R\$ 57,40	R\$ 58.710,75
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepídeos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m²	3241,15	R\$ 99,48	R\$ 122,74	R\$ 397.813,64
4.3	SINAPI	104428	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco de concreto permeável (drenante) retangular de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m²	207,00	R\$ 22,74	R\$ 28,06	R\$ 5.807,72
4.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	m³xKm	23941,19	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 76.505,08
4.5	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base da cal (caiação). Af 50/20	m	1022,90	R\$ 1,72	R\$ 2,12	R\$ 2.170,73
5			TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA					R\$ 1.461,31
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	m	105,00	R\$ 11,28	R\$ 13,92	R\$ 1.461,31
6			PASSEIOS (CALÇADAS)					R\$ 142.272,44
6.1	SINAPI	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	90,83	R\$ 234,21	R\$ 288,97	R\$ 26.246,99
6.2	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	996,57	R\$ 91,78	R\$ 113,24	R\$ 112.849,76
6.3	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	m²	13,50	R\$ 169,26	R\$ 208,83	R\$ 2.819,25
6.4	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	13,50	R\$ 21,40	R\$ 26,40	R\$ 356,44
7			SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					R\$ 5.128,99
7.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada e pare 0,50x0,50cm)	m²	4,00	R\$ 766,44	R\$ 945,63	R\$ 3.782,53
7.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	un	0,90	R\$ 720,37	R\$ 888,79	R\$ 799,91
7.3	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	20,70	R\$ 21,40	R\$ 26,40	R\$ 546,55
8			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 7.615,25
8.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m²	3448,15	R\$ 1,79	R\$ 2,21	R\$ 7.615,25
TOTAL								R\$ 796.120,00

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 796.120,00** (Setecentos e noventa e seis mil, cento e vinte reais).

Ceará-Mirim/RN, 24 de abril de 2026

Responsável Técnico
Raimundo Iaperi da Silva
Engenheiro Civil

Assinado por 1 pessoa: RAIMUNDO IAPERI DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B> e informe o código B2DC-5E6F-1A0D-9F8B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2DC-5E6F-1A0D-9F8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO IAPERI DA SILVA (CPF 777.XXX.XXX-91) em 28/04/2026 12:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B>