

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Ruas José Leal, Valdomiro Paiva Soares e Walter Xavier de Andrade, Maninho Barreto, Ceará-Mirim/RN

DATA: Abril de 2026

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026 - Data de emissão: 13/03/2026 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO - CAERN 01/20206

BDI s/ desoneração: 23,38 %

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ (SEM DESONERAÇÃO)		
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	TOTAL
RUA JOSÉ LEAL								
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL								
1.1	SINAPI	93567	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	0,60	R\$ 30.177,84	R\$ 37.233,42	R\$ 22.340,05
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	2,40	R\$ 8.066,89	R\$ 9.952,93	R\$ 23.887,03
1.3	SINAPI	93566	Auxiliar de escritório com encargos complementares	mês	0,60	R\$ 5.058,45	R\$ 6.241,12	R\$ 3.744,67
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão Aberto	m²	12,00	R\$ 151,62	R\$ 187,07	R\$ 2.244,83
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	un	3,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.704,58	R\$ 5.113,74
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz , força,telefone e lógica	un	3,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.068,70	R\$ 6.206,10
2 SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	6,48	R\$ 474,62	R\$ 585,59	R\$ 3.794,60
2.2	ORSE	2492	Destocamento de árvores de diâmetro de 0,15 a 0,30m	un	1,00	R\$ 36,59	R\$ 45,14	R\$ 45,14
3 MOVIMENTO DE TERRA								
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala. af_09/2024	m³	29,25	R\$ 101,10	R\$ 124,74	R\$ 3.648,56
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m²	2275,00	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 1.571,86
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	m³	19,50	R\$ 82,72	R\$ 102,06	R\$ 1.990,17
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	m³xkm	390,00	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 1.246,26
4 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO								
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m³	650,00	R\$ 46,52	R\$ 57,40	R\$ 37.307,64
4.2	SINAPI	101169	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 (cimento e areia). af_05/2020	m²	2275,00	R\$ 99,48	R\$ 122,74	R\$ 279.229,91
4.3	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m³xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	m²	16510,00	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 52.758,40
4.4	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). Af 50/20	m	650,00	R\$ 1,72	R\$ 2,12	R\$ 1.379,39
5 TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA								
5.1	SINAPI	89401	Tubo, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	m	71,00	R\$ 11,28	R\$ 13,92	R\$ 988,13
6 PASSEIOS (CALÇADAS)								
6.1	SINAPI	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	39,50	R\$ 234,21	R\$ 288,97	R\$ 11.414,25
6.2	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	487,50	R\$ 101,49	R\$ 125,22	R\$ 61.043,95
6.3	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	m²	6,75	R\$ 169,26	R\$ 208,83	R\$ 1.409,62
6.4	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	6,75	R\$ 21,40	R\$ 26,40	R\$ 178,22
7 SINALIZAÇÃO VERTICAL								
7.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada e pare 0,50x0,50cm)	m²	3,00	R\$ 766,44	R\$ 945,63	R\$ 2.836,90
7.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	un	0,69	R\$ 720,37	R\$ 888,79	R\$ 613,27
8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
8.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m²	2275,00	R\$ 1,79	R\$ 2,21	R\$ 5.024,34
TOTAL								R\$ 530.017,03

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 530.017,03** (Quinhentos e trinta mil, dezessete reais e três centavos).

CEARÁ-MIRIM/RN, 24 DE ABRIL DE 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 RAIMUNDO IAPERI DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL

Assinado por 1 pessoa: RAIMUNDO IAPERI DA SILVA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B> e informe o código B2DC-5E6F-1A0D-9F8B





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2DC-5E6F-1A0D-9F8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO IAPERI DA SILVA (CPF 777.XXX.XXX-91) em 28/04/2026 12:59:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B>