



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CEARÁ-MIRIM**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS**

Rua Heráclito V, 700 - Santa Águeda - Ceará-Mirim/RN

CEP: 59.570-000 - CNPJ: 08.004.061/0001-39

semiou2020@gmail.com www.ccearamirim.rn.gov.br

**ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIA PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CEARÁ-MIRIM/RN.

LOCAL: Rua Gracilde Correia, Rua São Manoel, Trav. Sebastião Alves Maia, Rua Sebastião Alves Maia - Loteamento São José - Ceará-Mirim/RN

DATA: Março de 2026

BASE DE PREÇO - SINAPI/RN - SEM DESONERAÇÃO - Mês de Referência: 02/2026 - Data de emissão: 13/03/2026 - SEINFRA 028 - SEM DESONERAÇÃO - CAERN 01/2026

BDI s/ desoneração: 23,38 %

BDI c/ desoneração: 28,52%

LEGENDA: C= COMPRIMENTO - L= LARGURA - H=ALTURA - P=PERÍMETRO - A= ÁREA - N= N°. DE ELEMENTOS - D= DISTÂNCIA

ITENS	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	VALORES EM R\$ ( SEM DESONERAÇÃO)		
						UNITÁRIOS SEM BDI	UNITÁRIOS COM BDI	TOTAL
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>R\$ 100.624,21</b>
1.1	SINAPI	93567	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	mês	1,00	R\$ 30.177,84	R\$ 37.233,42	R\$ 37.233,42
1.2	SINAPI	93572	Encarregado geral de obras com encargos complementares	mês	4,00	R\$ 8.066,89	R\$ 9.952,93	R\$ 39.811,72
1.3	SINAPI	93566	Auxiliar de escritório com encargos complementares	mês	1,00	R\$ 5.058,45	R\$ 6.241,12	R\$ 6.241,12
1.4	SEINFRA	C0369	Barracão Aberto	m²	12,00	R\$ 151,62	R\$ 187,07	R\$ 2.244,83
1.5	SEINFRA	C2851	Instalações provisórias de água	un	4,00	R\$ 1.381,57	R\$ 1.704,58	R\$ 6.818,32
1.6	SEINFRA	C2850	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	4,00	R\$ 1.676,69	R\$ 2.068,70	R\$ 8.274,80
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>R\$ 4.241,23</b>
2.1	SINAPI	103689	Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps	m²	6,48	R\$ 474,62	R\$ 585,59	R\$ 3.794,60
2.2	SINAPI	97625	Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. af_09/2023	m³	9,63	R\$ 37,59	R\$ 46,38	R\$ 446,63
<b>3</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>R\$ 24.135,28</b>
3.1	SINAPI	93358	Escavação manual de vala. af_09/2024	m³	113,58	R\$ 101,10	R\$ 124,74	R\$ 14.167,65
3.2	SINAPI	100575	Regularização de superfícies com motoniveladora. af_09/2024	m²	8791,00	R\$ 0,56	R\$ 0,69	R\$ 6.073,95
3.3	SINAPI	94319	Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso. Af_08/2023 (escoramento de meio fio) - (sem transporte)	m³	23,46	R\$ 82,72	R\$ 102,06	R\$ 2.394,33
3.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte colchão de areia)	m³xKm	469,20	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 1.499,35
<b>4</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO</b>					<b>R\$ 1.479.581,81</b>
4.1	SINAPI	94273	Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura)	m³	2510,00	R\$ 46,52	R\$ 57,40	R\$ 144.064,90
4.2	CAERN	1110023	Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com pedrisco e emulsão asfáltica (BRIPAR), compactação com placa vibratória, exclusive colchão de areia. r_07/2025	m²	8791,00	R\$ 76,63	R\$ 94,55	R\$ 831.154,71
4.3	ORSE	3112	Colchão de areia	m³	1758,20	R\$ 130,54	R\$ 161,06	R\$ 283.176,14
4.4	SINAPI	93592	Transporte com caminhão basculante de 14 m³, em via urbana em revestimento primário (unidade: m3xkm). Af_07/2020 (transporte da paralelo e meio fio)	m³xKm	67550,20	R\$ 2,59	R\$ 3,20	R\$ 215.859,50
4.5	SINAPI	102498	Pintura de meio-fio com tinta branca a base da cal (caiação). Af 50/20	m	2510,00	R\$ 1,72	R\$ 2,12	R\$ 5.326,56
<b>5</b>			<b>TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA</b>					<b>R\$ 3.521,07</b>
5.1	SINAPI	89401	Tube, pvc, soldável, dn 20 mm, instalado em ramal de distribuição de água fornecimento e instalação	m	253,00	R\$ 11,28	R\$ 13,92	R\$ 3.521,07
<b>6</b>			<b>PASSEIOS (CALÇADAS)</b>					<b>R\$ 390.171,91</b>
6.1	SINAPI	104789	Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. af_09/2023	m³	181,35	R\$ 234,21	R\$ 288,97	R\$ 52.404,40
6.2	SINAPI	94995	Execução de passeio (calçada) com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_08/2022	m²	2901,00	R\$ 91,78	R\$ 113,24	R\$ 328.503,91
6.3	SINAPI	104658	Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. af_03/2024	m²	39,38	R\$ 169,26	R\$ 208,83	R\$ 8.223,84
6.4	SINAPI	102491	Pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador. af_05/2021	m²	39,38	R\$ 21,40	R\$ 26,40	R\$ 1.039,76
<b>7</b>			<b>SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL</b>					<b>R\$ 7.909,94</b>
7.1	SEINFRA	C3353	Placa de regulamentação /advertência refletiva em aço galvanizado (lombada e pare 0,50x0,50cm)	m²	7,50	R\$ 766,44	R\$ 945,63	R\$ 7.092,25
7.2	SEINFRA	C3359	Placa indicativa/educativa/serviços semi refletiva em aço galvanizado (placa de rua 0,45x0,25cm)	un	0,92	R\$ 720,37	R\$ 888,79	R\$ 817,69
<b>8</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>					<b>R\$ 19.414,94</b>
8.1	SINAPI	99814	Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. af_10/2025	m²	8791,00	R\$ 1,79	R\$ 2,21	R\$ 19.414,94
<b>TOTAL</b>								<b>R\$ 2.029.600,39</b>

A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA IMPORTA O VALOR DE **R\$ 2.029.600,39** ( Dois milhões, vinte e nove mil, seiscentos reais e trinta e nove centavos)

Ceará-Mirim/RN, 24 de abril de 2026

Técnico Responsável  
Raimundo Iaperi da Silva  
Engenheiro Civil

Assinado por 1 pessoa: RAIMUNDO IAPERI DA SILVA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B> e informe o código B2DC-5E6F-1A0D-9F8B





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B2DC-5E6F-1A0D-9F8B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RAIMUNDO IAPERI DA SILVA (CPF 777.XXX.XXX-91) em 28/04/2026 12:59:25 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceara-mirim.1doc.com.br/verificacao/B2DC-5E6F-1A0D-9F8B>