

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	357,78	R\$ 47,06	R\$ 31,17	R\$ 0,01	R\$ 22,65	R\$ 100,89	R\$ 36.096,42	8,18	8,18	A
104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	599,69	R\$ 13,86	R\$ 13,53	R\$ 0,06	R\$ 6,57	R\$ 34,02	R\$ 20.401,45	4,62	12,81	A
S07393	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM.	ORSE	SERVIÇO	M2	102,15	R\$ 43,71	R\$ 113,80	R\$ 0,00	R\$ 10,36	R\$ 167,87	R\$ 17.147,92	3,89	16,69	A
99862	GRADIL EM ALUMÍNIO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4". AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	23,78	R\$ 177,07	R\$ 228,44	R\$ 0,00	R\$ 84,70	R\$ 490,21	R\$ 11.657,19	2,64	19,33	A
88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	353,18	R\$ 6,86	R\$ 16,23	R\$ 0,00	R\$ 3,36	R\$ 26,45	R\$ 9.341,61	2,12	21,45	A
COM-62877359	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	SERVIÇO	UND	1,00	R\$ 8.111,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.205,95	R\$ 9.317,75	R\$ 9.317,75	2,11	23,56	A
104162	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	81,67	R\$ 32,98	R\$ 64,31	R\$ 0,48	R\$ 16,30	R\$ 114,07	R\$ 9.316,10	2,11	25,68	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	14,49	R\$ 66,04	R\$ 520,72	R\$ 0,82	R\$ 33,96	R\$ 621,54	R\$ 9.006,11	2,04	27,72	A
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	78,46	R\$ 20,45	R\$ 64,67	R\$ 0,00	R\$ 9,85	R\$ 94,97	R\$ 7.451,35	1,69	29,41	A
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	119,83	R\$ 5,58	R\$ 53,80	R\$ 0,00	R\$ 2,78	R\$ 62,16	R\$ 7.448,63	1,69	31,09	A
2010088	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. INC_05/2024	CAERN	SERVIÇO	M²	6,00	R\$ 308,16	R\$ 725,72	R\$ 0,46	R\$ 148,69	R\$ 1.183,03	R\$ 7.098,18	1,61	32,70	A
90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 89,72	R\$ 714,09	R\$ 0,00	R\$ 42,76	R\$ 846,57	R\$ 6.772,56	1,54	34,24	A
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	77,00	R\$ 32,41	R\$ 41,08	R\$ 0,00	R\$ 14,38	R\$ 87,87	R\$ 6.765,99	1,53	35,77	A
92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	69,63	R\$ 25,49	R\$ 20,24	R\$ 35,89	R\$ 11,16	R\$ 92,78	R\$ 6.460,27	1,46	37,24	A
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	563,50	R\$ 1,19	R\$ 9,68	R\$ 0,00	R\$ 0,51	R\$ 11,38	R\$ 6.412,63	1,45	38,69	A

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	18,91	R\$ 223,04	R\$ 0,00	R\$ 1,87	R\$ 113,22	R\$ 338,13	R\$ 6.394,04	1,45	40,14	A
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	6,20	R\$ 202,66	R\$ 622,11	R\$ 1,12	R\$ 101,79	R\$ 927,68	R\$ 5.751,62	1,30	41,44	A
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	96,00	R\$ 16,71	R\$ 15,95	R\$ 13,90	R\$ 7,30	R\$ 53,86	R\$ 5.170,56	1,17	42,61	A
106459	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H= 3,00 M, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 CLASSE 250 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	78,70	R\$ 14,25	R\$ 44,39	R\$ 0,00	R\$ 6,92	R\$ 65,56	R\$ 5.159,57	1,17	43,78	A
99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	64,00	R\$ 29,11	R\$ 32,81	R\$ 0,00	R\$ 13,34	R\$ 75,26	R\$ 4.816,64	1,09	44,88	A
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	92,18	R\$ 23,43	R\$ 17,35	R\$ 0,00	R\$ 11,44	R\$ 52,22	R\$ 4.813,64	1,09	45,97	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	306,04	R\$ 4,15	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 1,76	R\$ 15,00	R\$ 4.590,60	1,04	47,01	A
S12220	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE ABRIR, 02 FLS, VAZADO, EM TUBO QUADRADO 3"X1.1/2" HORIZONTAIS E ENGRADADO E 1.1/2"X1.1/2" VERTICAIS, COM ESPAÇAMENTO DE 12CM.	ORSE	SERVIÇO	M2	11,05	R\$ 44,01	R\$ 351,64	R\$ 0,00	R\$ 9,86	R\$ 405,51	R\$ 4.480,89	1,02	48,02	A

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
2010084	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. INC_05/2024	CAERN	SERVIÇO	M²	6,00	R\$ 159,75	R\$ 478,96	R\$ 0,64	R\$ 73,86	R\$ 713,21	R\$ 4.279,26	0,97	48,99	A
2010086	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. INC_05/2024	CAERN	SERVIÇO	M²	9,00	R\$ 103,43	R\$ 293,86	R\$ 0,45	R\$ 46,69	R\$ 444,43	R\$ 3.999,87	0,91	49,90	A
101741	RODAPÉ EM MARMORITE, ALTURA 10CM. AF_02/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	M	80,04	R\$ 29,44	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 14,25	R\$ 49,92	R\$ 3.995,60	0,91	50,80	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	283,92	R\$ 4,58	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 2,27	R\$ 13,72	R\$ 3.895,38	0,88	51,69	B
S11942	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA, DE CORRER, 1F+1M	ORSE	SERVIÇO	M2	11,60	R\$ 36,22	R\$ 281,64	R\$ 0,00	R\$ 7,88	R\$ 325,74	R\$ 3.778,58	0,86	52,54	B
92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	119,83	R\$ 6,04	R\$ 21,50	R\$ 0,00	R\$ 2,74	R\$ 30,28	R\$ 3.628,45	0,82	53,37	B
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	715,56	R\$ 2,11	R\$ 1,83	R\$ 0,00	R\$ 1,01	R\$ 4,95	R\$ 3.542,02	0,80	54,17	B
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	73,30	R\$ 10,43	R\$ 31,71	R\$ 0,00	R\$ 4,86	R\$ 47,00	R\$ 3.445,10	0,78	54,95	B
2050001	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016	CAERN	SERVIÇO	M²	28,89	R\$ 40,42	R\$ 57,59	R\$ 0,00	R\$ 20,06	R\$ 118,07	R\$ 3.411,04	0,77	55,72	B

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)						DATA :		29/05/2026	BDI : 24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-		-		03/2026	
			ORSE/SE		2026/04		111,51%		69,72%		06/2026	
			SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		10/2023	
			SICRO NOVO/RN		2026/01		-		-		04/2026	
			SINAPI/RN		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		116,83%		72,29%		06/2026	
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	283,92	R\$ 6,90	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 3,43	R\$ 11,88	R\$ 3.372,97	0,76	56,49	B
87527	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	78,46	R\$ 18,48	R\$ 13,53	R\$ 0,06	R\$ 8,80	R\$ 40,87	R\$ 3.206,66	0,73	57,21	B
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,00	R\$ 31,29	R\$ 461,58	R\$ 0,00	R\$ 16,10	R\$ 508,97	R\$ 3.053,82	0,69	57,91	B
91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	160,32	R\$ 8,90	R\$ 5,76	R\$ 0,00	R\$ 3,99	R\$ 18,65	R\$ 2.989,97	0,68	58,58	B
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	18,58	R\$ 76,38	R\$ 50,31	R\$ 0,03	R\$ 33,68	R\$ 160,40	R\$ 2.980,23	0,68	59,26	B
98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 879,15	R\$ 1.631,66	R\$ 23,33	R\$ 428,55	R\$ 2.962,69	R\$ 2.962,69	0,67	59,93	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	25,52	R\$ 71,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37,84	R\$ 109,34	R\$ 2.790,36	0,63	60,56	B
103017	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 13,57	R\$ 1.330,05	R\$ 0,00	R\$ 6,36	R\$ 1.349,98	R\$ 2.699,96	0,61	61,18	B
94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M3	4,42	R\$ 66,58	R\$ 500,85	R\$ 0,82	R\$ 34,25	R\$ 602,50	R\$ 2.663,05	0,60	61,78	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	637,10	R\$ 1,86	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,93	R\$ 3,95	R\$ 2.516,55	0,57	62,35	B
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 241,19	R\$ 266,82	R\$ 2,31	R\$ 118,33	R\$ 628,65	R\$ 2.514,60	0,57	62,92	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	182,32	R\$ 1,80	R\$ 10,29	R\$ 0,00	R\$ 0,78	R\$ 12,87	R\$ 2.346,46	0,53	63,45	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	419,14	R\$ 1,24	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 5,57	R\$ 2.334,61	0,53	63,98	B
95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	53,99	R\$ 10,90	R\$ 26,60	R\$ 0,21	R\$ 5,41	R\$ 43,12	R\$ 2.328,05	0,53	64,51	B
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 437,97	R\$ 1.601,21	R\$ 48,87	R\$ 179,45	R\$ 2.267,50	R\$ 2.267,50	0,51	65,02	B
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 29,22	R\$ 329,68	R\$ 0,00	R\$ 13,94	R\$ 372,84	R\$ 2.237,04	0,51	65,53	B
98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 223,25	R\$ 1.732,08	R\$ 55,07	R\$ 101,31	R\$ 2.111,71	R\$ 2.111,71	0,48	66,01	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :		29/05/2026	BDI :		24,95%
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO							ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026		
									SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023		
SICRO NOVO/RN									2026/01	-	-	04/2026			
								SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026			
								PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,89	R\$ 13,94	R\$ 519,01	R\$ 0,00	R\$ 6,57	R\$ 539,52	R\$ 2.098,73	0,48	66,48	B
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	91,47	R\$ 14,19	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 22,78	R\$ 2.083,69	0,47	66,96	B
S03167	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 24,11	R\$ 2.050,69	R\$ 0,00	R\$ 5,31	R\$ 2.080,11	R\$ 2.080,11	0,47	67,43	B
S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	SERVIÇO	M	38,70	R\$ 11,78	R\$ 38,25	R\$ 0,00	R\$ 2,41	R\$ 52,44	R\$ 2.029,43	0,46	67,89	B
93441	BANCADA GRANITO CINZA 250 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 111,19	R\$ 1.587,94	R\$ 0,00	R\$ 256,29	R\$ 1.955,42	R\$ 1.955,42	0,44	68,33	B
98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 260,66	R\$ 1.437,85	R\$ 61,91	R\$ 118,60	R\$ 1.879,02	R\$ 1.879,02	0,43	68,76	B
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	136,10	R\$ 2,56	R\$ 9,63	R\$ 0,00	R\$ 1,13	R\$ 13,32	R\$ 1.812,85	0,41	69,17	B
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	65,30	R\$ 14,26	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 6,70	R\$ 25,55	R\$ 1.668,42	0,38	69,55	B
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	15,46	R\$ 65,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36,59	R\$ 102,05	R\$ 1.577,69	0,36	69,90	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 23,80	R\$ 215,51	R\$ 0,00	R\$ 11,49	R\$ 250,80	R\$ 1.504,80	0,34	70,24	B
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	91,47	R\$ 6,37	R\$ 6,87	R\$ 0,00	R\$ 3,16	R\$ 16,40	R\$ 1.500,11	0,34	70,58	B
101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	29,09	R\$ 14,48	R\$ 29,03	R\$ 0,10	R\$ 6,77	R\$ 50,38	R\$ 1.465,55	0,33	70,92	B
87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	37,41	R\$ 16,21	R\$ 13,53	R\$ 0,06	R\$ 7,71	R\$ 37,51	R\$ 1.403,25	0,32	71,23	B
S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 6,13	R\$ 107,45	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 114,73	R\$ 1.376,76	0,31	71,55	B
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	16,03	R\$ 17,45	R\$ 57,97	R\$ 0,97	R\$ 8,94	R\$ 85,33	R\$ 1.367,84	0,31	71,86	B
98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	12,41	R\$ 22,62	R\$ 76,73	R\$ 0,00	R\$ 10,56	R\$ 109,91	R\$ 1.363,98	0,31	72,17	B
94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	26,88	R\$ 6,29	R\$ 39,33	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 48,80	R\$ 1.311,74	0,30	72,46	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
COM-93441	BANCADA GRANITO CINZA 137 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4 , P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	PRÓPRIA	SERVIÇO	UND	1,00	R\$ 67,04	R\$ 959,45	R\$ 0,00	R\$ 234,41	R\$ 1.260,90	R\$ 1.260,90	0,29	72,75	B
103800	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,01	R\$ 159,25	R\$ 378,49	R\$ 0,00	R\$ 84,13	R\$ 621,87	R\$ 1.249,96	0,28	73,03	B
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	39,80	R\$ 11,95	R\$ 12,14	R\$ 0,00	R\$ 5,60	R\$ 29,69	R\$ 1.181,66	0,27	73,30	B
87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,51	R\$ 21,54	R\$ 54,75	R\$ 0,00	R\$ 10,15	R\$ 86,44	R\$ 1.167,80	0,26	73,56	B
86888	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 26,46	R\$ 524,79	R\$ 0,00	R\$ 12,96	R\$ 564,21	R\$ 1.128,42	0,26	73,82	B
102608	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7,53	R\$ 1.116,23	R\$ 0,00	R\$ 3,54	R\$ 1.127,30	R\$ 1.127,30	0,26	74,08	B
105022	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	45,30	R\$ 4,36	R\$ 18,03	R\$ 0,00	R\$ 2,17	R\$ 24,56	R\$ 1.112,57	0,25	74,33	B
S11961	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 6,12	R\$ 543,64	R\$ 0,00	R\$ 1,31	R\$ 551,07	R\$ 1.102,14	0,25	74,58	B
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	51,00	R\$ 12,64	R\$ 2,86	R\$ 0,00	R\$ 5,54	R\$ 21,04	R\$ 1.073,04	0,24	74,82	B
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	25,30	R\$ 16,68	R\$ 16,82	R\$ 0,00	R\$ 7,82	R\$ 41,32	R\$ 1.045,40	0,24	75,06	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS															
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)					DATA :		29/05/2026		BDI :		24,95%			
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO					FONTE		VERSÃO		HORA		MES		REF.	
	LOCAL:		BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO				-		-		03/2026		
				ORSE/SE		2026/04		111,51%		69,72%		06/2026				
				SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		10/2023				
				SICRO NOVO/RN		2026/01				-		-		04/2026		
				SINAPI/RN		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		116,83%		72,29%		06/2026				
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%										

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	97,20	R\$ 0,75	R\$ 8,44	R\$ 0,00	R\$ 0,33	R\$ 9,52	R\$ 925,34	0,21	75,27	B
90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 86,12	R\$ 713,90	R\$ 0,00	R\$ 41,04	R\$ 841,06	R\$ 841,06	0,19	75,46	B
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	26,34	R\$ 17,45	R\$ 2,59	R\$ 0,97	R\$ 8,94	R\$ 29,95	R\$ 788,88	0,18	75,64	B
S09571	TELA MOSQUITEIRO GALVANIZADA, MALHA 14, FIO 30	ORSE	SERVIÇO	M2	3,89	R\$ 28,83	R\$ 153,73	R\$ 0,00	R\$ 6,28	R\$ 188,84	R\$ 734,59	0,17	75,80	B
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	54,20	R\$ 2,27	R\$ 10,06	R\$ 0,00	R\$ 0,97	R\$ 13,30	R\$ 720,86	0,16	75,97	B
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	182,93	R\$ 0,98	R\$ 2,41	R\$ 0,00	R\$ 0,43	R\$ 3,82	R\$ 698,79	0,16	76,13	B
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 8,30	R\$ 86,63	R\$ 0,00	R\$ 3,90	R\$ 98,83	R\$ 691,81	0,16	76,28	B
100874	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 29,22	R\$ 295,22	R\$ 0,00	R\$ 13,94	R\$ 338,38	R\$ 676,76	0,15	76,44	B
I09227	POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 6/150	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 0,00	R\$ 662,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 662,91	R\$ 662,91	0,15	76,59	B
97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 75,31	R\$ 71,33	R\$ 0,41	R\$ 37,06	R\$ 184,11	R\$ 552,33	0,13	76,71	B
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	15,80	R\$ 17,01	R\$ 9,77	R\$ 0,00	R\$ 7,97	R\$ 34,75	R\$ 549,05	0,12	76,84	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 19,15	R\$ 11,05	R\$ 0,00	R\$ 8,35	R\$ 38,55	R\$ 539,70	0,12	76,96	B
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,25	R\$ 20,95	R\$ 25,38	R\$ 0,09	R\$ 9,94	R\$ 56,36	R\$ 521,33	0,12	77,08	B
S08592	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 7 X 14,5 CM	ORSE	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 4,09	R\$ 66,70	R\$ 0,00	R\$ 0,77	R\$ 71,56	R\$ 500,92	0,11	77,19	B
87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	13,51	R\$ 9,06	R\$ 21,97	R\$ 0,07	R\$ 4,22	R\$ 35,32	R\$ 477,17	0,11	77,30	B
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	M	3,50	R\$ 24,67	R\$ 97,90	R\$ 0,00	R\$ 11,94	R\$ 134,51	R\$ 470,79	0,11	77,40	B
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	91,47	R\$ 2,60	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,28	R\$ 5,04	R\$ 461,01	0,10	77,51	B
104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2,63	R\$ 34,24	R\$ 117,05	R\$ 0,00	R\$ 17,72	R\$ 169,01	R\$ 444,50	0,10	77,61	B
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 15,89	R\$ 65,55	R\$ 0,00	R\$ 7,44	R\$ 88,88	R\$ 444,40	0,10	77,71	B
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	18,50	R\$ 10,99	R\$ 7,35	R\$ 0,00	R\$ 5,16	R\$ 23,50	R\$ 434,75	0,10	77,81	B
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	50,36	R\$ 1,67	R\$ 6,23	R\$ 0,00	R\$ 0,73	R\$ 8,63	R\$ 434,61	0,10	77,91	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 64,67	R\$ 330,50	R\$ 0,00	R\$ 28,42	R\$ 423,59	R\$ 423,59	0,10	78,00	B
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	600,00	R\$ 0,16	R\$ 0,12	R\$ 0,32	R\$ 0,09	R\$ 0,69	R\$ 414,00	0,09	78,10	B
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	9,80	R\$ 11,03	R\$ 25,71	R\$ 0,00	R\$ 5,18	R\$ 41,92	R\$ 410,82	0,09	78,19	B
105028	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	16,80	R\$ 4,22	R\$ 17,86	R\$ 0,00	R\$ 2,11	R\$ 24,19	R\$ 406,39	0,09	78,28	B
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	37,00	R\$ 5,70	R\$ 1,78	R\$ 0,00	R\$ 2,67	R\$ 10,15	R\$ 375,55	0,09	78,37	B
100903	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 12,17	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 4,92	R\$ 33,50	R\$ 368,50	0,08	78,45	B
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 30,13	R\$ 18,11	R\$ 0,00	R\$ 13,12	R\$ 61,36	R\$ 368,16	0,08	78,53	B
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 16,60	R\$ 32,28	R\$ 0,00	R\$ 7,08	R\$ 55,96	R\$ 335,76	0,08	78,61	B
91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 9,55	R\$ 6,10	R\$ 0,00	R\$ 4,16	R\$ 19,81	R\$ 316,96	0,07	78,68	B
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,26	R\$ 59,66	R\$ 160,87	R\$ 0,04	R\$ 28,78	R\$ 249,35	R\$ 314,18	0,07	78,75	B
1060026	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR TRIFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2021	CAERN	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,60	R\$ 247,24	R\$ 0,00	R\$ 8,30	R\$ 274,14	R\$ 274,14	0,06	78,82	B

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS												
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)							DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO							FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-		-		03/2026		
			ORSE/SE		2026/04		111,51%		69,72%		06/2026		
			SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		10/2023		
			SICRO NOVO/RN		2026/01		-		-		04/2026		
			SINAPI/RN		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		116,83%		72,29%		06/2026		
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%							

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 15,50	R\$ 10,19	R\$ 0,00	R\$ 6,74	R\$ 32,43	R\$ 259,44	0,06	78,88	B
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 16,18	R\$ 233,48	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 257,26	R\$ 257,26	0,06	78,93	B
S02450	LIMPEZA GERAL	ORSE	SERVIÇO	M2	95,87	R\$ 1,55	R\$ 0,67	R\$ 0,00	R\$ 0,39	R\$ 2,61	R\$ 250,22	0,06	78,99	B
C4626	PLACA EM ALUMÍNIO 15X30CM C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	SERVIÇO	UN	12,00	R\$ 5,75	R\$ 14,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,13	R\$ 241,56	0,05	79,04	B
S01545	CURVA 45° LONGA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DIÂM = 100MM REV. 01 - 10/2022	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 8,28	R\$ 69,08	R\$ 0,00	R\$ 1,80	R\$ 79,16	R\$ 237,48	0,05	79,10	B
101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 16,18	R\$ 204,46	R\$ 0,00	R\$ 7,60	R\$ 228,24	R\$ 228,24	0,05	79,15	B
96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 10,69	R\$ 88,41	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 103,76	R\$ 207,52	0,05	79,20	B
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	13,50	R\$ 2,76	R\$ 9,96	R\$ 0,00	R\$ 1,17	R\$ 13,89	R\$ 187,52	0,04	79,24	B
S09041	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 10,80	R\$ 75,20	R\$ 0,00	R\$ 2,32	R\$ 88,32	R\$ 176,64	0,04	79,28	B
95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 20,06	R\$ 145,81	R\$ 0,00	R\$ 9,40	R\$ 175,27	R\$ 175,27	0,04	79,32	B
89750	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 7,23	R\$ 71,85	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 82,47	R\$ 164,94	0,04	79,36	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 5,17	R\$ 8,32	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 15,91	R\$ 159,10	0,04	79,39	B
93675	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,95	R\$ 135,81	R\$ 0,00	R\$ 4,76	R\$ 151,52	R\$ 151,52	0,03	79,43	B
100902	LÂMPADA TUBULAR LED DE 9/10 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 12,17	R\$ 13,16	R\$ 0,00	R\$ 4,92	R\$ 30,25	R\$ 151,25	0,03	79,46	B
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 5,90	R\$ 61,10	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 69,94	R\$ 139,88	0,03	79,49	B
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 4,92	R\$ 6,34	R\$ 0,00	R\$ 2,30	R\$ 13,56	R\$ 135,60	0,03	79,52	B
89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 4,76	R\$ 7,01	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 14,01	R\$ 112,08	0,03	79,55	B
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 3,54	R\$ 1,80	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 7,00	R\$ 112,00	0,03	79,57	B
92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 26,43	R\$ 17,25	R\$ 0,00	R\$ 11,51	R\$ 55,19	R\$ 110,38	0,03	79,60	B
89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 3,52	R\$ 25,91	R\$ 0,00	R\$ 1,66	R\$ 31,09	R\$ 93,27	0,02	79,62	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS											
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)					DATA :		29/05/2026	BDI :		24,95%
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO					FONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-		-		03/2026
				ORSE/SE		2026/04		111,51%		69,72%		06/2026
				SEINFRA/CE		028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%		71,31%		10/2023
				SICRO NOVO/RN		2026/01		-		-		04/2026
				SINAPI/RN		2026/05 SEM DESONERAÇÃO		116,83%		72,29%		06/2026
PRÓPRIA		PRÓPRIA		0,00%		0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	1,50	R\$ 11,69	R\$ 43,90	R\$ 0,00	R\$ 5,48	R\$ 61,07	R\$ 91,61	0,02	79,64	B
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	3,20	R\$ 1,80	R\$ 25,73	R\$ 0,00	R\$ 0,85	R\$ 28,38	R\$ 90,82	0,02	79,66	B
104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 8,72	R\$ 32,50	R\$ 0,00	R\$ 4,10	R\$ 45,32	R\$ 90,64	0,02	79,68	B
89825	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 1,71	R\$ 15,59	R\$ 0,00	R\$ 0,80	R\$ 18,10	R\$ 90,50	0,02	79,70	B
C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3MM C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	SERVIÇO	M2	0,72	R\$ 14,13	R\$ 108,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,37	R\$ 88,11	0,02	79,72	B
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 5,17	R\$ 9,09	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 16,68	R\$ 83,40	0,02	79,74	B
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 1,52	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 11,79	R\$ 70,74	0,02	79,76	B
102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,00	R\$ 8,10	R\$ 55,07	R\$ 0,00	R\$ 4,05	R\$ 67,22	R\$ 67,22	0,02	79,77	B
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 4,76	R\$ 4,15	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 11,15	R\$ 66,90	0,02	79,79	B

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)							DATA :	29/05/2026		BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO							FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.
	LOCAL:		BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO		-	-	03/2026					
				ORSE/SE	2026/04		111,51%	69,72%	06/2026					
				SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO		114,15%	71,31%	10/2023					
				SICRO NOVO/RN	2026/01		-	-	04/2026					
				SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO		116,83%	72,29%	06/2026					
				PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%	0,00%						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 14,97	R\$ 37,30	R\$ 0,00	R\$ 7,02	R\$ 59,29	R\$ 59,29	0,01	79,80	B
S14057	CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO SPLIT	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 8,01	R\$ 0,37	R\$ 0,00	R\$ 50,15	R\$ 58,53	R\$ 58,53	0,01	79,82	B
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 7,23	R\$ 18,49	R\$ 0,00	R\$ 3,39	R\$ 29,11	R\$ 58,22	0,01	79,83	B
104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 0,42	R\$ 10,95	R\$ 0,00	R\$ 0,20	R\$ 11,57	R\$ 57,85	0,01	79,84	B
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 3,92	R\$ 8,59	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 14,35	R\$ 57,40	0,01	79,85	B
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 2,98	R\$ 23,80	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 28,18	R\$ 56,36	0,01	79,87	B
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 8,11	R\$ 5,94	R\$ 0,00	R\$ 3,80	R\$ 17,85	R\$ 53,55	0,01	79,88	B
93013	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 9,66	R\$ 3,53	R\$ 0,00	R\$ 4,20	R\$ 17,39	R\$ 52,17	0,01	79,89	B
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 22,81	R\$ 16,39	R\$ 0,00	R\$ 9,94	R\$ 49,14	R\$ 49,14	0,01	79,90	B
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 6,80	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 13,85	R\$ 41,55	0,01	79,91	B

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS									
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)				DATA : 29/05/2026		BDI : 24,95%		
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO				CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
						ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
						SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
						SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
						SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
						PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 6,80	R\$ 2,78	R\$ 0,00	R\$ 3,18	R\$ 12,76	R\$ 38,28	0,01	79,92	B
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1,52	R\$ 9,61	R\$ 0,00	R\$ 0,66	R\$ 11,79	R\$ 35,37	0,01	79,93	B
91876	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 6,88	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 3,00	R\$ 11,53	R\$ 34,59	0,01	79,94	B
93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 4,83	R\$ 10,08	R\$ 0,00	R\$ 2,10	R\$ 17,01	R\$ 34,02	0,01	79,94	B
94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 7,15	R\$ 23,35	R\$ 0,00	R\$ 3,34	R\$ 33,84	R\$ 33,84	0,01	79,95	B
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2,64	R\$ 2,18	R\$ 8,93	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 12,07	R\$ 31,86	0,01	79,96	B
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 1,76	R\$ 1,82	R\$ 0,00	R\$ 0,83	R\$ 4,41	R\$ 30,87	0,01	79,97	B
89735	CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,17	R\$ 19,65	R\$ 0,00	R\$ 2,42	R\$ 27,24	R\$ 27,24	0,01	79,97	B
93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 14,49	R\$ 5,66	R\$ 0,00	R\$ 6,30	R\$ 26,45	R\$ 26,45	0,01	79,98	B
91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 5,11	R\$ 4,07	R\$ 0,00	R\$ 2,24	R\$ 11,42	R\$ 22,84	0,01	79,98	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS														
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)								DATA :	29/05/2026	BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO								FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO								CAERN/RN	2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
										ORSE/SE	2026/04	111,51%	69,72%	06/2026
										SEINFRA/CE	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
										SICRO NOVO/RN	2026/01	-	-	04/2026
										SINAPI/RN	2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026
										PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 6,19	R\$ 13,66	R\$ 0,00	R\$ 2,92	R\$ 22,77	R\$ 22,77	0,01	79,99	B
93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,47	R\$ 14,49	R\$ 0,00	R\$ 2,38	R\$ 22,34	R\$ 22,34	0,01	79,99	B
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,36	R\$ 14,07	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 21,61	R\$ 21,61	0,00	80,00	B
94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5,02	R\$ 13,03	R\$ 0,00	R\$ 2,35	R\$ 20,40	R\$ 20,40	0,00	80,00	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1,40	R\$ 3,56	R\$ 9,37	R\$ 0,00	R\$ 1,51	R\$ 14,44	R\$ 20,22	0,00	80,01	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2,98	R\$ 15,53	R\$ 0,00	R\$ 1,40	R\$ 19,91	R\$ 19,91	0,00	80,01	C
91893	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 10,32	R\$ 4,14	R\$ 0,00	R\$ 4,50	R\$ 18,96	R\$ 18,96	0,00	80,02	C
S06184	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 12,19	R\$ 1,75	R\$ 0,00	R\$ 2,65	R\$ 16,59	R\$ 16,59	0,00	80,02	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 3,77	R\$ 10,27	R\$ 0,00	R\$ 1,65	R\$ 15,69	R\$ 15,69	0,00	80,02	C
103957	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1,96	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 0,92	R\$ 5,03	R\$ 15,09	0,00	80,03	C

 PREFEITURA DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS													
	OBRA:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO (REVISÃO 01)							DATA :	29/05/2026		BDI :	24,95%	
	DESCRIÇÃO:	UBS - UNIDADE DE APOIO - BAIRRO ARVOREDO							FONTE	VERSÃO		HORA	MES	REF.
	LOCAL:	BAIRRO ARVOREDO	CAERN/RN							2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026	
			ORSE/SE							2026/04	111,51%	69,72%	06/2026	
			SEINFRA/CE							028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
SICRO NOVO/RN							2026/01	-	-	04/2026				
SINAPI/RN							2026/05 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	06/2026				
PRÓPRIA							PRÓPRIA	0,00%	0,00%					

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UND	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	%	ACUMUL. %	CL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS					
91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1,00	R\$ 5,98	R\$ 6,36	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 14,94	R\$ 14,94	0,00	80,03	C

Subtotal até 80,03%
Outros:
Valor total do Orçamento:

R\$ 353.090,49
R\$ 88.102,06
R\$ 441.192,55