

		ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS										
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS - PADRÃO FNDE					DATA :		BDI : 24,95%			
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE NO BAIRRO JARDINS					FONTE		VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	RUA ULISSES ALVES CHIANCA, BAIRRO JARDIS, SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN					CAEN/RN		2026/01 SEM DESONERAÇÃO	-	-	03/2026
							ORSE/SE		2026/06	111,51%	69,72%	06/2026
							SEINF/RACE		028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023
							SEINFRA/INPICE		2026/09	-	-	09/2026
							SINAPI/RN		2026/07 SEM DESONERAÇÃO	116,83%	72,29%	08/2026
							PRÓPRIA		PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL		
92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.189,68	R\$ 138,56	R\$ 164.842,06	6,51	6,51	A		
101964	LAJE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA PARA FORRO COM ESCORAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	647,46	R\$ 236,03	R\$ 152.819,98	6,04	12,55	A		
103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.046,62	R\$ 130,86	R\$ 136.960,69	5,41	17,97	A		
COM-62877359	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	PRÓPRIA	SERVIÇO	UND	1,00	R\$ 125.092,62	R\$ 125.092,62	4,94	22,91	A		
87535	EMBOÇO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2:9 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.969,41	R\$ 42,08	R\$ 82.872,77	3,28	26,19	A		
98458	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	520,00	R\$ 155,48	R\$ 80.849,60	3,20	29,38	A		
92550	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 3.312,14	R\$ 76.179,22	3,01	32,39	A		
94441	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.189,68	R\$ 58,41	R\$ 69.489,21	2,75	35,14	A		
S11201	GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/4" E TELA GALVANIZADA MALHA 2"	ORSE	SERVIÇO	M2	143,20	R\$ 357,02	R\$ 51.125,26	2,02	37,16	A		
87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - CINZA ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	749,20	R\$ 67,57	R\$ 50.623,44	2,00	39,16	A		
96536	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	463,48	R\$ 108,62	R\$ 50.343,20	1,99	41,15	A		
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	453,62	R\$ 109,43	R\$ 49.639,64	1,96	43,11	A		
96973	CABO DE COBRE NU 35MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	449,20	R\$ 109,71	R\$ 49.281,73	1,95	45,06	A		
87543	REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS, TRAÇO 1:4,5 - ESPESSURA 0,5 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.307,77	R\$ 36,07	R\$ 47.171,26	1,86	46,92	A		
87630	CONTRAPISO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 3CM E PREPARO MECÂNICO	SINAPI	SERVIÇO	M2	814,48	R\$ 57,39	R\$ 46.743,01	1,85	48,77	A		
96974	CABO DE COBRE NU 50MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	305,20	R\$ 142,86	R\$ 43.600,87	1,72	50,49	A		
94569	JA-8 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 220X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	67,76	R\$ 576,14	R\$ 39.039,25	1,54	52,04	A		
98679	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=2,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	SINAPI	SERVIÇO	M2	814,48	R\$ 47,69	R\$ 38.842,55	1,54	53,57	A		
87273	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV- CERÂMICA 30 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	439,53	R\$ 85,15	R\$ 37.425,98	1,48	55,05	A		
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 20 CM DE DIÂMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	M	441,00	R\$ 78,56	R\$ 34.644,96	1,37	56,42	A		
96535	FORMA DE MADEIRA EM TÁBUAS PARA FUNDAÇÕES, COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	170,75	R\$ 199,61	R\$ 34.083,41	1,35	57,77	A		
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M3	25,08	R\$ 1.156,32	R\$ 29.000,51	1,15	58,91	A		
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA 2 DEMÃOS, BALDRAMES	SINAPI	SERVIÇO	M2	463,48	R\$ 60,80	R\$ 28.179,58	1,11	60,03	A		
92549	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 2.739,95	R\$ 27.399,50	1,08	61,11	A		
98099	SUMIDOURO, CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 6.672,39	R\$ 26.689,56	1,05	62,16	A		
96557	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	26,87	R\$ 972,76	R\$ 26.138,06	1,03	63,20	A		
S10184	BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 25.886,97	R\$ 25.886,97	1,02	64,22	A		
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	27,81	R\$ 908,55	R\$ 25.266,78	1,00	65,22	A		
102203	VERNIZ SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.714,31	R\$ 14,39	R\$ 24.668,92	0,97	66,19	A		
88489	PINTURA EM LATEX ACRÍLICO SOBRE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.307,77	R\$ 17,93	R\$ 23.448,32	0,93	67,12	A		
S00056	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE PEQUENO S=25,41M2 COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 21.732,18	R\$ 21.732,18	0,86	67,98	A		
92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA PILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA COM REAPROVEITAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M2	319,27	R\$ 67,60	R\$ 21.582,65	0,85	68,83	A		
87543	REBOCO DE TETO, COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:2 (CAL / AREIA FINA), ESPESSURA 1 CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	579,57	R\$ 36,07	R\$ 20.905,09	0,83	69,66	A		
96558	CONCRETO BOMBEADO FCK= 25MPA; INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SINAPI	SERVIÇO	M3	20,04	R\$ 1.017,61	R\$ 20.392,90	0,81	70,46	A		
87267	REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDES PEI IV - CERÂMICA 10 X 10 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA- INCL. REJUNTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	222,12	R\$ 82,77	R\$ 18.384,87	0,73	71,19	A		
94319	ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILO - ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	SINAPI	SERVIÇO	M3	168,50	R\$ 107,13	R\$ 18.051,41	0,71	71,90	A		
92915	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 Ø 5,0MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	784,55	R\$ 22,57	R\$ 17.707,29	0,70	72,60	A		
00043982	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 20000 LITROS, COM TAMPA - RESERVATÓRIO SUPERIOR	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 17.505,51	R\$ 17.505,51	0,69	73,30	A		
S00062	BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 17.244,31	R\$ 17.244,31	0,68	73,98	A		
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	19,50	R\$ 881,45	R\$ 17.188,28	0,68	74,66	A		
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	1.164,73	R\$ 14,17	R\$ 16.504,22	0,65	75,31	A		
91926	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTES SEÇÕES NOMINAIS: #2,5 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	2.357,20	R\$ 6,98	R\$ 16.453,26	0,65	75,96	A		
98087	FOSSA SÉPTICA, CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 16.079,94	R\$ 16.079,94	0,64	76,59	A		

92917	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 8MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	862,27	R\$ 18,07	R\$ 15.581,22	0,62	77,21	A
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	783,73	R\$ 18,69	R\$ 14.647,91	0,58	77,79	A
101738	RODAMEIO EM MADEIRA BOLEADA PARAFUSADO EM PAREDE, LARGURA 10 CM	SINAPI	SERVIÇO	M	257,15	R\$ 54,60	R\$ 14.040,39	0,55	78,34	A
87878	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.969,41	R\$ 7,01	R\$ 13.805,56	0,55	78,89	A
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	859,14	R\$ 16,02	R\$ 13.763,42	0,54	79,43	A
92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 2.168,79	R\$ 13.012,74	0,51	79,95	A
S02287	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA EXTERIORES - CORES CONVENCIONAIS	ORSE	SERVIÇO	M2	579,57	R\$ 21,43	R\$ 12.420,19	0,49	80,44	B
C1638	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X32W COMPLETA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	74,00	R\$ 167,45	R\$ 12.391,30	0,49	80,93	B
C4623	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS DE BORRACHA 30X30CM	SEINFRA	SERVIÇO	M2	40,95	R\$ 297,72	R\$ 12.191,63	0,48	81,41	B
93358	ESCAVAÇÃO MECANIZADA COM PREVISÃO DE FORMA	SINAPI	SERVIÇO	M3	94,33	R\$ 127,51	R\$ 12.028,02	0,48	81,89	B
00039238	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	51,60	R\$ 229,37	R\$ 11.835,49	0,47	82,35	B
96132	EMASSAMENTO DE LAJES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	579,57	R\$ 20,38	R\$ 11.811,64	0,47	82,82	B
92919	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 10MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	738,18	R\$ 15,59	R\$ 11.508,23	0,45	83,27	B
90844	PM1 - PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,90X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 1.622,91	R\$ 11.360,37	0,45	83,72	B
90844	PM2 - PORTA DE MADEIRA COM VISOR PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), DIMENSÕES 90X210CM, ESPESSURA 3,5CM; INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 1.622,91	R\$ 11.360,37	0,45	84,17	B
93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TJOLO CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRAÇO1:6 (CIMENTO E AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M	295,30	R\$ 38,08	R\$ 11.245,02	0,44	84,62	B
00043981	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 15000 LITROS, COM TAMPA - RESERVATÓRIO INFERIOR	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 11.081,20	R\$ 11.081,20	0,44	85,06	B
C1630	LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1.129,64	R\$ 9,67	R\$ 10.923,62	0,43	85,49	B
93184	VERGA E CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, SEÇÃO 10X10 CM	SINAPI	SERVIÇO	M	232,00	R\$ 40,81	R\$ 9.467,92	0,37	85,86	B
00039234	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	113,60	R\$ 77,61	R\$ 8.816,50	0,35	86,21	B
96132	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA PVA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	432,55	R\$ 20,38	R\$ 8.815,37	0,35	86,56	B
C1869	PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	SEINFRA	SERVIÇO	M	71,30	R\$ 121,33	R\$ 8.650,83	0,34	86,90	B
94963	RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	SINAPI	SERVIÇO	M3	11,98	R\$ 666,41	R\$ 7.983,59	0,32	87,22	B
C4070	DIVISÓRIA DE BANHEIROS E SANITÁRIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	SEINFRA	SERVIÇO	M2	12,92	R\$ 609,18	R\$ 7.870,61	0,31	87,53	B
91854	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø25MM (DN 3/4")	SINAPI	SERVIÇO	M	593,30	R\$ 13,11	R\$ 7.778,16	0,31	87,83	B
91924	CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLAÇÃO EM PVC/70°C, CAMADA DE PROTEÇÃO EM PVC, NÃO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSÃO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXÍVEL, COM AS SEGUINTE SEÇÕES NOMINAIS: #1,5 MM²	SINAPI	SERVIÇO	M	1.520,00	R\$ 4,80	R\$ 7.296,00	0,29	88,12	B
98110	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TJOLO MEDINDO 900X900X600MM , COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 726,68	R\$ 7.266,80	0,29	88,41	B
C2045	PROJETOR COM LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150W	SEINFRA	SERVIÇO	UN	13,00	R\$ 557,33	R\$ 7.245,29	0,29	88,70	B
94221	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA	SINAPI	SERVIÇO	M	213,80	R\$ 33,80	R\$ 7.226,44	0,29	88,98	B
92469	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	31,32	R\$ 230,37	R\$ 7.215,19	0,29	89,27	B
C4646	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX 1 1/2"	SEINFRA	SERVIÇO	M	14,00	R\$ 484,48	R\$ 6.782,72	0,27	89,53	B
C4068	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	12,22	R\$ 522,99	R\$ 6.390,94	0,25	89,79	B
92584	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4M, PARA TELHA CERÂMICA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 996,13	R\$ 5.976,78	0,24	90,02	B
87881	CHAPISCO EM TETO COM ARGAMASSA TRAÇO - 1:3 (CIMENTO / AREIA)	SINAPI	SERVIÇO	M2	579,57	R\$ 9,45	R\$ 5.476,94	0,22	90,24	B
C1516	JA-9 -JANELA DE ALUMÍNIO, COM VENEZIANA FIXA 180X60CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,48	R\$ 835,52	R\$ 5.414,17	0,21	90,45	B
C0864	CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 5.248,52	R\$ 5.248,52	0,21	90,66	B
94569	JA-7 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 200X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	8,80	R\$ 576,14	R\$ 5.070,03	0,20	90,86	B
100896	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE COM 30 CM DE DIAMETRO, SEM ARMAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	M	63,00	R\$ 78,56	R\$ 4.949,28	0,20	91,06	B
99803	LIMPEZA GERAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	868,67	R\$ 5,64	R\$ 4.899,30	0,19	91,25	B
90844	PM5- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,90X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.622,91	R\$ 4.868,73	0,19	91,44	B
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	5,44	R\$ 880,75	R\$ 4.791,28	0,19	91,63	B
00037562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	SINAPI	MATERIAL	M2	5,43	R\$ 865,78	R\$ 4.701,19	0,19	91,82	B
C1622	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 4.498,24	R\$ 4.498,24	0,18	92,00	B
87251	PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI V - 40 X 40 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA - INCL. REJUNTE - BRANCO ANTIDERRAPANTE - CONFORME PROJETO	SINAPI	SERVIÇO	M2	65,28	R\$ 67,57	R\$ 4.410,97	0,17	92,17	B
92437	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	44,64	R\$ 96,52	R\$ 4.308,65	0,17	92,34	B
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,48	R\$ 635,50	R\$ 4.118,04	0,16	92,50	B
S03625	PM6 -PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, (0,60 X 1,60 A 1,80M) , REVESTIDA C/FÔRMICA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (LIVRE/OCUPADO). REV 01_10/2025	ORSE	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 1.361,16	R\$ 4.083,48	0,16	92,66	B

93011	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø85MM (DN 3")	SINAPI	SERVIÇO	M	80,00	R\$ 50,99	R\$ 4.079,20	0,16	92,83	B
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	3,60	R\$ 1.017,61	R\$ 3.663,40	0,14	92,97	B
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 725,85	R\$ 3.629,25	0,14	93,11	B
96619	LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, ESPESSURA 5CM	SINAPI	SERVIÇO	M2	61,88	R\$ 57,85	R\$ 3.579,76	0,14	93,26	B
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.000,00	R\$ 0,87	R\$ 3.480,00	0,14	93,39	B
91341	PORTA DE ABRIR - VENEZIANA, INCLUSIVE FERRAGENS PARA ABRIGO DE GÁS E LIXO	SINAPI	SERVIÇO	M2	5,27	R\$ 653,30	R\$ 3.442,89	0,14	93,53	B
93008	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø50MM (DN 1 1/2")	SINAPI	SERVIÇO	M	159,50	R\$ 21,33	R\$ 3.402,14	0,13	93,66	B
96985	HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 3.00M	SINAPI	SERVIÇO	UN	26,00	R\$ 129,84	R\$ 3.375,84	0,13	93,80	B
91937	CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL	SINAPI	SERVIÇO	UN	147,00	R\$ 22,57	R\$ 3.317,79	0,13	93,93	B
S10891	PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM TUBO GALVANIZADO 2", COM BARRA QUADRADA DE 3/4" NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO DE 3/4", INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS	ORSE	SERVIÇO	M2	4,90	R\$ 674,54	R\$ 3.305,25	0,13	94,06	B
90844	PM3- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0,90X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.622,91	R\$ 3.245,82	0,13	94,19	B
91856	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, Ø32MM (DN 1")	SINAPI	SERVIÇO	M	199,50	R\$ 16,19	R\$ 3.229,91	0,13	94,31	B
104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	227,38	R\$ 14,03	R\$ 3.190,14	0,13	94,44	B
92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	277,47	R\$ 11,38	R\$ 3.157,61	0,12	94,57	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	256,23	R\$ 11,85	R\$ 3.036,33	0,12	94,69	B
89848	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 100MM	SINAPI	SERVIÇO	M	77,00	R\$ 39,23	R\$ 3.020,71	0,12	94,81	B
86936	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 40X34X17CM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 754,16	R\$ 3.016,64	0,12	94,92	B
C4835	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM SEM MOLDURA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	4,40	R\$ 663,61	R\$ 2.919,88	0,12	95,04	C
92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	239,44	R\$ 11,26	R\$ 2.696,09	0,11	95,15	C
89450	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	69,00	R\$ 36,50	R\$ 2.518,50	0,10	95,25	C
C4026	CANAleta DE CONCRETO 20CM X 20CM COM TAMPA COM GRELHA DE ALUMÍNIO	SEINFRA	SERVIÇO	M	8,42	R\$ 296,89	R\$ 2.499,81	0,10	95,34	C
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	17,92	R\$ 136,62	R\$ 2.448,23	0,10	95,44	C
92000	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	56,00	R\$ 42,65	R\$ 2.388,40	0,09	95,54	C
S13570	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-92S 1, MOTOR 1CV, MONOFÁSICA, TENSÃO 110/220V, RECALQUE 1", PRESSÃO MÁXIMA SEM VAZÃO = 31MCA, HMAX DE SUÇÃO = 8MCA, VAZÃO = 2,3 À 7,1 M³/H	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.378,81	R\$ 2.378,81	0,09	95,63	C
C2284	SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2 CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	18,50	R\$ 121,33	R\$ 2.244,61	0,09	95,72	C
97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M3	2,52	R\$ 882,15	R\$ 2.223,02	0,09	95,81	C
S13034	PM7- PORTA DE ABRIR EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PARA BANHEIRO REVESTIDA COM LAMINADO, 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO E DOBRADIÇAS	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 1.106,19	R\$ 2.212,38	0,09	95,89	C
C2862	LASTRO DE BRITA PARA O ESTACIONAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	M3	11,28	R\$ 195,03	R\$ 2.199,94	0,09	95,98	C
99635	VÁLVULA DE DESCARGA 1 ½", ACABAMENTO CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 438,26	R\$ 2.191,30	0,09	96,07	C
86931	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL COM CAIXA ACOPLADA, DECA OU EQUIVALENTE COM ACESSÓRIOS	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 725,85	R\$ 2.177,55	0,09	96,15	C
00039232	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	56,80	R\$ 38,25	R\$ 2.172,60	0,09	96,24	C
93382	REATERRO MECANIZADO DE VALAS COM RETROESCAVADEIRA	SINAPI	SERVIÇO	M3	55,58	R\$ 37,93	R\$ 2.108,15	0,08	96,32	C
C0629	CAIXA DE PASSAGEM 40X40 COM TAMPA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 233,68	R\$ 2.103,12	0,08	96,41	C
C2850	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO; INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 2.095,02	R\$ 2.095,02	0,08	96,49	C
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	14,40	R\$ 143,43	R\$ 2.065,39	0,08	96,57	C
98504	GRAMA - FORNECIMENTO E PLANTIO (INCLUSIVE CAMADA DE TERRA VEGETAL - 3.0 CM)	SINAPI	SERVIÇO	M2	90,96	R\$ 22,27	R\$ 2.025,68	0,08	96,65	C
00039236	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	12,90	R\$ 151,69	R\$ 1.956,80	0,08	96,73	C
92524	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	20,25	R\$ 94,92	R\$ 1.922,13	0,08	96,80	C
94569	JA-6 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 150X110CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,30	R\$ 576,14	R\$ 1.901,26	0,08	96,88	C
100868	BARRA DE APOIO 80 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 466,96	R\$ 1.867,84	0,07	96,95	C
94569	JA-3 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 100X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO MINIBOREAL, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	3,20	R\$ 576,14	R\$ 1.843,65	0,07	97,03	C
C4068	PRATELEIRA, ACABAMENTO SUPERIOR E BANCO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	3,50	R\$ 522,99	R\$ 1.830,47	0,07	97,10	C
94570	JA-5 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 120X100CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,00	R\$ 300,42	R\$ 1.802,52	0,07	97,17	C
100864	BARRA DE APOIO 1,60 CM, EM U, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 888,84	R\$ 1.777,68	0,07	97,24	C
101909	EXTINTOR PQS - 6KG	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 332,79	R\$ 1.663,95	0,07	97,30	C
C1960	PORTAS PARA ARMÁRIO DE COZINHA EM MDF COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA, CONFORME PROJETO	SEINFRA	SERVIÇO	M2	6,55	R\$ 250,10	R\$ 1.638,16	0,06	97,37	C
00010848	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, "40" CM X "60" CM	SINAPI	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 1.627,46	R\$ 1.627,46	0,06	97,43	C
93009	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCAVEL, Ø60MM (DN 2")	SINAPI	SERVIÇO	M	52,40	R\$ 30,63	R\$ 1.605,01	0,06	97,50	C
92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	117,80	R\$ 13,49	R\$ 1.589,12	0,06	97,56	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	23,00	R\$ 67,12	R\$ 1.543,76	0,06	97,62	C

86936	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COMPLETA, DIMENSÕES 50X40X30CM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 754,16	R\$ 1.508,32	0,06	97,68	C
18624	CHAPA EM ALUMÍNIO N.16, ESP. = 1,50MM (4,05KG/M2)	SEINFRA	MATERIAL	M2	8,10	R\$ 184,20	R\$ 1.492,02	0,06	97,74	C
102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM PORTA DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	62,56	R\$ 23,55	R\$ 1.473,29	0,06	97,80	C
91941	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	88,00	R\$ 16,68	R\$ 1.467,84	0,06	97,86	C
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	1,44	R\$ 972,76	R\$ 1.400,77	0,06	97,91	C
00004948	PORTAO DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	SINAPI	MATERIAL	M2	1,89	R\$ 708,03	R\$ 1.338,18	0,05	97,96	C
94263	MEIO-FIO CONCRETO, MOLDADO IN LOCO, 11,5CM BASE X 22CM ALTURA	SINAPI	SERVIÇO	M	27,30	R\$ 48,06	R\$ 1.312,04	0,05	98,02	C
100674	JA-10 -JANELA DE ALUMÍNIO, FIXA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,98	R\$ 650,16	R\$ 1.287,32	0,05	98,07	C
86919	TANQUE GRANDE 40L COR BRANCO GELO, INCLUSO TORNEIRA DE METAL CROMADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.268,59	R\$ 1.268,59	0,05	98,12	C
86901	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 201,51	R\$ 1.209,06	0,05	98,16	C
91312	PM4- PORTA DE ABRIR EM MADEIRA PARA PINTURA 0.60X2,10M, ESPESSURA 3,5CM, COM VENEZIANA 0,50X0,40M CONFORME PROJETO, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES E FECHADURA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 1.206,28	R\$ 1.206,28	0,05	98,21	C
92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	62,66	R\$ 17,99	R\$ 1.127,25	0,04	98,26	C
101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 12 DISJUNTORES	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 530,55	R\$ 1.061,10	0,04	98,30	C
86904	LAVATÓRIO PEQUENO COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPensa, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 211,22	R\$ 1.056,10	0,04	98,34	C
C4624	PISO TÁTIL ALERTA/DIRECIONAL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS	SEINFRA	SERVIÇO	M2	5,40	R\$ 185,61	R\$ 1.002,29	0,04	98,38	C
98463	CONECTOR MINI-GAR EM BRONZE ESTANHADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	26,00	R\$ 37,75	R\$ 981,50	0,04	98,42	C
89712	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 50MM	SINAPI	SERVIÇO	M	25,00	R\$ 38,35	R\$ 958,75	0,04	98,46	C
100858	MICTÓRIO COM SIFÃO INTEGRADO, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 954,37	R\$ 954,37	0,04	98,49	C
91967	INTERRUPTOR TRÊS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 82,79	R\$ 910,69	0,04	98,53	C
101617	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO FUNDO DE VALAS	SINAPI	SERVIÇO	M2	184,58	R\$ 4,81	R\$ 887,83	0,04	98,57	C
100874	BARRA DE APOIO 40 CM, AÇO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE - PM7	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 425,18	R\$ 850,36	0,03	98,60	C
89711	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 40MM	SINAPI	SERVIÇO	M	28,00	R\$ 30,14	R\$ 843,92	0,03	98,63	C
C0560	CABO CCE-50 2 PARES	SEINFRA	SERVIÇO	M	53,60	R\$ 14,36	R\$ 769,70	0,03	98,66	C
95547	DISPENSER SABONETEIRA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 84,82	R\$ 763,38	0,03	98,69	C
95547	DISPENSER TOALHA, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 84,82	R\$ 763,38	0,03	98,72	C
100742	PINTURA EM ESMALTE ACETINADO SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	21,60	R\$ 35,26	R\$ 761,62	0,03	98,75	C
101896	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 200A	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 756,31	R\$ 756,31	0,03	98,78	C
86906	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA BICA BAIXA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 67,67	R\$ 744,37	0,03	98,81	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2 1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 369,51	R\$ 739,02	0,03	98,84	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 10 A - 4.5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	R\$ 67,12	R\$ 738,32	0,03	98,87	C
98110	CAIXA DE GORDURA SIFONADA, EM ALVENARIA DE TJOLO, MEDINDO 900X900X1200MM, COM TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 726,68	R\$ 726,68	0,03	98,90	C
101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 15 DISJUNTORES	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 710,93	R\$ 710,93	0,03	98,93	C
91305	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, TIPO TARJETA LIVRE-OCUPADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 140,68	R\$ 703,40	0,03	98,96	C
98307	TOMADA MODULAR RJ-45 COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	10,00	R\$ 70,25	R\$ 702,50	0,03	98,98	C
C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 167,22	R\$ 668,88	0,03	99,01	C
S11947	PA1 - PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR DE 0,80X2,10M COM DIVISÃO HORIZONTAL PARA VIDRO E VENEZIANA, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSO DOBRADIÇAS, BATENTES, FECHADURA E VIDRO MINI BOREAL	ORSE	SERVIÇO	M2	1,68	R\$ 394,58	R\$ 662,89	0,03	99,04	C
86915	TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL COM BICO PARA MANGUEIRA	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 128,06	R\$ 640,30	0,03	99,06	C
94569	JA-2 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR 60X90CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	1,08	R\$ 576,14	R\$ 622,23	0,02	99,09	C
00039634	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= "0,25" MM	SINAPI	MATERIAL	M	120,00	R\$ 5,10	R\$ 612,00	0,02	99,11	C
102219	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM RODA MEIO DE MADEIRA, 2 DEMÃOS	SINAPI	SERVIÇO	M2	25,72	R\$ 23,55	R\$ 605,71	0,02	99,13	C
86909	TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MÓVEL, DECA, OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 118,30	R\$ 591,50	0,02	99,16	C
94970	ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	SINAPI	SERVIÇO	M3	0,80	R\$ 704,49	R\$ 563,59	0,02	99,18	C
98281	CABO CCI-50 2 PARES	SINAPI	SERVIÇO	M	52,60	R\$ 10,57	R\$ 555,98	0,02	99,20	C
107543	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 548,03	R\$ 548,03	0,02	99,22	C
S08970	TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL	ORSE	SERVIÇO	M2	4,20	R\$ 130,36	R\$ 547,51	0,02	99,25	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	9,00	R\$ 57,85	R\$ 520,65	0,02	99,27	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	13,47	R\$ 37,93	R\$ 510,92	0,02	99,29	C
S00818	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO SUPERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 490,74	R\$ 490,74	0,02	99,31	C
C2457	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35 MM²	SEINFRA	SERVIÇO	UN	26,00	R\$ 18,82	R\$ 489,32	0,02	99,32	C
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2,40	R\$ 199,61	R\$ 479,06	0,02	99,34	C
89628	TE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 59,76	R\$ 478,08	0,02	99,36	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO COM TAMPA EM PVC, Ø 230MM X 250MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 94,66	R\$ 473,30	0,02	99,38	C
95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	16,81	R\$ 27,78	R\$ 466,98	0,02	99,40	C
89492	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º ÁGUA FRIA 32 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	42,00	R\$ 10,76	R\$ 451,92	0,02	99,42	C
92662	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 49,32	R\$ 443,88	0,02	99,44	C
C1661	LUMINÁRIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	SEINFRA	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 146,77	R\$ 440,31	0,02	99,45	C
109326	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO (PÁRA-RAIO)	ORSE	MATERIAL	UN	1,00	R\$ 437,74	R\$ 437,74	0,02	99,47	C
97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DE BLOCOS AUCÔNOMOS DE LED, COM AUTONOMIA DE 2H	SINAPI	SERVIÇO	UN	16,00	R\$ 27,13	R\$ 434,08	0,02	99,49	C
C2910	PRATELEIRA DE MADEIRA	SEINFRA	SERVIÇO	M2	1,90	R\$ 224,51	R\$ 426,57	0,02	99,50	C

92921	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 12,5MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	32,64	R\$ 12,78	R\$ 417,14	0,02	99,52	C
C3478	VERGALHÃO CA - 25 # 10MM	SEINFRA	SERVIÇO	M	26,00	R\$ 15,82	R\$ 411,32	0,02	99,54	C
S12137	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	ORSE	SERVIÇO	UN	21,00	R\$ 19,30	R\$ 405,30	0,02	99,55	C
95544	PAPELEIRA METÁLICA, DECA OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 50,04	R\$ 400,32	0,02	99,57	C
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_07/2026	SINAPI	SERVIÇO	M2	2,46	R\$ 159,11	R\$ 391,41	0,02	99,58	C
C3738	TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50MM	SEINFRA	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 95,07	R\$ 380,28	0,02	99,60	C
89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 50 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 73,53	R\$ 367,65	0,01	99,61	C
92688	TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	M	7,20	R\$ 48,41	R\$ 348,55	0,01	99,63	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 67,12	R\$ 335,60	0,01	99,64	C
89401	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	23,00	R\$ 14,37	R\$ 330,51	0,01	99,65	C
89809	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 39,55	R\$ 316,40	0,01	99,67	C
89707	CAIXA SIFONADA 100X100X50MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 78,48	R\$ 313,92	0,01	99,68	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1"	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 78,42	R\$ 313,68	0,01	99,69	C
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	13,18	R\$ 22,45	R\$ 295,89	0,01	99,70	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 40,78	R\$ 285,46	0,01	99,71	C
89724	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	R\$ 13,98	R\$ 279,60	0,01	99,72	C
C2507	TORNEIRA ELÉTRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SEINFRA	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 254,30	R\$ 254,30	0,01	99,74	C
C1039	DEMARCAÇÃO DE PISO À BASE DE EMULSÃO ACRÍLICA	SEINFRA	SERVIÇO	M	5,00	R\$ 47,28	R\$ 236,40	0,01	99,74	C
101917	MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 232,36	R\$ 232,36	0,01	99,75	C
89448	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	11,00	R\$ 20,64	R\$ 227,04	0,01	99,76	C
89834	JUNÇÃO PVC ESGOTO 100 X 100 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 73,53	R\$ 220,59	0,01	99,77	C
94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 106,83	R\$ 213,66	0,01	99,78	C
92023	INTERRUPTOR SIMPLES COM UMA TOMADA	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	R\$ 69,41	R\$ 208,23	0,01	99,79	C
C0671	CANALETA PVC 80X80CM	SEINFRA	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 103,12	R\$ 206,24	0,01	99,80	C
100556	CAIXA DE PASSAGEM 30X30 PARA TELEFONE	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 40,85	R\$ 204,25	0,01	99,80	C
S00817	BÓIA ELÉTRICA PARA RESERVATÓRIO INFERIOR, MARCA AQUAMATIC OU SIMILAR, CAPACIDADE 30 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 202,81	R\$ 202,81	0,01	99,81	C
101938	QUADRO DE MEDIÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 202,79	R\$ 202,79	0,01	99,82	C
96989	PÁRA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 197,78	R\$ 197,78	0,01	99,83	C
100860	CHUVEIRO MAXI DUCHA COM DESVIADOR PARA DUCHAS ELÉTRICAS, LORENZETTI OU EQUIVALENTE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 187,81	R\$ 187,81	0,01	99,84	C
C1151	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO E DERIVAÇÃO, DECA OU EQUIVALENTE	SEINFRA	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 93,90	R\$ 187,80	0,01	99,84	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 186,69	R\$ 186,69	0,01	99,85	C
C1250	ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO	SEINFRA	SERVIÇO	M	7,28	R\$ 25,59	R\$ 186,30	0,01	99,86	C
89783	JUNÇÃO PVC ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	9,00	R\$ 20,39	R\$ 183,51	0,01	99,86	C
92001	TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A/250V, COR BRANCA, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 45,11	R\$ 180,44	0,01	99,87	C
94570	JA-4 -JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER 150X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,60	R\$ 300,42	R\$ 180,25	0,01	99,88	C
89849	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL 150MM	SINAPI	SERVIÇO	M	2,00	R\$ 80,86	R\$ 161,72	0,01	99,89	C
89630	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX50MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 75,86	R\$ 151,72	0,01	99,89	C
92916	ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 Ø 6,3MM; INCLUSO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO	SINAPI	SERVIÇO	KG	7,28	R\$ 20,17	R\$ 146,84	0,01	99,90	C
89709	RALO SECO PVC 100X40MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 34,90	R\$ 139,60	0,01	99,90	C
94569	JA-1 -JANELA DE ALUMÍNIO, BASCULANTE 60X40CM, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS E VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	SINAPI	SERVIÇO	M2	0,24	R\$ 576,14	R\$ 138,27	0,01	99,91	C
89404	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	14,00	R\$ 9,81	R\$ 137,34	0,01	99,91	C
89497	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	R\$ 16,93	R\$ 135,44	0,01	99,92	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, Ø 1 1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 135,40	R\$ 135,40	0,01	99,92	C
93660	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 13 A - 4.5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 67,12	R\$ 134,24	0,01	99,93	C
C2298	PLACA CEGA 2X4"	SEINFRA	SERVIÇO	UN	7,00	R\$ 18,54	R\$ 129,78	0,01	99,93	C
89627	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 60MMX60MMX25MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 25,50	R\$ 127,50	0,01	99,94	C
89985	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 3/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 114,45	R\$ 114,45	0,00	99,94	C
89481	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	15,00	R\$ 7,11	R\$ 106,65	0,00	99,95	C
89505	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 51,53	R\$ 103,06	0,00	99,95	C
100560	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 103,05	R\$ 103,05	0,00	99,96	C
91944	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	R\$ 20,30	R\$ 101,50	0,00	99,96	C
89449	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	4,00	R\$ 22,87	R\$ 91,48	0,00	99,96	C
93653	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 14,47	R\$ 86,82	0,00	99,97	C
93665	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40 A - 4.5 KA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 82,58	R\$ 82,58	0,00	99,97	C
89438	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 20 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	R\$ 13,59	R\$ 81,54	0,00	99,97	C
89626	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX50MMX40MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 37,81	R\$ 75,62	0,00	99,98	C
91959	INTERRUPTOR DUAS SEÇÕES 10A POR SEÇÃO, COMPLETA	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 61,79	R\$ 61,79	0,00	99,98	C
89726	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 14,32	R\$ 57,28	0,00	99,98	C
89446	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	8,00	R\$ 6,85	R\$ 54,80	0,00	99,98	C
104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	2,20	R\$ 20,48	R\$ 45,06	0,00	99,99	C
S13828	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 42,68	R\$ 42,68	0,00	99,99	C
S13828	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC COD 06 - (500X300) PERIGO INFLAMÁVEL	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 42,68	R\$ 42,68	0,00	99,99	C
89447	TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32 MM	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	R\$ 13,52	R\$ 40,56	0,00	99,99	C
89617	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 25 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	R\$ 9,98	R\$ 39,92	0,00	99,99	C
93657	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 32 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 19,38	R\$ 38,76	0,00	99,99	C
92693	LUVA DE AÇO GALVANIZADO 1/2"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 18,13	R\$ 36,26	0,00	100,00	C
92693	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO Ø 3/4"	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	R\$ 18,13	R\$ 36,26	0,00	100,00	C
89623	TE PVC SOLDÁVEL AGUA FRIA 40 MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 24,72	R\$ 24,72	0,00	100,00	C
89622	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX32MM	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 18,01	R\$ 18,01	0,00	100,00	C

93656	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	R\$ 17,14	R\$ 17,14	0,00	100,00	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	0,73	R\$ 17,31	R\$ 12,64	0,00	100,00	C
00007109	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	R\$ 3,21	R\$ 6,42	0,00	100,00	C

TIPO	ITENS	VALOR	%
Material	14,00	R\$ 64.131,14	2,53
Serviço	257,00	R\$ 2.466.182,44	97,47



ICARO LUIZ SUASSUNA DA SILVA
ÍCAROSUASSUN
Engenheiro Civil
***.691.424-**
Data: 16/09/2026 12:45:34 -03:00

Subtotal até 100% R\$ 2.530.313,58
Outros: R\$ 0,00
Valor total do Orçamento: R\$ 2.530.313,58

Icaro Luiz Suassuna da Silva
Engenheiro Civil
Mat. 98728

