



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO

Av. Francisco Cabral, 432, São Pedro - RN, 59480-000

CNPJ: 08.079.915/0001-46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATABASE: SINAPI 02/2026 - NÃO
DESONERADO - ORSE
SE 02/2026 - SICRO -
01/2026

OBRA: CAPEAMENTO ASFÁLTICO NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA

BDI

20,73%

REF	Nº	ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO SEM BDI	PREÇO COM BDI	TOTAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								
		1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$48.771,09
PRÓPRIA	COMP 01	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	3,00	R\$12.737,43	R\$15.378,35	R\$46.135,05
ORSE-SE	51	1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	R\$363,89	R\$439,34	R\$2.636,04
		2	PAVIMENTAÇÃO					R\$267.483,45
SICRO	4011353	2.1	Pintura de ligação	m²	3725,09	R\$0,42	R\$0,51	R\$1.899,80
ORSE-SE	2634	2.2	Fornecimento de emulsão asfáltica rr-1c, exclusive transporte	t	1,68	R\$3.430,81	R\$4.142,14	R\$6.943,43
SINAPI	95996	2.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	74,50	R\$1.255,25	R\$1.515,51	R\$112.908,22
SINAPI	95995	2.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	m³	74,50	R\$1.457,00	R\$1.759,09	R\$131.055,37
SINAPI	93596	2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	txkm	13249,40	R\$0,69	R\$0,83	R\$10.997,00
SICRO	5213400	2.6	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	85,89	R\$21,21	R\$25,61	R\$2.199,64
ORSE-SE	4648	2.7	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	und	2,00	R\$612,91	R\$739,99	R\$1.479,98
TOTAL R\$								R\$316.254,54

ELTON ANTUNES DE ARAUJO PEREIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA:211712808-4