



| PLANILHA ORÇAMENTARIA | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|--------|---|---------|------------|----------------|--------------|----------------------|
| Item | Código | Fonte | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário | B.D.I | Custo Total |
| A | | | ADMINISTRAÇÃO E PROJETOS | | | | | RS 29.365,47 |
| A.1 | 101460 | SINAPI | Vigia diurno com encargos complementares | mês | 0,80 | RS 21,47 | RS 5,37 | RS 21,47 |
| A.2 | 93565 | SINAPI | Engenheiro civil/sanitarista de obra junior com encargos complementares | mês | 0,80 | RS 22.589,00 | RS 5.647,25 | RS 22.589,00 |
| A.3 | 93572 | SINAPI | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 0,80 | RS 6.755,00 | RS 1.688,75 | RS 6.755,00 |
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | RS 4.392,68 |
| 3 | 100309 | SINAPI | Sondagem geotécnica SPT (1 furo até 12 m + relatório + ART) | un | 1,00 | RS 1.350,00 | RS 337,50 | RS 1.687,50 |
| 2 | 89272 | SINAPI | Guindaste hidráulico articulado montado sobre caminhão (munck) – até 12 t, com operador e combustível | un | 1,00 | RS 1.800,00 | RS 450,00 | RS 2.250,00 |
| 9 | 61262 | SBC | Tela tapume extrusada PEBD laranja 1,20 m altura – fornecimento e instalação (perímetro ≈ 11 m) | m | 11,00 | RS 16,74 | RS 4,19 | RS 230,18 |
| 8 | 98221 | SINAPI | Placa de sinalização “Perigo – Escavação em Andamento” PVC com suporte metálico | un | 1,00 | RS 180,00 | RS 45,00 | RS 225,00 |
| 2.0 | | | INFRAESTRUTUA | | | | | RS 4.146,96 |
| 13 | 102278 | SINAPI | Escavação mecanizada > 1,5 m ≤ 3,0 m, solo 1ª cat., alto nível de interferência (AF 02/2021) | m³ | 12,70 | RS 9,98 | RS 2,50 | RS 158,43 |
| 14 | 90246 | SINAPI | Reaterro e compactação com material 1ª cat. | m³ | 5,40 | RS 17,50 | RS 4,38 | RS 118,13 |
| 15 | 90238 | SINAPI | Carga e transporte de material escavado ≤ 5 km | m³ | 5,70 | RS 12,50 | RS 3,13 | RS 89,06 |
| 16 | 96147 | SINAPI | Lastro de areia média compactada | m³ | 0,36 | RS 195,00 | RS 48,75 | RS 87,75 |
| 11 | 77608 | SINAPI | Contrapiso argamassa 1:4 esp. 7 cm com caimento central | m² | 3,62 | RS 42,00 | RS 10,50 | RS 190,05 |
| 12 | 10407 | SINAPI | Concreto magro fck = 10 MPa (esp. 7 cm) aplicado sobre o lastro, para regularização do fundo da vala | m³ | 0,36 | RS 360,00 | RS 90,00 | RS 162,00 |
| 4 | 105236 | SINAPI | Alvenaria de blocos 14x19x39 cm com argamassa em betoneira (esp. 15 cm) | m² | 14,34 | RS 77,80 | RS 19,45 | RS 1.394,57 |
| 5 | 77323 | SINAPI | Revestimento argamassado impermeável com aditivo hidrofugante | m² | 15,62 | RS 59,00 | RS 14,75 | RS 1.151,98 |
| 6 | 77850 | SINAPI | Pavimentação concreto simples 7 cm (calçada entorno) | m² | 5,68 | RS 75,00 | RS 18,75 | RS 532,50 |
| 7 | 94133 | SINAPI | Mourões de madeira tratada Ø 3" x 1,5 m, instalados a cada 2 m | un | 6,00 | RS 35,00 | RS 8,75 | RS 262,50 |
| 3.0 | | | LIXEIRA | | | | | RS 109.868,62 |
| 1 | Cotação | — | Sistema soterrado de armazenamento de resíduos sólidos urbanos (RSU), modelo carga traseira, para contentores de até 1.100 L, dotado de duas bocas coletoras em aço galvanizado, conjunto elevador hidráulico autônomo acionado por bomba hidráulica com controle remoto por radiofrequência, trava mecânica de segurança, sinalização visual e sonora de operação, supressão de incêndio por compartimento, bicos graxeiros e abrigo da unidade hidráulica em termoplástico anti-UV com bacia coletora de óleo e demais características previstas no TR. | un | 1,00 | RS 87.894,90 | RS 21.973,72 | RS 109.868,62 |
| 4.0 | | | SERVÇOS COMPLEMENTARES | | | | | RS 200,00 |
| 10 | 98371 | SINAPI | Limpeza final e remoção de resíduos da obra | un | 1,00 | RS 160,00 | RS 40,00 | RS 200,00 |
| | | | | | | | TOTAL | RS 147.973,72 |