MEMÓRIA DE CÁLCULO
- OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO
Pavimentação Asfáltica de diversas ruas de Angicos/RN	0	1101570-62

↓ FILTRO	Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
F	**LOTE**	**Trecho da ponte do Açude velho até a Rua Vereador José Alves**				
F	**Meta**	**1.**	**Pavimentação Asfáltica - Trecho do Açude Velho até a rua Vereador José Alves**		-	
F	Nível 2	1.1.	Serviços Preliminares		-	
F	Serviço	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	1,5 x 2 metros
F	Serviço	1.1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	1,00	um mês de execução de obra com visita do engenheiro responável pela execução 2 vezes
F	Nível 2	1.2.	Pavimentação		-	
F	Serviço	1.2.1.	Pintura de ligação	M2	6.806,00	= EXTRAÍDO DO PROJETO
F	Serviço	1.2.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	51.045,00	340,30 M3 × 150 KM (EXCENDENTE DOS 30 KM QUE COBRE) = 51.045m³
F	Serviço	1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	340,30	6806 * 0,05 (camada de 5 cmde pavimento) = 340,30
F	Nível 2	1.3.	Sinalização		-	
F	Serviço	1.3.1.	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	2.835,00	= 945 (extraída do projeto) * 3 (faixas de pintura) = 2835
F	Serviço	1.3.2.	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação	un	126,00	colocadas a cada 0,5 metros no trecho do detran para delimitar a faixa e a rotatória

Angicos/RN
Local

segunda-feira, 18 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Antunes França Eduardo
CREA/CAU: 2118386567
ART/RRT: RN20260879913

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTUNES FRANCA EDUARDO
Data: 20/05/2026 08:06:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br