ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

RUA JUVÊNCIO SOARES, 399 - CENTRO

C.N.P.J. 08.085.417/0001-06 CEP.: 59.518-000

OBJETO:	Pavimentação da Rua Santa Maria			**Data Base:**		abril-26	**BDI**	20,73%	
LOCAL:	SÃO RAFAEL/RN			**Tipo:**	Sem Desoneração				
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	**CÓDIGO**	**REFER.**	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND.**	**QUANT.**	**PREÇOS R$**			
						Unit.	**Unit.c/ bdi**	**PARCIAL**	**TOTAL**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**R$ 15.335,40**
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	145,19	175,29	8.413,82	
1.2	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_03/2024	M	620,40	1,28	1,55	958,73	
1.3	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	6,00	508,97	614,48	3.686,88	
1.4	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M²	3090,45	0,61	0,74	2.275,97	
2			**PAVIMENTAÇÃO**						**R$ 562.702,92**
2.2	3212	ORSE	COLCHÃO DE AREIA	M³	463,57	148,35	179,10	83.026,31	
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M²	3.090,45	1,56	1,88	5.820,52	
2.4	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M²	3.090,45	108,20	130,63	403.705,05	

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

RUA JUVÊNCIO SOARES, 399 - CENTRO

C.N.P.J. 08.085.417/0001-06 CEP.: 59.518-000

OBJETO:	Pavimentação da Rua Santa Maria	**Data Base:**		abril-26	**BDI**	20,73%	
LOCAL:	SÃO RAFAEL/RN	**Tipo:**	Sem Desoneração				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	REFER.	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QUANT.	PREÇOS R$			
						Unit.	Unit.c/ bdi	PARCIAL	TOTAL
2.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.240,78	46,83	56,54	70.151,04	
3			**DIVERSOS**						**R$ 756,26**
3.1	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	310,20	1,68	2,03	629,17	
3.2	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	UN	1,00	105,27	127,09	127,09	
								TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO	**R$ 578.794,58**

SÃO RAFAEL, 09 DE JULHO DE 2026

Michel Alves Rodrigues
Engenheiro Civil e
Segurança do Trabalho
CREA-[illegible] 1815859423

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

RUA JUVÊNCIO SOARES, 399 - CENTRO

C.N.P.J. 08.085.417/0001-06 CEP.: 59.518-000

OBRA:	Pavimentação da Rua Santa Maria			**DATA:**	**abril-26**
LOCAL:	BAIRRO NOVA JERUSALEM- SÃO RAFAEL/RN				

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL		VALORES (R$)					
		VALOR R$	PORC. (%)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.335,40	2,65%	8.323,88	1.402,30	1.402,30	1.402,30	1.402,30	1.402,30
2	PAVIMENTAÇÃO	562.702,92	97,22%	93.783,82	93.783,82	93.783,82	93.783,82	93.783,82	93.783,82
3	DIVERSOS	756,26	0,13%						756,26
TOTAL SIMPLES (R$)		578.794,58	100,00%	102.107,70	95.186,12	95.186,12	95.186,12	95.186,12	95942,38
TOTAL ACUMULADO (R$)				102.107,70	197.293,83	292.479,95	387.666,07	482.852,20	578794,58

SÃO RAFAEL, 09 DE JULHO DE 2026

Michel Alves Rodrigues
Engenheiro Civil e
Segurança do Trabalho
CREA-[illegible] 1815859423

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAFAEL

RUA JUVÊNCIO SOARES, 399 - CENTRO

C.N.P.J. 08.085.417/0001-06 CEP.: 59.518-000

OBRA:	Pavimentação da Rua Santa Maria		
LOCAL:	BAIRRO NOVA JERUSALEM- SÃO RAFAEL/RN	**DATA:**	**abr/26**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	SIGLAS	MÉDIO
1	**Taxa de rateio da Admissão Central**	**AC**	**3,80%**
2	**Taxa de Seguro e Garantia**	**S+G**	**0,32%**
3	**Taxa de Risco**	**R**	**0,50%**
4	**Taxa de Despesas Financeiras**	**DF**	**1,02%**
5	**Taxa de Lucro**	**L**	**6,64%**
6	**Taxa de Tributos**	**T**	**6,65%**
6.1	ISS	ISS	3,00%
6.2	PIS	PIS	0,65%
6.3	COFINS	COFINS	3,00%
6.4	CPRB	CPRB	0,00%
		BDI Resultante	**20,73%**

SÃO RAFAEL, 09 DE JULHO DE 2026

Michel Alves Rodrigues
Engenheiro Civil e
Segurança do Trabalho
CREA-[illegible] 1815859423