



**PREFEITURA DE
CARNAÚBA
DOS DANTAS**
TERRA DA AMIZADE, GENTE DE FE

Obra

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FINAIS, NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DA ARENINHA POTIGUAR

Bancos

SINAPI - 10/2024 - Rio Grande do Norte
ORSE - 08/2024 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Encargos Sociais

Orçamento Sintético

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ESTRUTURA - VESTIÁRIO		1		1.818,61	1.818,61	3,45 %
1.1	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020_PA	m²	7,75	186,45	234,66	1.818,61	3,45 %
2		ACABAMENTO - VESTIÁRIO E MURETAS		1		13.296,89	13.296,89	25,23 %
2.1	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	171,09	9,26	11,65	1.993,19	3,78 %
2.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1102,8	8,15	10,25	11.303,70	21,45 %
3		ESQUADRIAS - VESTIÁRIO		1		5.987,32	5.987,32	11,36 %
3.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	10,26	463,66	583,56	5.987,32	11,36 %
4		PAVIMENTAÇÃO - CAMPO		1		18.024,64	18.024,64	34,20 %
4.1	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	184	77,84	97,96	18.024,64	34,20 %
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAMPO		1		5.658,71	5.658,71	10,74 %
5.1	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1	4.496,04	5.658,71	5.658,71	10,74 %
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO		1		2.934,56	2.934,56	5,57 %
6.1	11136	Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 15,2 e 19 kw - Rev 01	un	1	1.879,81	2.365,92	2.365,92	4,49 %
6.2	12870	Refletor TR Led, corpo em alumínio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, temp.cor 3000K/6000k, IP-65, da Taschibra ou similar	un	8	56,48	71,08	568,64	1,08 %



Carnaúba dos Dantas / RN
21/11/2024

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7		DIVERSOS - CAMPO		1		4.983,95	4.983,95	9,46 %
7.1	C1429	SEINFRA	m²	261,9	15,12	19,03	4.983,95	9,46 %

Tipo de Licitação DESPENSA
 Abertura da Licitação
 Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
 Total do BDI
 Total Geral

41.884,41
 10.820,27
 52.704,68


 WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
 ENGENHEIRO RESPONSÁVEL






Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS FINAIS, NECESSÁRIOS PARA A CONCLUSÃO DA ARENINHA
POTIGUAR

Bancos
SINAPI - 10/2024 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 08/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
25,86%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	ESTRUTURA - VESTIÁRIO	100,00% 1.818,61	100,00% 1.818,61
2	ACABAMENTO - VESTIÁRIO E MURETAS	100,00% 13.296,89	100,00% 13.296,89
3	ESQUADRIAS - VESTIÁRIO	100,00% 5.987,32	100,00% 5.987,32
4	PAVIMENTAÇÃO - CAMPO	100,00% 18.024,64	100,00% 18.024,64
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - CAMPO	100,00% 5.658,71	100,00% 5.658,71
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - CAMPO	100,00% 2.934,56	100,00% 2.934,56
7	DIVERSOS - CAMPO	100,00% 4.983,95	100,00% 4.983,95
Porcentagem			100,0%
Custo			52.704,68
Porcentagem Acumulado			100,0%
Custo Acumulado			52.704,68


WILLIAM FAGNER DE ARAÚJO
ENGENHEIRO RESPONSÁVEL

