ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	422,78	R$ 118,04	**R$ 49.904,95**	**10,45%**	**10,45%**	A
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,00	R$ 29.683,98	**R$ 29.683,98**	**6,22%**	**16,67%**	A
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	209,41	R$ 124,65	**R$ 26.102,96**	**5,47%**	**22,13%**	A
104597	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	156,54	R$ 165,89	**R$ 25.968,42**	**5,44%**	**27,57%**	A
87692	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	317,06	R$ 75,55	**R$ 23.953,88**	**5,02%**	**32,59%**	A
103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	196,98	R$ 121,31	**R$ 23.895,64**	**5,00%**	**37,59%**	A
S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	Serviço	m2	255,85	R$ 79,18	**R$ 20.258,20**	**4,24%**	**41,84%**	A
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	MES	1,50	R$ 13.250,77	**R$ 19.876,16**	**4,16%**	**46,00%**	A
100621	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 3.966,63	**R$ 15.866,52**	**3,32%**	**49,32%**	A
S09642	Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento aparelhado, c/ ripão 3 x 5 cm e ripa 5 x 1,5cm, exclusive peças principais	ORSE	Serviço	m2	92,00	R$ 159,02	**R$ 14.629,84**	**3,06%**	**52,38%**	B
90846	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA(PESADA OUSUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE,FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO EINSTALAÇÃO.AF_12/2019	SINAPI	Serviço	UN	7,56	R$ 1.920,54	**R$ 14.519,28**	**3,04%**	**55,43%**	B
104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	436,21	R$ 28,27	**R$ 12.331,66**	**2,58%**	**58,01%**	B
1030022	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	CAERN	Serviço	M³	10,98	R$ 846,95	**R$ 9.299,51**	**1,95%**	**59,96%**	B
97888	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R$ 661,90	**R$ 7.280,90**	**1,52%**	**61,48%**	B
C1907	PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS	SEINFRA	Serviço	M2	196,15	R$ 35,77	**R$ 7.016,29**	**1,47%**	**62,95%**	B
96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	194,15	R$ 35,00	**R$ 6.795,25**	**1,42%**	**64,37%**	B
94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	122,88	R$ 53,33	**R$ 6.553,19**	**1,37%**	**65,74%**	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
106052	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	SINAPI	Serviço	M2	38,33	R$ 166,44	**R$ 6.379,65**	**1,34%**	**67,08%**	B
105095	PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 16 A 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	50,40	R$ 126,27	**R$ 6.364,01**	**1,33%**	**68,41%**	B
S01760	Janela em madeira de lei, tipo com almofadas, de abrir, c/ batentes (14cm) e 2 jogos de aliza, exclusive ferragens	ORSE	Serviço	m2	4,72	R$ 1.271,28	**R$ 6.000,44**	**1,26%**	**69,67%**	B
S13030	Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=2.1/2", para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de acabamento com 02 demãos	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 5.540,46	**R$ 5.540,46**	**1,16%**	**70,83%**	B
S03298	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	Serviço	pt	14,00	R$ 362,63	**R$ 5.076,82**	**1,06%**	**71,89%**	B
103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	3,35	R$ 1.296,23	**R$ 4.342,37**	**0,91%**	**72,80%**	B
S14031	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 50w	ORSE	Serviço	un	3,00	R$ 1.368,30	**R$ 4.104,90**	**0,86%**	**73,66%**	B
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,48	R$ 604,23	**R$ 3.915,41**	**0,82%**	**74,48%**	B
92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	31,34	R$ 123,30	**R$ 3.864,22**	**0,81%**	**75,29%**	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	225,15	R$ 16,67	**R$ 3.753,25**	**0,79%**	**76,08%**	B
101513	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 1.226,93	**R$ 3.680,79**	**0,77%**	**76,85%**	B
93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 1.779,96	**R$ 3.559,92**	**0,75%**	**77,59%**	B
S07338	Escoramento metálico para laje nervurada tipo Palestub, inclusive montagem e desmontagem	ORSE	Serviço	m2	29,74	R$ 98,95	**R$ 2.942,77**	**0,62%**	**78,21%**	B
92479	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	27,93	R$ 104,27	**R$ 2.912,26**	**0,61%**	**78,82%**	B
94279	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M	51,45	R$ 56,41	**R$ 2.902,29**	**0,61%**	**79,43%**	B
S03395	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	Serviço	un	6,00	R$ 463,24	**R$ 2.779,44**	**0,58%**	**80,01%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S00005	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 2.772,90	**R$ 2.772,90**	**0,58%**	**80,59%**	C
92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	31,24	R$ 86,27	**R$ 2.695,07**	**0,56%**	**81,16%**	C
2070329	LUMINÁRIA ANTI OFUSCAMENTO EM CHAPA DE AÇO COM ALETAS E REFLETORES EM ALUMÍNIO DE SOBREPOR COM DUAS LÂMPADAS LED TUBULAR 18W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020	CAERN	Serviço	UN	14,00	R$ 186,33	**R$ 2.608,62**	**0,55%**	**81,70%**	C
87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	436,21	R$ 5,82	**R$ 2.538,74**	**0,53%**	**82,23%**	C
C1625	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	SEINFRA	Serviço	M2	156,54	R$ 15,08	**R$ 2.360,62**	**0,49%**	**82,73%**	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	126,60	R$ 18,60	**R$ 2.354,76**	**0,49%**	**83,22%**	C
C1217	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:2:11 ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	38,33	R$ 59,89	**R$ 2.295,58**	**0,48%**	**83,70%**	C
101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 279,98	**R$ 2.239,84**	**0,47%**	**84,17%**	C
99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 723,69	**R$ 2.171,07**	**0,45%**	**84,63%**	C
102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	78,72	R$ 27,13	**R$ 2.135,67**	**0,45%**	**85,07%**	C
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	19,73	R$ 105,83	**R$ 2.088,03**	**0,44%**	**85,51%**	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	M3	16,69	R$ 123,21	**R$ 2.056,37**	**0,43%**	**85,94%**	C
102623	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 987,82	**R$ 1.975,64**	**0,41%**	**86,35%**	C
104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	104,40	R$ 18,73	**R$ 1.955,41**	**0,41%**	**86,76%**	C
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	18,70	R$ 104,24	**R$ 1.949,29**	**0,41%**	**87,17%**	C
97362	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA BARRAMENTO BLINDADO COM 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.910,06	**R$ 1.910,06**	**0,40%**	**87,57%**	C
103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	Serviço	M3	1,49	R$ 1.269,87	**R$ 1.892,11**	**0,40%**	**87,97%**	C
100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 463,97	**R$ 1.855,88**	**0,39%**	**88,36%**	C
98680	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M2	31,47	R$ 54,99	**R$ 1.730,54**	**0,36%**	**88,72%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	8,95	R$ 191,66	**R$ 1.715,36**	**0,36%**	**89,08%**	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	118,10	R$ 14,29	**R$ 1.687,65**	**0,35%**	**89,43%**	C
S12105	Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho e dobradiças conforme desenho	ORSE	Serviço	m2	2,52	R$ 667,82	**R$ 1.682,91**	**0,35%**	**89,78%**	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	101,10	R$ 16,11	**R$ 1.628,72**	**0,34%**	**90,13%**	C
S00298	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	ORSE	Serviço	m2	4,15	R$ 383,21	**R$ 1.590,32**	**0,33%**	**90,46%**	C
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	674,76	R$ 2,34	**R$ 1.578,94**	**0,33%**	**90,79%**	C
1070121	TAMPO EM GRANITO POLIDO, ESPESSURA 2,5 CM. R_05/2021	CAERN	Serviço	M²	1,60	R$ 968,92	**R$ 1.550,27**	**0,32%**	**91,11%**	C
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	30,40	R$ 50,07	**R$ 1.522,13**	**0,32%**	**91,43%**	C
101637	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	SINAPI	Serviço	UN	8,00	R$ 179,82	**R$ 1.438,56**	**0,30%**	**91,73%**	C
96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,19	R$ 1.203,88	**R$ 1.432,62**	**0,30%**	**92,03%**	C
86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 681,93	**R$ 1.363,86**	**0,29%**	**92,32%**	C
S04878	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	ORSE	Serviço	pt	12,00	R$ 110,13	**R$ 1.321,56**	**0,28%**	**92,60%**	C
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	Serviço	M	27,10	R$ 48,60	**R$ 1.317,06**	**0,28%**	**92,87%**	C
94442	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	Serviço	M2	31,34	R$ 40,59	**R$ 1.272,09**	**0,27%**	**93,14%**	C
105135	HIDRÔMETRO DN 1 1/2", 20 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 1.271,23	**R$ 1.271,23**	**0,27%**	**93,40%**	C
104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	56,10	R$ 22,22	**R$ 1.246,54**	**0,26%**	**93,67%**	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	8,54	R$ 145,42	**R$ 1.241,89**	**0,26%**	**93,93%**	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	22,53	R$ 54,39	**R$ 1.225,41**	**0,26%**	**94,18%**	C
S08941	Poste de concreto duplo T (DT) 6/150 - fornecimento e assentamento	ORSE	Serviço	un	1,00	R$ 1.200,58	**R$ 1.200,58**	**0,25%**	**94,43%**	C
C1803	MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES	SEINFRA	Serviço	M2	2,08	R$ 561,21	**R$ 1.167,32**	**0,24%**	**94,68%**	C
1080086	RUFO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:3). R_05/2021	CAERN	Serviço	M	27,10	R$ 42,24	**R$ 1.144,70**	**0,24%**	**94,92%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M2	225,15	R$ 5,05	**R$ 1.137,01**	**0,24%**	**95,16%**	C
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	1,08	R$ 999,80	**R$ 1.079,78**	**0,23%**	**95,38%**	C
106770	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 267,92	**R$ 1.071,68**	**0,22%**	**95,61%**	C
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	38,33	R$ 27,17	**R$ 1.041,43**	**0,22%**	**95,82%**	C
1100129	CAPIAÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA, TRAÇO 1:3, LARGURA DE 10 CM E ESPESSURA DE 2 CM - UTILIZADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA EXISTENTE. R_11/2020	CAERN	Serviço	M	34,90	R$ 29,01	**R$ 1.012,45**	**0,21%**	**96,04%**	C
98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 479,66	**R$ 959,32**	**0,20%**	**96,24%**	C
105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	12,00	R$ 73,99	**R$ 887,88**	**0,19%**	**96,42%**	C
C0781	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO	SEINFRA	Serviço	M2	38,33	R$ 21,91	**R$ 839,81**	**0,18%**	**96,60%**	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 197,65	**R$ 790,60**	**0,17%**	**96,77%**	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	38,33	R$ 19,85	**R$ 760,85**	**0,16%**	**96,92%**	C
102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M3	0,90	R$ 834,93	**R$ 751,44**	**0,16%**	**97,08%**	C
92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	KG	44,61	R$ 16,62	**R$ 741,42**	**0,16%**	**97,24%**	C
102622	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 695,87	**R$ 695,87**	**0,15%**	**97,38%**	C
102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	Serviço	M2	30,70	R$ 22,30	**R$ 684,61**	**0,14%**	**97,53%**	C
S03281	Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	Serviço	pt	2,00	R$ 333,46	**R$ 666,92**	**0,14%**	**97,67%**	C
S03278	Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	ORSE	Serviço	pt	2,00	R$ 329,50	**R$ 659,00**	**0,14%**	**97,80%**	C
C4853	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 649,45	**R$ 649,45**	**0,14%**	**97,94%**	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	M	21,00	R$ 30,88	**R$ 648,48**	**0,14%**	**98,08%**	C
93676	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 216,02	**R$ 648,06**	**0,14%**	**98,21%**	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	44,00	R$ 14,51	**R$ 638,44**	**0,13%**	**98,35%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 308,11	**R$ 616,22**	**0,13%**	**98,47%**	C
98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	M	3,60	R$ 169,51	**R$ 610,24**	**0,13%**	**98,60%**	C
104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	31,00	R$ 16,62	**R$ 515,22**	**0,11%**	**98,71%**	C
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 436,80	**R$ 436,80**	**0,09%**	**98,80%**	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 133,32	**R$ 399,96**	**0,08%**	**98,89%**	C
105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	M	6,80	R$ 56,73	**R$ 385,76**	**0,08%**	**98,97%**	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 83,69	**R$ 334,76**	**0,07%**	**99,04%**	C
1060110	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_05/2019	CAERN	Serviço	UN	2,00	R$ 162,25	**R$ 324,50**	**0,07%**	**99,10%**	C
101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 323,89	**R$ 323,89**	**0,07%**	**99,17%**	C
101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 41,89	**R$ 293,23**	**0,06%**	**99,23%**	C
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	7,30	R$ 35,96	**R$ 262,51**	**0,05%**	**99,29%**	C
97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 127,93	**R$ 255,86**	**0,05%**	**99,34%**	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 125,52	**R$ 251,04**	**0,05%**	**99,39%**	C
97711	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 237,06	**R$ 237,06**	**0,05%**	**99,44%**	C
88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	38,33	R$ 6,04	**R$ 231,51**	**0,05%**	**99,49%**	C
95676	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 168,88	**R$ 168,88**	**0,04%**	**99,53%**	C
100757	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	SINAPI	Serviço	M2	2,52	R$ 65,74	**R$ 165,66**	**0,03%**	**99,56%**	C
91847	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	11,00	R$ 15,03	**R$ 165,33**	**0,03%**	**99,60%**	C
94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 152,92	**R$ 152,92**	**0,03%**	**99,63%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	4,54	R$ 31,08	**R$ 141,10**	**0,03%**	**99,66%**	C
S02066	Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional.	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 69,72	**R$ 139,44**	**0,03%**	**99,69%**	C
89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R$ 26,16	**R$ 130,80**	**0,03%**	**99,72%**	C
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	SINAPI	Serviço	M2	11,66	R$ 10,21	**R$ 119,05**	**0,02%**	**99,74%**	C
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 19,56	**R$ 117,36**	**0,02%**	**99,76%**	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	7,00	R$ 16,49	**R$ 115,43**	**0,02%**	**99,79%**	C
93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 16,22	**R$ 97,32**	**0,02%**	**99,81%**	C
96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	3,47	R$ 27,06	**R$ 93,90**	**0,02%**	**99,83%**	C
89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 35,82	**R$ 71,64**	**0,02%**	**99,84%**	C
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 68,81	**R$ 68,81**	**0,01%**	**99,86%**	C
C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 67,78	**R$ 67,78**	**0,01%**	**99,87%**	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	2,25	R$ 28,44	**R$ 63,99**	**0,01%**	**99,89%**	C
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 15,48	**R$ 61,92**	**0,01%**	**99,90%**	C
89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 59,35	**R$ 59,35**	**0,01%**	**99,91%**	C
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R$ 13,55	**R$ 54,20**	**0,01%**	**99,92%**	C
89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 7,82	**R$ 46,92**	**0,01%**	**99,93%**	C
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 14,92	**R$ 44,76**	**0,01%**	**99,94%**	C
93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R$ 14,92	**R$ 44,76**	**0,01%**	**99,95%**	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
DESCRIÇÃO:	REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - IPUEIRA/RN
LOCAL:	PRAÇA MUNICIPAL FRANCISCO QUININO DE MEDEIROS - CENTRO - IPUEIRA/RN
CLIENTE:	MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN - CNPJ: 08.094.708/0001-60

DATA : 18/09/2025 **BDI :** 27,92%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CAERN	2026/01 COM DESONERAÇÃO	-	-
ORSE	2026/01	111,51%	69,72%
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	100,77%	59,55%
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R$ 7,32	**R$ 43,92**	**0,01%**	**99,96%**	C
S12895	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , rota de fuga	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 18,33	**R$ 36,66**	**0,01%**	**99,97%**	C
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 31,62	**R$ 31,62**	**0,01%**	**99,97%**	C
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 13,25	**R$ 26,50**	**0,01%**	**99,98%**	C
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	2,00	R$ 11,23	**R$ 22,46**	**0,00%**	**99,99%**	C
93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R$ 19,61	**R$ 19,61**	**0,00%**	**99,99%**	C
C2341	TÊ REDUÇÃO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX25mmX1/2"	SEINFRA	Serviço	UN	1,00	R$ 19,33	**R$ 19,33**	**0,00%**	**99,99%**	C
S01597	Adaptador para válvula de pia e lavatório, em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm Rev. 01 - 10/2022	ORSE	Serviço	un	2,00	R$ 8,34	**R$ 16,68**	**0,00%**	**100,00%**	C
00010835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	Material	UN	2,00	R$ 7,37	**R$ 14,74**	**0,00%**	**100,00%**	C

Subtotal até 100,00%% **R$ 477.507,45**

Outros **R$ 0,06**

Valor total do Orçamento **R$ 477.507,51**

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO:02368418407

Assinado de forma digital por ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO:02368418407
Dados: 2026.03.26 12:49:10 -03'00'

ANNE MICHELLE FRANCO CARVALHO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 210305058-4