



Nº OPERAÇÃO 0	Nº Transferência GOV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES			
LOCALIDADE PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-25 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 06		BDI	

Orçamento Sintético - Mão de Obra e Material

Valor Unitário

25,1%

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Mão de Obra	Material	Total sem BDI	Total com BDI
1			REFORMA DA CAMARA DE VEREADORES						RS 64.000,00
1.1			LIMPEZA E REMOÇÕES					RS 9.060,55	RS 11.334,75
1.1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (ADAPTADO 97633)	UN.	1	R\$ 1.200,00	R\$ 149,80	RS 1.349,80	RS 1.688,60
1.1.2	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE VENTILADORES, LUMINARIAS, MADEIRAS, COM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (ADAPTADO 97640)	UN.	1	R\$ 4.000,00	R\$ -	RS 4.000,00	RS 5.004,00
1.1.3	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (97640)	UN.	1	R\$ 1.500,00	R\$ -	RS 1.500,00	RS 1.876,50
1.1.4	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 (99814)	UN.	1	R\$ 898,80	R\$ 299,60	RS 1.198,40	RS 1.499,20
1.1.5	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 (99814) (CALÇADAS)	UN.	1	R\$ 450,00	R\$ 74,90	RS 524,90	RS 656,65
1.1.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019 (ADAPTADO 99814) (TOLDO)	UN.	1	R\$ 450,00	R\$ 37,45	RS 487,45	RS 609,80
1.2			PINTURA					RS 30.084,56	RS 37.635,78
1.2.1	88495	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023 (88495)	UN.	1	R\$ 3.000,00	R\$ 629,16	RS 3.629,16	RS 4.540,08
1.2.2	104638	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF 04/2023	UN.	1	R\$ 600,00	R\$ 2.483,68	RS 3.083,68	RS 3.857,68
1.2.3	104641	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (104642)	UN.	1	R\$ 3.650,00	R\$ 1.797,60	RS 5.447,60	RS 6.814,95
1.2.4	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA EMBORRACHADA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (104642)	UN.	1	R\$ 5.100,00	R\$ 7.190,40	RS 12.290,40	RS 15.375,29
1.2.5	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA CALÇADAS, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (ADAPTADO 104642)	UN.	1	R\$ 1.050,00	R\$ 599,20	RS 1.649,20	RS 2.063,15
1.2.6	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (CIMENTO QUEIMADO), APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (ADAPTADO 104642)	UN.	1	R\$ 450,00	R\$ 509,32	RS 959,32	RS 1.200,11
1.2.7	94995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 (ADAPTADO 94995)	UN.	1	R\$ 300,00	R\$ 74,90	RS 374,90	RS 469,00
1.2.8	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA CALÇADAS, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (ADAPTADO 104642)	UN.	1	R\$ 1.100,00	R\$ 599,20	RS 1.699,20	RS 2.125,70
1.2.9	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA (CIMENTO QUEIMADO), APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 (ADAPTADO 104642)	UN.	1	R\$ 445,00	R\$ 506,10	RS 951,10	RS 1.189,83
1.3			COBERTURA			R\$ 3,00		RS 9.692,06	RS 12.124,77
1.3.1		SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF 08/2023 PS (96111)	UN.	1	R\$ 4.553,92	R\$ 4.643,80	RS 9.197,72	RS 11.506,35
1.3.2	97640	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (ADAPTADO 97640)	UN.	1	R\$ 299,60	R\$ 194,74	RS 494,34	RS 618,42
1.4			PODAS					RS 1.348,20	RS 1.686,60
1.4.1	98534	SINAPI	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF 05/2018 (98534)	UN.	1	R\$ 898,80	R\$ 449,40	RS 1.348,20	RS 1.686,60
1.5			LIMPEZA GERAL					RS 973,70	RS 1.218,10
1.5.1	99811	SINAPI	LIMPEZA GERAL DE OBRA A SECO. AF 04/2019 (ADAPTADO 99811)	UN.	1	R\$ 749,00	R\$ 224,70	RS 973,70	RS 1.218,10
TOTAL						RS 23.998,12	RS 20.314,15	RS 51.159,07	RS 64.000,00

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Total.

Sigla da Composição do Investimento: RA - Rácio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Local
Esperança do Sul RS

Data
Quarta-feira, 28 de janeiro de 2026

Nome: Alécio Ananias Boll
CREA/CAU: RS243218
Responsavel técnico