



Prefeitura de Currais Novos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
ASSESSORIA DE PROJETOS

**MEMÓRIA DE CALCULO**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CURRAIS NOVOS/RN.

**1) PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍEDOS**

**1.1) CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

A presente especificação aplica-se a execução dos serviços necessários para a execução da pavimentação e drenagem das ruas: acesso ao distrito industrial, Antônio Gomes de Melo, Firmina Bernadino, José Venceslau, Lieberth Telles, Luís Lopes Neto, Alcindo Lopes Vasconcelos, Benjamim Dola, Hermes Albino, Chico Cazuzza, Mizael Xavier e Suetônia Batista Parte 02 ambas no município de Currais Novos-RN

**1.2) DO LEVANTAMENTO DOS QUANTITATIVOS**

**a) REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF\_11/2019:**

Levantamento realizado conforme projeto, da área a ser pavimentada, da rua correspondente.

**b) DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_03/2021**

Considerado volume de afloramento rochoso.

**c) PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO:**

Quantitativo referente a uma placa de 3mx2m a ser fixada em local especificado pela fiscalização.



Prefeitura de Currais Novos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
ASSESSORIA DE PROJETOS

- d) ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF\_01/2024:**

Levantamento realizado conforme projeto, do perímetro de meio fio, considerado em ambos os lados da área a ser pavimentada, da rua correspondente.

- e) PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF\_05/2021:**

Levantamento realizado conforme projeto, do perímetro de meio fio, considerado pintura com tinta branca a base de cal.

- f) ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM:**

Levantamento realizado conforme projeto, do perímetro de meio fio, considerado escoramento até um 1 metro de largura.

- g) EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF\_05/2020:**

Levantamento realizado conforme projeto, da área a ser pavimentada, da rua correspondente.

- h) PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM:**

Considerado 1 (uma) placa com nome de logradouro por rua.

- i) PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO:**

Quantitativo realizado conforme especificado em projeto.



Prefeitura de Currais Novos.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS**  
**SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS**  
ASSESSORIA DE PROJETOS

Currais Novos-RN, 22 de janeiro de 2026

DANIEL AUGUSTO MEDEIROS DA SILVA  
ENGENHEIRO CIVIL – CREA/RN: 211839821-2