



**Prefeitura de
Currais Novos**

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



**Prefeitura de
Currais Novos**

BDI - SEM DESONERAÇÃO (BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS)

OBRA	Obra: Pavimentação em paralelepípedos e execução de drenagem superficial em 12 ruas no município de Currais Novos/RN	
LOCAL	Currais Novos/RN	Data: 22/01/2026
ITEM	DESCRIÇÃO	%
L	Lucro	7,30
AC	Adm. Central	4,01
SG	Seguros + Garantia	0,40
R	Risco	0,79
DF	Desp. Financ.	1,11
L	Impostos	8,65
BDI		24,94

Ac. TCU 2622/2013 ; IMPOSTO SOBRE SERVIÇO (ISS), DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 012/2018

$$K = \frac{(1+L/100)(1+(AC+S+R+G)/100)(1+DF/100)}{(1-I/100)}$$

$$BDI = (K-1)*100$$

PIS:	0,65
ISS:	5,00
COFINS:	3,00
CPRB:	0,00
IMPOSTOS (I):	8,65

QUADRO RESUMO - PAVIMENTAÇÕES

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.(m²)	VALOR TOTAL	BAIRRO
1	ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL	4.528,34	R\$ 594.503,24	DR. SILVIO BEZERRA DE MELO
2	RUA: FIRMINA BERNADINO DE MEDEIROS	965,00	R\$ 146.389,72	PAIZINHO MARIA
3	RUA: ANTÔNIO GOMES DE MELO	1.897,85	R\$ 236.796,11	MANOEL SALUSTINO
4	RUA: CHICO CAZUZA	2.236,00	R\$ 293.353,87	RADIR PEREIRA
5	RUA: MIZAEL XAVIER	1.935,75	R\$ 251.799,53	DR. JOSÉ BEZERRA
6	RUA: HERMES ALBINO	3.038,64	R\$ 459.524,42	PAIZINHO MARIA
7	RUA: BEJAMIM DOLA	2.220,83	R\$ 402.943,14	DR. SILVIO BEZERRA DE MELO
8	RUA: ALCINDO LOPES VASCONCELOS	3.966,70	R\$ 497.660,38	WALFREDO GALVÃO
9	RUA: LUIS LOPES NETO	1.976,36	R\$ 307.087,59	DR. JOSÉ BEZERRA
10	RUA: JOSÉ VENCESLAU	810,00	R\$ 106.229,35	MANOEL SALUSTINO
11	RUA: LIEBERTH TELES	1.750,00	R\$ 242.789,67	J.K
12	RUA: SUETÔNIA BATISTA PARTE 02 (TOTA CONSTRUTOR AO FINAL DA RUA)	4.295,38	R\$ 539.068,66	PAIZINHO MARIA
13	RUA: FREI DAMIÃO	711,69	R\$ 104.545,42	MANOEL SALUSTINO
14	RUA: PROFESSOR MANOEL TARGINO	2.202,40	R\$ 288.489,51	DR. SILVIO BEZERRA DE MELO
OBRA TOTAL ----->		32.534,94	R\$ 4.471.180,61	R\$ 137,43



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

Obra: Pavimentação em paralelepípedos e execução de drenagem superficial em 12 ruas no município de Currais Novos/RN

Local: Currais Novos/RN

Data: 22/01/2026

SINAPI DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA 028- SEM DESONERAÇÃO / ORSE - NOVEMBRO-2025

BDI = 24,94 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	SINAPI	Especificações dos Serviços	Und	Quant	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	Total
1.0		ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL	TOTAL DO ITEM				R\$594.503,24
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$54.757,13
1.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	4.528,34	R\$2,82	R\$3,52	R\$15.939,76
1.1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF_03/2022 PS	m2	6,00	R\$470,44	R\$587,77	R\$3.526,62
1.1.3	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	60,29	R\$468,51	R\$585,35	R\$35.290,75
1.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$538.968,33
1.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	625,48	R\$41,31	R\$51,61	R\$32.281,02
1.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	625,48	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.257,21
1.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIAATÉ 10KM	M	625,48	R\$12,95	R\$16,18	R\$10.120,27
1.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	4.528,34	R\$87,54	R\$109,38	R\$495.309,83
1.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$777,78
1.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
1.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$766,44	R\$957,59	R\$612,86
2.0		RUA: FIRMINA BERNADINO DE MEDEIROS	TOTAL DO ITEM				R\$146.389,72
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$16.789,61
2.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	965,00	R\$2,82	R\$3,52	R\$3.396,80
2.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	22,88	R\$468,51	R\$585,35	R\$13.392,81
2.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$128.515,90
2.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	329,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$16.979,69
2.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	329,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$661,29
2.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIAATÉ 10KM	M	329,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$5.323,22
2.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	965,00	R\$87,54	R\$109,38	R\$105.551,70
2.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$1.084,21
2.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
2.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,96	R\$766,44	R\$957,59	R\$919,29

3.0		RUA: ANTÔNIO GOMES DE MELO	TOTAL DO ITEM				R\$236.796,11
3.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$6.680,43
3.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1.897,85	R\$2,82	R\$3,52	R\$6.680,43
3.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	0,00	R\$468,51	R\$585,35	R\$0,00
3.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$229.644,33
3.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	316,01	R\$41,31	R\$51,61	R\$16.309,28
3.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	316,01	R\$1,61	R\$2,01	R\$635,18
3.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	316,01	R\$12,95	R\$16,18	R\$5.113,04
3.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.897,85	R\$87,54	R\$109,38	R\$207.586,83
3.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
3.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
3.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
4.0		RUA: CHICO CAZUZA	TOTAL DO ITEM				R\$293.353,87
4.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$9.193,61
4.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	2.236,00	R\$2,82	R\$3,52	R\$7.870,72
4.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	2,26	R\$468,51	R\$585,35	R\$1.322,89
4.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$283.382,48
4.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	556,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$28.695,16
4.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	556,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.117,56
4.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	556,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$8.996,08
4.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	2.236,00	R\$87,54	R\$109,38	R\$244.573,68
4.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$777,78
4.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
4.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$766,44	R\$957,59	R\$612,86
5.0		RUA: MIZUEL XAVIER	TOTAL DO ITEM				R\$251.799,53
5.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$8.991,34
5.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1.935,75	R\$2,82	R\$3,52	R\$6.813,84
5.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	3,72	R\$468,51	R\$585,35	R\$2.177,50
5.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$242.336,84
5.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	438,46	R\$41,31	R\$51,61	R\$22.628,92
5.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	438,46	R\$1,61	R\$2,01	R\$881,30
5.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	438,46	R\$12,95	R\$16,18	R\$7.094,28
5.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.935,75	R\$87,54	R\$109,38	R\$211.732,34
5.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35

5.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
5.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
6.0		RUA: HERMES ALBINO	TOTAL DO ITEM				R\$459.524,42
6.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$69.892,46
6.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	3.038,64	R\$2,82	R\$3,52	R\$10.696,01
6.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	101,13	R\$468,51	R\$585,35	R\$59.196,45
6.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$389.160,61
6.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	813,67	R\$41,31	R\$51,61	R\$41.993,51
6.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	813,67	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.635,48
6.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	813,67	R\$12,95	R\$16,18	R\$13.165,18
6.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	3.038,64	R\$87,54	R\$109,38	R\$332.366,44
6.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
6.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
6.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
7.0		RUA: BEJAMIM DOLA	TOTAL DO ITEM				R\$402.943,14
7.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$129.687,19
7.1.1.	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	2.220,83	R\$2,82	R\$3,52	R\$7.817,32
7.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	208,20	R\$468,51	R\$585,35	R\$121.869,87
7.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$272.784,60
7.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	427,94	R\$41,31	R\$51,61	R\$22.085,98
7.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	427,94	R\$1,61	R\$2,01	R\$860,16
7.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	427,94	R\$12,95	R\$16,18	R\$6.924,07
7.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	2.220,83	R\$87,54	R\$109,38	R\$242.914,39
7.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
7.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
7.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
8.0		RUA: ALCINDO LOPES VASCONCELOS	TOTAL DO ITEM				R\$497.660,38
8.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$13.962,78
8.1.1.	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	3.966,70	R\$2,82	R\$3,52	R\$13.962,78
8.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	0,00	R\$468,51	R\$585,35	R\$0,00
8.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$483.226,25
8.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	707,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$36.488,27
8.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	707,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.421,07
8.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	707,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$11.439,26

8.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	3.966,70	R\$87,54	R\$109,38	R\$433.877,65
8.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
8.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
8.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
9.0		RUA: LUIS LOPES NETO	TOTAL DO ITEM				R\$307.087,59
9.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$53.761,38
9.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1.976,36	R\$2,82	R\$3,52	R\$6.956,79
9.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	79,96	R\$468,51	R\$585,35	R\$46.804,59
9.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$252.854,86
9.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	525,51	R\$41,31	R\$51,61	R\$27.121,57
9.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	525,51	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.056,28
9.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	525,51	R\$12,95	R\$16,18	R\$8.502,75
9.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.976,36	R\$87,54	R\$109,38	R\$216.174,26
9.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
9.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
9.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
10.0		RUA: JOSÉ VENCESLAU	TOTAL DO ITEM				R\$106.229,35
10.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$2.851,20
10.1.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	810,00	R\$2,82	R\$3,52	R\$2.851,20
10.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	0,00	R\$468,51	R\$585,35	R\$0,00
10.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$102.906,80
10.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	205,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$10.580,05
10.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	205,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$412,05
10.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	205,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$3.316,90
10.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	810,00	R\$87,54	R\$109,38	R\$88.597,80
10.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
10.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
10.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
11.0		RUA: LIEBERTH TELES	TOTAL DO ITEM				R\$242.789,67
11.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$14.091,49
11.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	1.750,00	R\$2,82	R\$3,52	R\$6.160,00
11.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	13,55	R\$468,51	R\$585,35	R\$7.931,49
11.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$227.920,40
11.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	523,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$26.992,03
11.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	523,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.051,23

11.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	523,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$8.462,14
11.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	1.750,00	R\$87,54	R\$109,38	R\$191.415,00
11.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$777,78
11.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
11.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,64	R\$766,44	R\$957,59	R\$612,86
12.0		RUA: SUETÔNIA BATISTA PARTE 02 (TOTA CONSTRUTOR AO FINAL DA RUA)	TOTAL DO ITEM				R\$539.068,66
12.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$15.119,74
12.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	4.295,38	R\$2,82	R\$3,52	R\$15.119,74
12.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	0,00	R\$468,51	R\$585,35	R\$0,00
12.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$522.519,98
12.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	754,89	R\$41,31	R\$51,61	R\$38.959,87
12.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	754,89	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.517,33
12.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	754,89	R\$12,95	R\$16,18	R\$12.214,12
12.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	4.295,38	R\$87,54	R\$109,38	R\$469.828,66
12.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$1.428,94
12.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
12.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$1.264,02
13.0		RUA: FREI DAMIÃO	TOTAL DO ITEM				R\$104.545,42
13.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$8.264,99
13.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	711,69	R\$2,82	R\$3,52	R\$2.505,15
13.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	9,84	R\$468,51	R\$585,35	R\$5.759,84
13.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$95.809,08
13.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	257,37	R\$41,31	R\$51,61	R\$13.282,87
13.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	257,37	R\$1,61	R\$2,01	R\$517,31
13.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	257,37	R\$12,95	R\$16,18	R\$4.164,25
13.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m2	711,69	R\$87,54	R\$109,38	R\$77.844,65
13.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
13.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
13.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
14.0		RUA: PROFESSOR MANOEL TARGINO	TOTAL DO ITEM				R\$288.489,51
14.1		SERVIÇOS PRELIMINARES	TOTAL DO ITEM				R\$7.752,45
14.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	2.202,40	R\$2,82	R\$3,52	R\$7.752,45
14.1.2	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	m3	0,00	R\$468,51	R\$585,35	R\$0,00

14.2		PAVIMENTAÇÃO	TOTAL DO ITEM				R\$280.265,71
14.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	564,00	R\$41,31	R\$51,61	R\$29.108,04
14.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	564,00	R\$1,61	R\$2,01	R\$1.133,64
14.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M	564,00	R\$12,95	R\$16,18	R\$9.125,52
14.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m2	2.202,40	R\$87,54	R\$109,38	R\$240.898,51
14.3		DIVERSOS	TOTAL DO ITEM				R\$471,35
14.3.1	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$164,92
14.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	0,32	R\$766,44	R\$957,59	R\$306,43
TOTAL GERAL DA OBRA						R\$4.471.180,61	



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

Obra: Pavimentação em paralelepípedos e execução de drenagem superficial em 12 ruas no município de Currais Novos/RN

Local: Currais Novos/RN

Data:22/01/2026

SINAPI DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA 028- SEM DESONERAÇÃO / ORSE - NOVEMBRO-2025

BDI = 24,94 %

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	SINAPI	Especificações dos Serviços	Und	Quant	P. Unit. Sem BDI	P. Unit. Com BDI	Total
1.0		PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPADO PELO METODO CONVENCIONAL COM GUIA EM MEIO FIO PRÉ - MOLDADO, CAIAÇÃO DE MEIO FIO, ESCORAMENTO DE MEIO FIO, REGULARIZAÇÃO DE VIAS, PLACA DE OBRA, PLACA DE RUA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO,RETIRADA DE AFLORAMENTO ROCHOSO					R\$4.471.180,56
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$411.795,80
1.1.1	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	m2	32.534,94	R\$2,82	R\$3,52	R\$114.522,99
1.1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.AF 03/2022 PS	m2	6,00	R\$470,44	R\$587,77	R\$3.526,62
1.1.3	CP 01/ PREF. MUN.	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 03/2021	m3	501,83	R\$468,51	R\$585,35	R\$293.746,19
1.2		PAVIMENTAÇÃO					R\$4.050.296,17
1.2.1	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	7.043,33	R\$41,31	R\$51,61	R\$363.506,26
1.2.2	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7.043,33	R\$1,61	R\$2,01	R\$14.157,09
1.2.3	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIAATÉ 10KM	M	7.043,33	R\$12,95	R\$16,18	R\$113.961,08
1.2.4	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m2	32.534,94	R\$87,54	R\$109,38	R\$3.558.671,74
1.3		DIVERSOS					R\$9.088,59
1.3.1	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	14,00	R\$132,00	R\$164,92	R\$2.308,88
1.3.2	SEINFRA - C3353	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO/ADVERTÊNCIA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO	M2	7,08	R\$766,44	R\$957,59	R\$6.779,71
TOTAL GERAL DA OBRA							R\$4.471.180,61



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Obra: Pavimentação em paralelepípedos e execução de drenagem superficial em 12 ruas no município de Currais Novos/RN

LOCAL: Currais Novos/RN

Item	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5 MÊS	6 MÊS	7 MÊS
1	ACESSO AO DISTRITO INDUSTRIAL	R\$594.503,24							100,00% R\$594.503,24
2	RUA: FIRMINA BERNADINO DE MEDEIROS	R\$146.389,72	100,00% R\$146.389,72						
3	RUA: ANTÔNIO GOMES DE MELO	R\$236.796,11		100,00% R\$236.796,11					
4	RUA: CHICO CAZUZA	R\$293.353,87		50,00% R\$146.676,94	50,00% R\$146.676,94				
5	RUA: MIZAEEL XAVIER	R\$251.799,53			50,00% R\$125.899,77	50,00% R\$125.899,77			
6	RUA: HERMES ALBINO	R\$459.524,42				50,00% R\$229.762,21	50,00% R\$229.762,21		
7	RUA: BEJAMIM DOLA	R\$402.943,14				50,00% R\$201.471,57	50,00% R\$201.471,57		
8	RUA: ALCINDO LOPES VASCONCELOS	R\$497.660,38					50,00% R\$248.830,19	50,00% R\$248.830,19	
9	RUA: LUIS LOPES NETO	R\$307.087,59				100,00% R\$307.087,59			
10	RUA: JOSÉ VENCESLAU	R\$106.229,35	100,00% R\$106.229,35						
11	RUA: LIEBERTH TELES	R\$242.789,67			100,00% R\$242.789,67				
12	RUA: SUETÔNIA BATISTA PARTE 02 (TOTA CONSTRUTOR AO FINAL DA RUA)	R\$539.068,66						50,00% R\$269.534,33	50,00% R\$269.534,33
13	RUA: FREI DAMIÃO	R\$104.545,42		100,00% R\$104.545,42					
14	RUA: PROFESSOR MANOEL TARGINO	R\$288.489,51			50,00% R\$144.244,76	50,00% R\$144.244,76			
		%PARCIAL	6%	11%	15%	23%	15%	12%	19%
		%ACUMULADO	6%	17%	31%	54%	69%	81%	100%
		TOTAL PARCIAL	R\$252.619,07	R\$488.018,47	R\$659.611,13	R\$1.008.465,89	R\$680.063,97	R\$518.364,52	R\$864.037,57
	TOTAL ACUMULADO	R\$4.471.180,61	R\$252.619,07	R\$740.637,54	R\$1.400.248,66	R\$2.408.714,55	R\$3.088.778,52	R\$3.607.143,04	R\$4.471.180,61



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

COMPOSIÇÕES - PRÓPRIA BASE SINAPI DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO, INSUMO, MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR POR QUANTIDADE (R\$)
	CP-01	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, COM USO DE ARGAMASSA EXPANSIVA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021	M3		468,51	
INSUMO	ORSE/04163	Broca em aço 400 x 35 mm, série 11	UND.	0,041000	R\$627,18	R\$25,71
INSUMO	ORSE/04184	ARGAMASSA EXPANSIVA, CAIMEX OU SIMILAR	KG	15,000000	R\$21,66	R\$324,90
COMPOSICAO	88316/SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,250000	R\$23,11	R\$28,89
COMPOSICAO	90972/SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,667900	R\$26,21	R\$17,51
COMPOSICAO	90973/SINAPI	COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,582100	R\$8,93	R\$5,20
COMPOSICAO	105916/SINAPI	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHP DIURNO. AF_02/2025	CHP	0,667900	R\$26,21	R\$17,51
COMPOSICAO	105917/SINAPI	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 19 X 108 MM, *11* KG - CHI DIURNO. AF_02/2025	CHI	0,582100	R\$25,37	R\$14,77
INSUMO	SEINFRA / I0735	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)	CHP	0,066700	R\$288,11	R\$19,22
INSUMO	SEINFRA / I0621	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHI)	CHI	0,125800	R\$117,73	R\$14,81



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

COMPOSIÇÕES - SINAPI DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO - REFERÊNCIA AS

SINAPI - ABRIL/2025 - COMPOSIÇÕES DE REFERÊNCIA AS MODIFICADAS PARA VALORES DE INSUMOS DA REGIÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO, INSUMO, MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR POR QUANTIDADE (R\$)
	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2		87,54	
INSUMO	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	R\$121,56	R\$13,86
INSUMO-COTADO REGIÃO	COT.01	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330000	R\$992,05	R\$32,74
COMPOSICAO	5684	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	R\$158,92	R\$0,49
COMPOSICAO	5685	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309000	R\$63,26	R\$8,28
COMPOSICAO	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$27,26	R\$10,96
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$23,11	R\$9,29
COMPOSICAO	88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	R\$584,31	R\$11,92



Prefeitura de
Currais Novos

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS NOVOS
Praça Des. Tomaz Salustino, 190 – Centro - CEP – 59.380-000
CGC-MF – 08.109.126/0001-00



Prefeitura de
Currais Novos

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA - SINAPI DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO

SINAPI - ABRIL/2025 - COMPOSIÇÕES DE REFERÊNCIA AS MODIFICADAS PARA VALORES DE INSUMOS DA REGIÃO

TIPO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO, INSUMO, MÃO DE OBRA	UNIDADE	COEFICIENTE	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR POR QUANTIDADE (R\$)
	CP - 01	ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MEIO-FIO, COM AQUISIÇÃO, ESPALHAMENTO E TRANSPORTE DE MATERIAL C/ DISTÂNCIA ATÉ 10KM	M		12,95	
COMPOSICAO	94319 - SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 08/2023	M3	0,12000	R\$80,20	R\$9,62
COMPOSICAO	93595 - SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE:TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,80000	R\$1,85	R\$3,33

OBRA: Pavimentação em paralelepípedos e drenagem superficial no município de Currais Novos-RN
ENDEREÇO: Currais Novos-RN = Diversas Ruas
DATA BASE: DEZEMBRO_2025

MAPA DE COTAÇÕES

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID	MEDIANA	FORNECEDOR 1	FORNECEDOR 2	FORNECEDOR 3	SINAPI
COT-001	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL.	992,05	SAGA LOCADORA - CNPJ: 41.762.325/0001-99 - JUNHO/2025	R D A ROSADO LTDA- CNPJ: 38.478.716/0001-71 - JUNHO/2025	AL TRANSPORTADORA E CONSTRUÇÕES - CNPJ: 44.145.285/0001-24 - AGOSTO/2025	SINAPI - DEZEMBRO-2025
	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO	MIL.	1,00	920,00	850,00	900,00	1.298,19