CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
01088604-24	534882023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN	PAVIMENTAÇÃO 25 DE JULHO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
NATAL	09-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO	SÃO BENTO DO NORTE/RN	19,63%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO									**1.479.037,57**	
1.			**PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO**					**-**	**1.479.037,57**	
1.1.			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**-**	**14.186,28**	
1.1.0.1.	Composição	03	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	6,00	1.976,41	BDI 1	2.364,38	14.186,28	RA
1.2.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**2.284,68**	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	318,30	BDI 1	380,78	2.284,68	RA
1.3.			**PAVIMENTAÇÃO RUA 01**					**-**	**238.609,66**	
1.3.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**8.129,36**	
1.3.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.648,00	2,57	BDI 1	3,07	8.129,36	RA
1.3.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**230.480,30**	
1.3.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.648,00	63,30	BDI 1	75,73	200.533,04	RA
1.3.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	678,00	36,92	BDI 1	44,17	29.947,26	RA
1.4.			**PAVIMENTAÇÃO RUA 02**					**-**	**241.319,96**	
1.4.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**8.252,16**	
1.4.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.688,00	2,57	BDI 1	3,07	8.252,16	RA
1.4.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**233.067,80**	
1.4.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.688,00	63,30	BDI 1	75,73	203.562,24	RA
1.4.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	668,00	36,92	BDI 1	44,17	29.505,56	RA
1.5.			**PAVIMENTAÇÃO RUA 03**					**-**	**240.047,14**	
1.5.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**8.178,48**	
1.5.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.664,00	2,57	BDI 1	3,07	8.178,48	RA
1.5.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**231.868,66**	
1.5.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.664,00	63,30	BDI 1	75,73	201.744,72	RA
1.5.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	682,00	36,92	BDI 1	44,17	30.123,94	RA
1.6.			**PAVIMENTAÇÃO RUA 04**					**-**	**250.109,50**	
1.6.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**8.522,32**	
1.6.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.776,00	2,57	BDI 1	3,07	8.522,32	RA
1.6.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**241.587,18**	

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
01088604-24	534882023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN	PAVIMENTAÇÃO 25 DE JULHO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
NATAL	09-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO	SÃO BENTO DO NORTE/RN	19,63%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO									**1.479.037,57**	
1.6.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.776,00	63,30	BDI 1	75,73	210.226,48	RA
1.6.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	710,00	36,92	BDI 1	44,17	31.360,70	RA
1.7.			**PAVIMENTAÇÃO RUA 05**					**-**	**247.234,54**	
1.7.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**8.424,08**	
1.7.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.744,00	2,57	BDI 1	3,07	8.424,08	RA
1.7.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**238.810,46**	
1.7.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.744,00	63,30	BDI 1	75,73	207.803,12	RA
1.7.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	702,00	36,92	BDI 1	44,17	31.007,34	RA
1.8.			**RUA HORIZONTAL**					**-**	**232.311,96**	
1.8.1.			**MOVIMENTO DE TERRA**					**-**	**7.625,88**	
1.8.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.484,00	2,57	BDI 1	3,07	7.625,88	RA
1.8.2.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**224.686,08**	
1.8.2.1.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS EM PEDRA CALCÁRIA, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA).	M2	2.484,00	63,30	BDI 1	75,73	188.113,32	RA
1.8.2.2.	Composição	02	Meio-fio granítico, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 - ORSE 4960	M	828,00	36,92	BDI 1	44,17	36.572,76	RA
1.9.			**PINTURA E SINALIZAÇÃO**					**-**	**12.933,85**	
1.9.0.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	4.268,00	1,40	BDI 1	1,67	7.127,56	RA
1.9.0.2.	SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	18,00	13,94	BDI 1	16,68	300,24	RA
1.9.0.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,48	557,50	BDI 1	666,94	4.321,77	RA
1.9.0.4.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	12,00	82,50	BDI 1	98,69	1.184,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
01088604-24	534882023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO NORTE/RN	PAVIMENTAÇÃO 25 DE JULHO

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
NATAL	09-23 (N DES.)	PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO	SÃO BENTO DO NORTE/RN	19,63%	0,00%	0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
PAVIMENTAÇÃO DO ASSENTAMENTO 25 DE JULHO									**1.479.037,57**

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO BENTO DO NORTE/RN
Local

quinta-feira, 10 de abril de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA
CREA/CAU: 2118744986
ART/RRT: 0

FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489

Assinado digitalmente por FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41338769000100, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FELIPE AUGUSTO MARQUES DA FONSECA:70063846489
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.04.10 16:39:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0