

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	TRANSFERÊNCI	MUNICIPIO DE LAGOA DANTA/RN	Pavimentação da Av. Desembargador Francisco Lima, na cidade de Lagoa Danta-RN			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
NATAL	01-24 (N DES.)	01/2024	LAGOA DANTA/RN	20,77%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01/2024									600.090,82
1.			PAVIMENTAÇÃO da Av. Desembargador Francisco Lima, na cidade de Lagoa Danta-RN					-	600.090,82
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	5.284,18
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,00	225,00	BDI 1	271,73	1.630,38
1.1.0.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	28,79	BDI 1	34,77	1.390,80
1.1.0.3.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	93,69	BDI 1	113,15	2.263,00
1.2.			PAVIMENTAÇÃO da Av. Desembargador Francisco Lima, na cidade de Lagoa Danta-RN					-	594.806,64
1.2.1.			PAVIMENTAÇÃO					-	594.495,12
1.2.1.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.787,50	1,24	BDI 1	1,50	2.681,25
1.2.1.2.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.416,86	2,40	BDI 1	2,90	15.708,89
1.2.1.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	5.416,86	77,50	BDI 1	93,60	507.018,10
1.2.1.4.	Cotação	C001	Meio fio Granítico	m	1.787,50	32,00	BDI 1	38,65	69.086,88

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS	Nº SICONV TRANSFERÊNCI	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE LAGOA DANTA/RN	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Av. Desembargador Francisco Lima, na cidade de Lagoa Danta-RN			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 01/2024	MUNICÍPIO / UF LAGOA DANTA/RN	BDI 1 20,77%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
01/2024									600.090,82
1.2.2.			SINALIZAÇÃO					-	311,52
1.2.2.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	2,00	74,25	BDI 1	89,67	179,34
1.2.2.2.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,00	109,45	BDI 1	132,18	132,18

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
Importa o presente orçamento o valor de R\$ 600.090,82 (seiscentos mil, noventa reais e oitenta e dois centavos).

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

LAGOA DANTA/RN
Local

terça-feira, 23 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: JEANN LÁZZARO RODRIGUES DANTAS DOS SANTOS
CREA/CAU: 211403772-0
ART/RRT: RN20220521657