



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109621-24	Nº SICONV 965613/2024	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURAMUNICIPAL DE PARANÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xls')	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PARANÁ/RN	BDI 1 22,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS									588.350,33	
1.			PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS					-	588.350,33	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	10.621,87	
1.1.1.	Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,01	4.316,00	BDI 1	5.284,51	10.621,87	RA
1.2.			SERVICOS PRELIMINARES					-	3.393,24	
1.2.1.	SINAPI-I	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	6,00	461,89	BDI 1	565,54	3.393,24	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO VILA MONTE ALEGRE					-	103.826,90	
1.3.1.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	907,80	1,13	BDI 1	1,38	1.252,76	RA
1.3.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO. AF_60/2016	M	302,60	44,96	BDI 1	55,05	16.658,13	RA
1.3.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	907,80	76,52	BDI 1	93,69	85.051,78	RA
1.3.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	726,24	0,97	BDI 1	1,19	864,23	RA
1.4.			PASSEIO CALÇADAS					-	75.738,67	
1.4.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	30,26	74,09	BDI 1	90,72	2.745,19	RA
1.4.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	211,82	79,94	BDI 1	97,88	20.732,94	RA
1.4.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	453,90	75,97	BDI 1	93,02	42.221,78	RA
1.4.4.	SINAPI	38135	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	75,65	108,38	BDI 1	132,70	10.038,76	RA
1.5.			PAVIMENTAÇÃO VILA BOA VISTA					-	126.106,71	
1.5.1.	SICRO	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	1.116,38	1,13	BDI 1	1,38	1.540,60	RA
1.5.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO. AF_60/2016	M	343,50	44,96	BDI 1	55,05	18.909,68	RA
1.5.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.116,38	76,52	BDI 1	93,69	104.593,64	RA
1.5.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	893,10	0,97	BDI 1	1,19	1.062,79	RA
1.6.			PASSEIO CALÇADAS					-	83.010,75	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109621-24	Nº SICONV 965613/2024	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURAMUNICIPAL DE PARANÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xls')	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PARANÁ/RN	BDI 1 22,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS									588.350,33	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	33,17	74,09	BDI 1	90,72	3.009,18	RA
1.6.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	232,16	79,94	BDI 1	97,88	22.723,82	RA
1.6.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	497,48	75,97	BDI 1	93,02	46.275,59	RA
1.6.4.	SINAPI	38135	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	82,91	108,38	BDI 1	132,70	11.002,16	RA
1.7.			PAVIMENTAÇÃO CARNAUBINHA					-	113.073,52	
1.7.1.	SINAPI	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	831,90	1,13	BDI 1	1,38	1.148,02	RA
1.7.2.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO. AF_60/2016	M	277,30	44,96	BDI 1	55,05	15.265,37	RA
1.7.3.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	831,90	94,12	BDI 1	115,24	95.868,16	RA
1.7.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	665,52	0,97	BDI 1	1,19	791,97	RA
1.8.			PASSEIO CALÇADAS					-	69.406,92	
1.8.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	27,73	74,09	BDI 1	90,72	2.515,67	RA
1.8.2.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	194,11	79,94	BDI 1	97,88	18.999,49	RA
1.8.3.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	415,95	75,97	BDI 1	93,02	38.691,67	RA
1.8.4.	SINAPI	38135	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	69,33	108,38	BDI 1	132,70	9.200,09	RA
1.9.			PINTURA					-	2.936,41	
1.9.1.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.846,80	1,30	BDI 1	1,59	2.936,41	RA
1.10.			DIVERSOS					-	235,34	
1.10.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	M	1,00	82,50	BDI 1	101,01	101,01	RA
1.10.2.	SICRO	5216111	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	UND	1,00	109,71	BDI 1	134,33	134,33	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 109621-24	Nº SICONV 965613/2024	PROPONENTE / TOMADOR PRFEITURAMUNICIPAL DE PARANÁ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 12-2024.xls')	DATA BASE 12-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS	MUNICÍPIO / UF PARANÁ/RN	BDI 1 22,44%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS VICINAIS									588.350,33

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PARANÁ/RN
Local

quarta-feira, 5 de março de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO VALENTIM DE FIGUEIREDO
CREA/CAU: 211606365-5
ART/RRT: 0

RECURSO
↓