

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - CONVÊNIO 2024PP001329	DATA :	17/12/2025	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - CONVÊNIO 2024PP001329	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PARANÁ/RN	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN	CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	UNIDADES:	1.0UND	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 174.554,38	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
1	SERVIÇOS PRELIMNARES								R\$ 6.113,91	R\$ 7.357,34
1.1	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	40,92	R\$ 81,19	R\$ 97,70	R\$ 3.322,29	R\$ 3.997,88	
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	6,00	R\$ 465,27	R\$ 559,91	R\$ 2.791,62	R\$ 3.359,46	
2	FUNDAÇÃO								R\$ 13.126,73	R\$ 15.796,63
2.1	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	SICRO NOVO	m³	9,00	R\$ 199,90	R\$ 240,56	R\$ 1.799,10	R\$ 2.165,04	
2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	117,00	R\$ 13,82	R\$ 16,63	R\$ 1.616,94	R\$ 1.945,71	
2.3	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	9,00	R\$ 678,70	R\$ 816,75	R\$ 6.108,30	R\$ 7.350,75	
2.4	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	110,50	R\$ 9,98	R\$ 12,01	R\$ 1.102,79	R\$ 1.327,11	
2.5	96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,51	R\$ 753,52	R\$ 906,79	R\$ 384,30	R\$ 462,46	
2.6	1040085	FORMA CURVA COM CHAPA COMPENSADA NAVAL, ESPESSURA 6MM. R_11/2020	CAERN	M²	6,00	R\$ 352,55	R\$ 424,26	R\$ 2.115,30	R\$ 2.545,56	
3	ESTRUTURA ALVENARIA E PILARES								R\$ 33.094,35	R\$ 39.824,04
3.1	92921	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	546,00	R\$ 9,80	R\$ 11,79	R\$ 5.350,80	R\$ 6.437,34	
3.2	103688	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK=25 MPA, COM USO DE JERICAS EM CREMALHEIRA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	21,46	R\$ 845,90	R\$ 1.017,96	R\$ 18.153,01	R\$ 21.845,42	
3.3	1040085	FORMA CURVA COM CHAPA COMPENSADA NAVAL, ESPESSURA 6MM. R_11/2020	CAERN	M²	21,46	R\$ 352,55	R\$ 424,26	R\$ 7.565,72	R\$ 9.104,62	
3.4	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	SINAPI	M2	18,00	R\$ 112,49	R\$ 135,37	R\$ 2.024,82	R\$ 2.436,66	
4	VIGAS METÁLICAS								R\$ 8.534,44	R\$ 10.270,36
4.1	92600	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 2.133,61	R\$ 2.567,59	R\$ 8.534,44	R\$ 10.270,36	
5	REVESTIMENTO								R\$ 72.037,08	R\$ 86.689,45
5.1	INS-358106	ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA POR PLACAS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) RECORTADO, ESPESSURA 4 MM, COLORIDO, FIXAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA SEM AVANÇO NA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE NOLocal - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	M2	114,80	R\$ 586,68	R\$ 706,01	R\$ 67.350,86	R\$ 81.049,95	
5.2	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	13,50	R\$ 147,41	R\$ 177,39	R\$ 1.990,04	R\$ 2.394,77	
5.3	RO-41662	Reboco de argamassa de cimento e areia, traço 1:5 (Execução, incluindo o fornecimento e transporte de todos os materiais)	DER-MG	m2	86,25	R\$ 31,26	R\$ 37,62	R\$ 2.696,18	R\$ 3.244,73	
6	PINTURA								R\$ 4.302,15	R\$ 5.176,72

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - CONVÊNIO 2024PP001329	DATA :	17/12/2025	BDI :	20,34%
	DESCRIÇÃO:	OBRA DE CONSTRUÇÃO DO PÓRTICO DE ENTRADA DA CIDADE - CONVÊNIO 2024PP001329	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	PARANÁ/RN	CAEMA	2019/12	116,68%	-
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ/RN	CAERN	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
	UNIDADES:	1.0UND	DER-MG	2022/04 COM DESONERAÇÃO	-	-
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 174.554,38	SICRO 2	2016/11 COM DESONERAÇÃO	86,74%	-
			SICRO NOVO	2025/07 COM DESONERAÇÃO	-	-
		SINAPI	2025/09 COM DESONERAÇÃO	92,09%	52,48%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.1	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	86,25	R\$ 15,56	R\$ 18,72	R\$ 1.342,05	R\$ 1.614,60
6.2	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	SINAPI	M2	86,25	R\$ 3,43	R\$ 4,13	R\$ 295,84	R\$ 356,21
6.3	2160040	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ), DUAS DEMÃOS. INC_05/2021	CAERN	M²	86,25	R\$ 30,89	R\$ 37,17	R\$ 2.664,26	R\$ 3.205,91
7	CANTEIRO							R\$ 5.419,09	R\$ 6.521,27
7.1	1030022	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020	CAERN	M³	4,92	R\$ 621,92	R\$ 748,42	R\$ 3.059,85	R\$ 3.682,23
7.2	00036155	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	M2	39,36	R\$ 59,94	R\$ 72,13	R\$ 2.359,24	R\$ 2.839,04
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 2.425,38	R\$ 2.918,57
8.1	105547	FITA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	M	41,00	R\$ 35,26	R\$ 42,43	R\$ 1.445,66	R\$ 1.739,63
8.2	00039378	LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMÍNIO COM ALETA PLÁSTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MÁXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	SINAPI	UN	14,00	R\$ 69,98	R\$ 84,21	R\$ 979,72	R\$ 1.178,94
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 29.501,25	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 145.053,13	
VALOR TOTAL:								R\$ 174.554,38	