



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN

LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN

REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024

DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m

BDI: 23,38%

Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Coefficiente	Pço. Unit.	Valor Total
1.0			SERVIÇOS PREELIMINARES				
1.1	4813-	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2			
	INSUMO						
	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	1,0000000	R\$ 141,03	R\$ 141,03
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 141,03	R\$ 32,97
						Preço total por M3 .	R\$ 174,00
2.0			RUA GERALDO MAIA PINHEIRO				
2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	R\$ 20,78	R\$ 82,20
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 82,20	R\$ 19,22
						Preço total por M3 .	R\$ 101,42
2.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2			
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010000	R\$ 176,03	R\$ 0,17
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0070000	R\$ 40,56	R\$ 0,28
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	R\$ 145,68	R\$ 0,01
	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0080000	R\$ 58,96	R\$ 0,47
	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0020000	R\$ 96,06	R\$ 0,19
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	R\$ 20,78	R\$ 0,16
	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0060000	R\$ 40,20	R\$ 0,24
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 1,52	R\$ 0,36
						Preço total por M2 .	R\$ 1,88
2.2			MEIO FIO				
2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M			
	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066000	R\$ 55,00	R\$ 0,36
	4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	M	1,0050000	R\$ 18,05	R\$ 18,14
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 25,73	R\$ 5,90
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 20,78	R\$ 4,77
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018000	R\$ 349,06	R\$ 0,62
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 29,79	R\$ 6,96
						Preço total por M .	R\$ 36,75



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN
 LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN
 REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m

BDI: 23,38%

Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Coefficiente	Pço. Unit.	Valor Total
2.3			PAVIMENTAÇÃO				
2.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2			
	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	R\$ 54,38	R\$ 6,19
	4385	SINAPI	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330000	R\$ 760,33	R\$ 25,09
	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	R\$ 94,16	R\$ 0,29
	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309000	R\$ 39,23	R\$ 5,13
	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 25,52	R\$ 10,26
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 20,78	R\$ 8,35
	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	R\$ 296,05	R\$ 6,03
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 61,34	R\$ 14,34
						Preço total por M2 .	R\$ 75,68
3.0			RUA PLACIDO DE OLIVEIRA MAIA				
3.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	R\$ 20,78	R\$ 82,20
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 82,20	R\$ 19,22
						Preço total por M3 .	R\$ 101,42
3.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2			
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010000	R\$ 176,03	R\$ 0,17
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0070000	R\$ 40,56	R\$ 0,28
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	R\$ 145,68	R\$ 0,01
	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0080000	R\$ 58,96	R\$ 0,47
	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0020000	R\$ 96,06	R\$ 0,19
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	R\$ 20,78	R\$ 0,16
	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0060000	R\$ 40,20	R\$ 0,24
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 1,52	R\$ 0,36
						Preço total por M2 .	R\$ 1,88
3.2			MEIO FIO				
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M			
	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066000	R\$ 55,00	R\$ 0,36
	4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L/L2)	M	1,0050000	R\$ 18,05	R\$ 18,14
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 25,73	R\$ 5,90
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 20,78	R\$ 4,77
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018000	R\$ 349,06	R\$ 0,62
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 29,79	R\$ 6,96
						Preço total por M .	R\$ 36,75




OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN
 LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN
 REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024
 DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m

BDI: 23,38%

Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Coefficiente	Pço. Unit.	Valor Total
3.3 PAVIMENTAÇÃO							
3.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2			
	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	R\$ 54,38	R\$ 6,19
	4385	SINAPI	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330000	R\$ 760,33	R\$ 25,09
	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	R\$ 94,16	R\$ 0,29
	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309000	R\$ 39,23	R\$ 5,13
	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 25,52	R\$ 10,26
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 20,78	R\$ 8,35
	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	R\$ 296,05	R\$ 6,03
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 61,34	R\$ 14,34
						Preço total por M2 .	R\$ 75,68
4.0 RUA CLEOFAS NUNES (PROLONGAMENTO)							
4.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3			
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9560000	R\$ 20,78	R\$ 82,20
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 82,20	R\$ 19,22
						Preço total por M3 .	R\$ 101,42
4.1.2 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019							
	5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0010000	R\$ 176,03	R\$ 0,17
	5903	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0070000	R\$ 40,56	R\$ 0,28
	5932	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	R\$ 145,68	R\$ 0,01
	5934	SINAPI	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0080000	R\$ 58,96	R\$ 0,47
	73436	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016	CHP	0,0020000	R\$ 96,06	R\$ 0,19
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0080000	R\$ 20,78	R\$ 0,16
	93244	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016	CHI	0,0060000	R\$ 40,20	R\$ 0,24
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 1,52	R\$ 0,36
						Preço total por M2 .	R\$ 1,88
4.2 MEIO FIO							
4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M			
	370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066000	R\$ 55,00	R\$ 0,36
	4059	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "30 X 12/15" CM (H X L/L2)	M	1,0050000	R\$ 18,05	R\$ 18,14
	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 25,73	R\$ 5,90
	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2296000	R\$ 20,78	R\$ 4,77
	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0018000	R\$ 349,06	R\$ 0,62
	%BDI		BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 29,79	R\$ 6,96
						Preço total por M .	R\$ 36,75



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN
LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN
REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024
DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m

BDI: 23,38%

Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Coefficiente	Pço. Unit.	Valor Total
4.3			PAVIMENTAÇÃO				
4.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2			
	367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,1140000	R\$ 54,38	R\$ 6,19
	4385	SINAPI	PARALELEPÍEDO GRANÍTICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTAÇÃO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,0330000	R\$ 760,33	R\$ 25,09
	5684	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0031000	R\$ 94,16	R\$ 0,29
	5685	SINAPI	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,1309000	R\$ 39,23	R\$ 5,13
	88260	SINAPI	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 25,52	R\$ 10,26
	88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4021000	R\$ 20,78	R\$ 8,35
	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,0204000	R\$ 296,05	R\$ 6,03
% BDI			BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI	%	23,3800000	R\$ 61,34	R\$ 14,34
						Preço total por M2 .	R\$ 75,68

