




OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN
LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN
REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024
DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m BDI: 23,38% Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Pço. Unit. Sem BDI	Pço. Unit. Com BDI	Valor Total
1.0			SERVIÇOS PREELIMINARES					R\$ 1.044,00
1.1	4813- INSUMO	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	R\$ 141,03	R\$ 174,00	R\$ 1.044,00
2.0			RUA GERALDO MAIA PINHEIRO					R\$ 53.981,48
2.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 1.497,86
2.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	3,48	R\$ 82,20	R\$ 101,42	R\$ 352,94
2.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	609,00	R\$ 1,52	R\$ 1,88	R\$ 1.144,92
2.2			MEIO FIO					R\$ 6.394,50
2.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	174,00	R\$ 29,79	R\$ 36,75	R\$ 6.394,50
2.3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 46.089,12
2.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	609,00	R\$ 61,34	R\$ 75,68	R\$ 46.089,12
3.0			RUA PLACIDO DE OLIVEIRA MAIA					R\$ 68.252,44
3.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 1.893,84
3.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	4,40	R\$ 82,20	R\$ 101,42	R\$ 446,24
3.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	770,00	R\$ 1,52	R\$ 1,88	R\$ 1.447,60
3.2			MEIO FIO					R\$ 8.085,00
3.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	220,00	R\$ 29,79	R\$ 36,75	R\$ 8.085,00
3.3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 58.273,60
3.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	770,00	R\$ 61,34	R\$ 75,68	R\$ 58.273,60
4.0			RUA CLEOFAS NUNES (PROLONGAMENTO)					R\$ 106.722,00
4.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					R\$ 2.961,28
4.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	6,88	R\$ 82,20	R\$ 101,42	R\$ 697,76
4.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF 11/2019	M2	1.204,00	R\$ 1,52	R\$ 1,88	R\$ 2.263,52
4.2			MEIO FIO					R\$ 12.642,00
4.2.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	344,00	R\$ 29,79	R\$ 36,75	R\$ 12.642,00
4.3			PAVIMENTAÇÃO					R\$ 91.118,72
4.3.1	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA RAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	M2	1.204,00	R\$ 61,34	R\$ 75,68	R\$ 91.118,72
VALOR TOTAL								R\$ 229.999,92



OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ITAÚ/RN
LOCAL: BAIRRO DA FELICIDADE - ZONA URBANA - ITAÚ/RN
REF. CONCORRÊNCIA ELET. Nº 003/2024
DATA: 14 DE JUNHO DE 2024 HORÁRIO: 09h00m BDI: 23,38% Enc. Sociais: 116,21%

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS

Item	Código	Fonte	Descrição	Unid.	Quant.	Pço. Unit. Sem BDI	Pço. Unit. Com BDI	Valor Total
------	--------	-------	-----------	-------	--------	-----------------------	-----------------------	-------------

SÍNTESE ORÇAMENTÁRIA

1.0	SERVIÇOS PREELIMINARES	R\$ 1.044,00	0,45%
2.0	RUA GERALDO MAIA PINHEIRO	R\$ 53.981,48	23,47%
2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.497,86	2,77%
2.2	MEIO FIO	R\$ 6.394,50	11,85%
2.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 46.089,12	85,38%
3.0	RUA PLACIDO DE OLIVEIRA MAIA	R\$ 68.252,44	29,67%
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.893,84	2,77%
3.2	MEIO FIO	R\$ 8.085,00	11,85%
3.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 58.273,60	85,38%
4.0	RUA CLEOFAS NUNES (PROLONGAMENTO)	R\$ 106.722,00	46,40%
4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 2.961,28	2,77%
4.2	MEIO FIO	R\$ 12.642,00	11,85%
4.3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 91.118,72	85,38%
VALOR TOTAL		R\$ 229.999,92	100,00%

IMPORTA A PRESENTE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NO VALOR GLOBAL DE
DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS