



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
RUA SERIDÓ, 165 - CENTRO - CEP.: 59.220-000
CNPJ. 08.158.669/0001-18



PLANILHA COMPOSIÇÕES							
OBRA:	REFORMA DA QUADRA COBERTA			BDI	26,42%	Data Base :	fev/24
LOCAL:	RUA MARCELO PEREIRA DE MEDEIROS, S/N - CENTRO					Data de Elab. :	abr/24
COMP1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	
94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,20	5.135,69	1.027,14	
VALOR TOTAL (R\$)						1.027,14	
COMP2	COMPOSIÇÃO	DEMOLIÇÃO DE PISO E CONTRAPISO DE CONCRETO	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOT. (R\$)	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,90	18,75	16,88	
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	22,53	2,03	
VALOR TOTAL (R\$)						18,91	
BASEADO EM CÓDIGO CAERN 1200010							
COMP3	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO	UND	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
CÓDIGO	REFER.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
					UNIT.	TOTAL	
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	24,96	13,48	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,49	18,75	9,19	
2557	SINAPII	CAIXA DE LUZ "4 X 4" EM AÇO ESMALTADA	UN	0,10	3,12	0,31	
38062	SINAPII	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	0,10	6,72	0,67	
11891	SINAPII	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,10	4,85	5,34	
20111	SINAPII	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UN	0,015	10,00	0,15	
43132	SINAPII	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,002	25,00	0,05	
VALOR TOTAL (R\$)						29,19	
BASEADO EM CÓDIGO ORSE 00624							
COMP4	COMPOSIÇÃO	REVISÃO DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA	UND	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
CÓDIGO	REFER.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS (R\$)		
					UNIT.	TOTAL	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
RUA SERIDÓ, 165 - CENTRO - CEP.: 59.220-000
CNPJ. 08.158.669/0001-18



PLANILHA COMPOSIÇÕES							
OBRA:	REFORMA DA QUADRA COBERTA			BDI	26,42%	Data Base :	fev/24
LOCAL:	RUA MARCELO PEREIRA DE MEDEIROS, S/N - CENTRO					Data de Elab. :	abr/24
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,13	24,96	28,10
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,04	18,75	19,58
7528	SINAPII	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)		UN	0,10	8,76	0,88
1008	SINAPII	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2		M	1,21	5,50	6,63
20111	SINAPII	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M		UN	0,02	10,00	0,15
43132	SINAPII	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)		KG	0,002	25,00	0,05
39175	SINAPII	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO		UN	0,20	0,99	0,20
VALOR TOTAL (R\$)							55,59
BASEADO EM CÓDIGO ORSE 00629							
COMP5	COMPOSIÇÃO	REVISÃO PONTO DE ESGOTO		UN	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
122	SINAPII	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,294	53,86	15,84
9836	SINAPII	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)		M	0,30	13,50	4,05
1966	SINAPII	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL		UN	0,10	21,12	2,11
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,35	21,65	7,49
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,32	18,75	5,91
VALOR TOTAL (R\$)							35,40
COMP6	COMPOSIÇÃO	REVISÃO PONTO DE ÁGUA		UN	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
122	SINAPII	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR		UN	0,068	53,86	3,68
9869	SINAPII	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	0,533	8,31	4,43
3501	SINAPII	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL		UN	0,10	3,84	0,38
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,43	21,65	9,20



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
RUA SERIDÓ, 165 - CENTRO - CEP.: 59.220-000
CNPJ. 08.158.669/0001-18



PLANILHA COMPOSIÇÕES							
OBRA:	REFORMA DA QUADRA COBERTA			BDI	26,42%	Data Base :	fev/24
LOCAL:	RUA MARCELO PEREIRA DE MEDEIROS, S/N - CENTRO					Data de Elab. :	abr/24
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	18,75	8,85	
VALOR TOTAL (R\$)						26,54	
COMP7	COMPOSIÇÃO	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERÂMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL	UNID.	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
36789	SINAPII	TELHA CERAMICA TIPO AMERICANA, COMPRIMENTO DE *45* CM, RENDIMENTO DE *12* TELHAS/M2	UN	3,40	1,43	4,86	
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50	21,56	10,78	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	18,75	18,75	
97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,00	3,03	3,03	
97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	0,30	6,53	1,96	
92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	0,30	90,16	27,05	
278	ORSE	LIMPEZA (LAVAGEM) DE TELHAS	M2	0,70	2,69	1,88	
VALOR TOTAL (R\$)						68,31	
BASEADO EM CÓDIGO ORSE 263 - JUNHO/2021							
COMP8	COMPOSIÇÃO	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) C4624	M2	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
370	SINAPII	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0188	95,00	1,79	
11161	SINAPII	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	2,73	0,80	2,18	
1379	SINAPII	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,80	0,70	1,96	
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	22,41	35,86	
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	18,75	23,44	
COT1	COTAÇÃO	LADRILHO HIDRÁULICO 20 X 20 CM, 2 CM, TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL AMARELO	M ²	1,05	89,90	94,40	
VALOR TOTAL (R\$)						159,63	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL EZEQUIEL
RUA SERIDÓ, 165 - CENTRO - CEP.: 59.220-000
CNPJ. 08.158.669/0001-18



PLANILHA COMPOSIÇÕES							
OBRA:	REFORMA DA QUADRA COBERTA			BDI	26,42%	Data Base :	fev/24
LOCAL:	RUA MARCELO PEREIRA DE MEDEIROS, S/N - CENTRO					Data de Elab. :	abr/24
BASEADO EM CÓDIGO SEINFRA C4624							
COMP9	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO EM CASQUILHO DE TIJOLO CERÂMICO	M2	COEF.	PREÇO UNIT. (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
370	SINAPII	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0188	95,00	1,79	
11161	SINAPII	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	KG	2,73	0,80	2,18	
1379	SINAPII	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	2,80	0,70	1,96	
88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,60	22,41	35,86	
88316	SINAPI	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	18,75	23,44	
COT2	COTAÇÃO	CASQUILHO DE TIJOLO CERÂMICO	M2	1,05	89,90	94,40	
VALOR TOTAL (R\$)						159,63	