



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO
Rua José Ferreira Lima, 46 – Centro – Sítio Novo – RN
CEP 59440-000 - CNPJ/MF 08.160.756/0001-00

DA COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

Por se tratar da necessidade de comprovação da exequibilidade da proposta, a declaração de exequibilidade não é suficiente, se fazendo necessário a comprovação da **compatibilidade dos preços dos insumos trazidos nas composições unitárias com os preços de mercado**, isso para os serviços que se classificam como “Classe A” na curva ABC do orçamento da administração. Tal comprovação pode se dar por meio de notas fiscais de compras realizadas com data compatível a data-base do orçamento licitado, bem como por cotação de preços junto aos fornecedores (no mínimo três cotações para cada item/serviço/insumo) ou contratações anteriores recentes junto aos órgãos públicos (no mínimo três para cada serviço/item).

Segue abaixo os itens a serem cotados, no mínimo:

- **Referente ao item 4.1.2:** Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021

88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H
00007271	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	Material	UN

- **Referente ao item 3.5.1:** Estrutura para muro de contorno da edificação, composto por embasamento de pedra argamassada dimensões 0,35 x 0,60 m (largura x altura), colunas concreto armado fck = 15,0 mpa a cada 3,00 m e cintamento superior e inferior [ADAPTADO DE ORSE S02373] (m2).

S00140	Próprio	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Material	kg
S00096	Próprio	Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Material	m³
S00091	Próprio	Alvenaria pedra calcária argamassada c/ cimento e areia traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35x0,45x0,23m - Confeção mecânica e transporte	Material	m³
SS00115	Próprio	Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 12mm, 02 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Material	m²

- **Referente ao item 2.12:** Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_01/2024

Insumo	00001525 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³
--------	-----------------	---	----------	----