

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	un		25.043,83	26.696,72
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,1	23.205,11	24.960,50
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3	7.574,44	8.066,89
Composição	COMP-02	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO	M		10,99	11,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	27,98	29,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,21	24,35	25,56
Composição	COMP-03	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM PISO CIMENTADO/CERÂMICO	M2		7,39	7,76
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	27,98	29,48
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,35	25,56
Composição	COMP-04	MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 15x35 CM	M		42,06	42,84
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,6	14,61	14,92
SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	0,03	1.019,84	1.037,12
SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	0,025	107,53	111,11
Composição	COMP-05	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 12 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M		6,28	6,40
SINAPI	96159	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0334	101,49	103,03
SINAPI	95133	MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0003	199,44	200,98
SINAPI-I	5318	DILUENTE AGUARRAS	L	0,002	24,98	24,98
SINAPI-I	44478	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184	KG	0,011	13,33	13,33
SINAPI-I	44477	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR	KG	0,025	13,33	13,33
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,043	20,86	20,86
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,034	31,05	32,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,014	24,35	25,56
Composição	COMP-06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2		5,99	6,00
SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023	CHI	0,0046842	73,22	75,04
SINAPI	83362	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023	CHP	0,0009134	281,71	283,53
SINAPI	89036	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0046842	41,79	43,15
SINAPI	89035	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	126,97	128,33
SINAPI	5841	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0039606	4,68	4,68
SINAPI	5839	VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,001637	9,31	9,31
Cotação	43830	ASFALTO DILUIDO DE PETRÓLEO CM-30	KG	1,2	4,00	4,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0055976	24,35	25,56

23/02/2026

Data

 Responsável Técnico: RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
 CREA/CAU: ENG.CIVIL CREA 21103643-9