



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105779-35	Nº TransfereGOV 991745/2025	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE AREZ	Apelido do Empreendimento Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Existente de Diversas Ruas na Zona Urbana de			
Localidade SINAPI NATAL	Data Base 01-26 (DES.)	Descrição do Lote Pavimentação de diversas ruas	Município / UF AREZ/RN	BDI 1 24,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 35 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de diversas ruas									4.518.040,61	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA					-	4.518.040,61	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS					-	31.217,14	
1.1.1.	Composição	COMP-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS	un	1,00	25.043,83	BDI 1	31.217,13	31.217,14	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.717,04	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	8,00	473,03	BDI 1	589,63	4.717,04	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	3.900.302,83	
1.3.1.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	251.608,80	0,79	BDI 1	0,98	246.576,62	RA
1.3.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3	2.096,74	1.281,55	BDI 1	1.597,45	3.349.437,32	RA
1.3.3.	Composição	COMP-06	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	40.734,79	5,99	BDI 1	7,47	304.288,89	RA
1.4.			CALÇADAS E CANTEIROS					-	350.751,47	
1.4.1.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	1.685,00	84,50	BDI 1	105,33	177.481,05	RA
1.4.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.685,00	1,46	BDI 1	1,82	3.066,70	RA
1.4.3.	Composição	COMP-02	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SEM REMOÇÃO	M	1.333,00	10,99	BDI 1	13,70	18.262,10	RA
1.4.4.	Composição	COMP-03	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS EM PISO CIMENTADO/CERÂMICO	M2	618,00	7,39	BDI 1	9,21	5.691,78	RA
1.4.5.	Composição	COMP-04	MEIO-FIO MOLDADO IN LOCO EM CONCRETO ARMADO NAS DIMENSÕES 15x35 CM	M	1.339,00	42,06	BDI 1	52,43	70.203,77	RA
1.4.6.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	367,00	166,23	BDI 1	207,21	76.046,07	RA
1.5.			PINTURAS E SINALIZAÇÃO					-	231.052,13	
1.5.1.	Composição	COMP-05	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 12 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA.	M	26.757,28	6,28	BDI 1	7,83	209.509,50	RA
1.5.2.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	168,00	27,30	BDI 1	34,03	5.717,04	RA
1.5.3.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	4,32	924,00	BDI 1	1.151,77	4.975,65	RA
1.5.4.	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	12,00	120,35	BDI 1	150,02	1.800,24	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1105779-35	Nº TransfereGOV 991745/2025	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE AREZ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica sobre Pavimento Existente de Diversas Ruas na Zona Urbana de			
LOCALIDADE SINAPI NATAL	DATA BASE 01-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de diversas ruas	MUNICÍPIO / UF AREZ/RN	BDI 1 24,65%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 35 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de diversas ruas									4.518.040,61	
1.5.5.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	55,00	132,00	BDI 1	164,54	9.049,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

AREZ/RN
Local

segunda-feira, 23 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: RONEY FELLIPE BATISTA CALISTRATO
CREA/CAU: 2111036439
ART/RRT: RN20260875721